




Prex



Från stenålder till medeltid
på fem månader



Del 1: text



Stiftelsen Hallands läns museer
LANDSANTIKVARIEN

Postadress: Tollsgatan
302 31 HALMSTAD

Telefon: 035-10 94 80
Telefax: 035-18 60 67

RAÄ 93²⁰ Avfart väg E6, Skummeslövs sn, Halland
ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING 1991
Ulf Viking och Tina Fors

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Del 1

INLEDNING	1
MÅLSÄTTNING	1
ALLMÄN TOPOGRAFI	3
GEOGRAFISK KARTA KARTA ÖVER	
FLYGSANDEN 1750	4
STORSKIFTESKARTA 1813-14	7
LAGA SKIFTESKARTA 1832-33	7
EKONOMISK KARTA 1923	7
VICTOR EWALD	9
FORNLÄMNINGSMILJÖ	11
VID SKUMMESLÖV SAMHÄLLE	11
HALLANDSÅSENS SLUTTNING	13
VID KUSTEN	13
UTMED STENSÅN	13
UTMED SMEDJEÅN	15
TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR I OMRÅDET	15
VID SKUMMESLÖV SAMHÄLLE	15
VID HALLANDSÅSENS SLUTTNING	17
VID KUSTEN	18
UTMED SMEDJEÅN	18
ARBETSMETODIK OCH DOKUMENTATION	18
STRATIGRAFI	26
FYNDBESKRIVNING	28
BERGARTSFÖREMÅL	29
BRONSFÖREMÅL	30
BRÄNDA BEN	30
BRÄND LERA	31
FLINTA	34
GLASPÄRLOR	39
JÄRNFÖREMÅL	40
KERAMIK	41
LERBLOCK	59
SLAGG	61
SÄDESKORN	63

ANLÄGGNINGSBESKRIVNING	64
ÖVERSIKT AV YTORNA	65
Söder om koncentration 1, yta A	67
Koncentration 1, yta A	67
Utanför koncentration 1 och 2, yta A	68
Koncentration 2, yta A	71
Koncentration 3, yta B	89
Koncentration 4, yta B	92
Koncentration 5, yta B	95
Koncentration 5, yta C	100
Koncentration 6, yta C	104
Väster om koncentration 6	108
Koncentration 7, yta C	111
Koncentration 6, yta D	115
TOLKNING	121
MESOLITIKUM	121
NEOLITIKUM	122
YNGRE BRONSÅLDER	124
FÖRRÖMERSK JÄRNÅLDER	126
ROMERSK JÄRNÅLDER	127
RUMSLIG SKILLNAD UNDER YNGRE	
BRONSÅLDER-ÄLDRE JÄRNÅLDER	134
VIKINGATID-MEDEL TID	135
LITTERATUR	148
OTRYCKTA KÄLLOR	151
TECKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER	152
C14-DATERINGAR	153
OSL-DATERINGAR	154
TABELL 1- Fördelning av fyndmaterial i provrutorna	155
TABELL 2 - Anläggningar som har fått en alternativ	
tolkning under rapportarbetet	156
FOTOLISTA	
SV/V	157
DIA	160

FYNDTABELL

ANLÄGGNINGSTABELL


BILAGOR:

- BILAGA 1 Profilritning, profil 1-7
- BILAGA 2 Konserveringsrapport, remsölja i brons
- BILAGA 3 Osteologisk analys av brända och obrända djurben
- BILAGA 4 Teknologisk undersökning av keramik, ungsvägg o rålera
- BILAGA 5 Konserveringsrapport, järnföremål
- BILAGA 6 Konserveringsrapport, järnbeslag
- BILAGA 7 Konserveringsrapport, järnföremål
- BILAGA 8 Analys av sädesfynd
- BILAGA 9 Hus I-X i plan och profil med lagerbeskrivning

Del 2

RITNINGSFÖRTECKNING

RITNINGAR



INLEDNING

Med anledning av planerad utbyggnad av E6:an, samt anläggandet av en trafikplats och lokalväg i anslutning till denna, utförde Stiftelsen Hallands läns museer en arkeologisk undersökning enligt länsstyrelsens beslut nr 220-3098-91. Fornlämningen som berördes av arbetsföretaget bestod av förhistoriska boplatsslämningar och hade fornlämningsnummer RAÄ 26-27 i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister över Skummeslövs socken (se fig 1, ekonomiska kartan).

Undersökningen utfördes under perioden 1 juni-31 oktober 1991 och bekostades av exploatören, Vägverket.

Exploateringsområdet var beläget inom Skummeslövs socken, Laholms kommun och grep in i fastigheterna Allarp 2:64, Skummeslöv 7:12, Skummeslöv 30:15 samt Skummeslöv 30:9 (se fig 1, ekonomiska kartan). I rapporten används benämningen A, B, C och D för de olika fastigheterna. Anledningen är att fältarbetet och dokumentationen till viss del lades upp etappvis. Det har också varit mer praktiskt med bokstavs-beteckningar under rapportarbetet.

Ansvarig för undersökningen var Ulf Viking. Övriga deltagare i undersökningen var följande: Bengt Bengtsson, Lena Berglund, Johan Bergqvist, Eva Björn, Martin Carlsson, Cecilia Eriksson, Tina Fors, Conny Johansson, Glenn Johansson, Hans Oreheim, Per Persson, Lena Wattman, Nils Wattman och Per Wranning. Rapporten har utarbetats av Tina Fors och Ulf Viking.

MÅLSÄTTNING

Målsättningen med undersökningen var att utreda fornlämningens karaktär, dess inslag från olika förhistoriska tider, tolka lämningarna och relatera dem till områdets kulturhistoria.




FIG 2 Topografisk karta från 1886, skala 1:50 000

ALLMÄN TOPOGRAFI

Skummeslövs samhälle i södra Halland är beläget på en väst-östlig svag höjdrygg ca 5 km norr om den mäktiga Hallandsåsen och sydost om Laholmsbukten. Naturmiljön i denna del av södra Halland karaktäriseras i väster av låglänta strandslätter, med inslag av fossila flygsandsstråk, vilka vanligtvis är bevuxna med gles tallskog. Längre in i landet höjer sig landskapet något, men är fortfarande ett utpräglat slättlandskap. Området hör till de delar av Sverige som de senaste 150 åren uppodlats mycket kraftigt och kan idag betraktas som fullåkersbygd (Tollin 1985:19). Från skogslandskapet i öster kommer Smedjeån och Stensån och rinner genom landskapet för att i väster mynna ut i Laholmsbukten.

Exploateringsområdet var beläget cirka tre km öster om Laholmsbukten, tre km norr om Hallandsås och omedelbart väster om Skummeslövs samhälle med deras medeltida kyrka i brytningszonen mellan den mera låglänta strandslätten och det något högre belägna fullåkerslandskapet. Området låg på krönet och i sydvästsluttningen av höjden på en nivå av 10-11 m ö h. I norr flankeras den av Smedjeån och i söder av en flack dalgång där Stensån rinner (se fig 2, topografiska kartan).



FIG 3 Utsikt söderut mot Stensåns dalgång och Hallandsåsen. I förgrunden undersökningsområdet. Foto: Ulf Viking



FIG 4 Utsikt mot norr med undersökningyta D i förgrunden. Foto: Ulf Viking

Då dagens landskap till stora delar är en produkt av jordbruksexpansionen i modern tid, försvårar detta möjligheten att få en bild av topografiska förhållanden i äldre tid. Med avsikt att få en mer fullständig bild av naturmiljön kring exploateringsområdet har äldre kartmaterial studerats (förvarade i Lantmäteriverkets kartarkiv i Halmstad).

GEOGRAFISK KARTA ÖVER FLYGSANDEN, 1750

(Nr 5, Skummeslövs socken, Akt 1 och 7)

Den äldsta tillgängliga kartan över södra Halland daterar sig från år 1750. Kartans primära syfte var att ge en översiktlig bild av flygsandens utbredning i södra Halland och har därför inte den detaljrikedom som andra kartor vanligtvis har. Den innehåller dock viss betydelsefull information vad gäller dåvarande topografiska förhållanden i och omkring exploateringsområdet (se karta, fig 5). Skummeslövs kyrka och by finns upptagna på kartan. Den senare dock i kraftigt generaliserad form. Så är också fallet med Allarps by, belägen något sydväst om Skummeslövs by. Något norr om Allarps by finns två mindre sjöar markerade ("små siöarne"). Söder om Skummeslövs by gör, vad som idag är Stensån men som under 1750-talet hette Karup å, en kraftig utbuktning och bildar en större sjö eller våtmark. Strax väster om byarna Himmeslöf (numera Hemmeslöv), Allarp och Skummeslöv fanns hägnader, som sannolikt var sandgården för att motverka sandflykten.




FIG 6 Laga skiftes karta 1832-33, skala 1:4000. Lantmäteriet Halmstad, Skummeslövs socken, Akt 7:1-11. Undersökningsområdet är skrafferat

Väster om gårderna fanns större områden med ljung- och betesmark som övergick i ett flygsandsbälte närmast kusten.

STORSKIFTESKARTA, 1813-14

(Skummeslövs socken, Akt nr 15)

Det undersökta området hörde vid denna tid till Skummeslövs bys inägomark. Den utgjordes till övervägande del av åkermark och till mindre del av ängs- mark. Kartan ger inga upplysningar om området utanför inägorna (se fig 6).

LAGA SKIFTESKARTAN, 1832-33

(Skummeslövs socken, Akt 7:I-II)

Själva exploateringsområdet består även på denna karta av ängs- och åker- mark. Den mest markanta förändringen har skett väster om området, där de två sjöarna låg enligt 1750 års karta. Detta parti betecknas nu som en "sänka" som omges av ängs- och åkermark. Sänkan avvattnas i norr av en grävd kanal (se fig 6, laga skiftes karta).

EKONOMISK KARTA, 1923

Också på 1923 års ekonomiska karta kan man se att vissa sankapartier fortfarande finns kvar i sänkan. Denna är dock i stort sett helt utdikad vid denna tid. Längs Stensån i söder kan man se att stora sankapartier finns i den flacka dalgången där ån rinner (se fig 7, ekonomiska kartan på nästa sida).

Bilden av naturmiljön kring exploateringsområdet blir således en annan än den som är idag. Utdikningen av de två små sjöarna väster om Skummeslövs och Allarps byar står för den mest markanta förändringen av landskapet i omgivningarna. Deras försvinnande sker under perioden då området allt kraftigare omvandlas till ett odlingslandskap. Det blir också uppenbart, i synnerhet när man studerar 1750 års geografiska karta, att flygsandens utbredning bör ha påverkat och i viss mån omdanat landskapet. Problemet med flygsanden är känt i skriftliga källor från 1500- och 1600-talet då kungen uppmanar befolkningen att sätta upp och underhålla sandgården. Särskilt utsatt var kustremsan och Hemmeslövs by vid Stensån. Vid ett flertal tillfällen fick Stensån grävas ur, eftersom den täpptes till av flygsanden och, som följd, svämmade över (Sandklef 1954:551 ff).



FIG 7 Ekonomiska karta från 1923 i skala 1:20 000
Undersökningsområdet är skräfferat

VICTOR EWALD

Vid en presentation av tidigare arkeologiska arbeten i sydligaste Halland intar kyrkoherde Victor Ewald en självskriven plats.

Han föddes 1869 i Göteborg, prästvigdes 1895 och efter tre månaders tjänstgöring i Hasslöv kom han att arbeta i Östra Karup fram till sin död 1930. Vid sidan av arbetet som kyrkoherde var Victor Ewald Riksantikvarieämbetets ombud i trakten under åren 1923-1930. Som sådan genomförde han besiktningar och utgrävningar på ämbetets uppdrag. Han var också korresponderande ledamot av Kungliga Vitterhets- och Antikvitetsakademien.

Han publicerade sig ofta och höll föredrag, förkovrade sig och var mån om att öka allmänhetens intresse och förståelse för forntiden. Den artikelserie som han skrev för tidningen "Sydhalland" trycktes sedemera i fyra band i fickformat. Det var Ewalds önskan att hans arbete på så sätt skulle bli användbart rent praktiskt som en handbok vid utforskning av hembygden (Ewald 1925:43 f).

Detaljerade beskrivningar av fornlämningar blandas med information om geologiska företeelser, arkeologiska metoder, etnologiskt material och poetiska beskrivningar av miljön kring fornlämningarna. Om en gravhög på Hallandsåsens sluttning skriver han:

"En av vårt lands härligaste utsikter erbjuder sig från högens topp. I söder ligger Bjäre härads höjdplatå utbredd. I v. och n.v. glittrar Kattegats blåa spegelyta, i norr ligger hela Sydhalländska slätten utbredd för ens fötter och i öster ser man ett långt stycke in över småländska höglandet." (1925:126)

Ofta återkommer Ewald till vikten av att vårda och respektera lämningarna som minnen från de dagar då våra förfäder mödosamt bröt jorden. Att tacksamhetskänslan för deras arbete bör ta sig ett "...särskilt, levande uttryck i en pietetsfull omvårdnad om deras sista vilorum!" (1928:44) I skrifterna framträder en stark känsla för bygden men utan etnocentriskt tänkande på regionalt plan. Kanske bidrog det faktum att Ewald var inflyttad och inte hade ett personligt historiskt band till trakten. En vidsynthet framträder också i

betoningen av hur viktigt det är att se ett mindre område i ett större kulturellt sammanhang för att förstå dess historia.

Han ger en tydlig bild av hur traktens gravhögar påverkas av diverse mänskliga verksamheter och att fornminneslagen inte alltid har haft en skyddande inverkan på fornminnen. En gravhög norr om Lagan har exempelvis utsatts för följande:

"I högens västra del har man förr i tiden uppfört dels en klosettbyggnad dels en källare och i söder har man byggt ett hönshus, som delvis ligger i själva gravhögen." ... "Därför leder från detta en skorstensliknande gång genom själva gravhögen. Genom denna gång ha fjäderfäna lärt sig att praktisera sig upp och ned." ... "klosettanordningen skett på gammaldags vis, så att hela bekvämlighetsinrättningen utgöres av en stock, vadan spillningen utbrett sig över hela golvet."

(Ewald 1928:143 ff)

Ewald föreslår ingen åtgärd i det beskrivna fallet utan menar att det bättre kan tjäna som ett avskräckande exempel på hur gravhögar inte ska behandlas.




FIG 8 Viktor Ewald vid en skålgropssten på Hallandsåsens nordsluttning

Sammanfattande kan sägas att texterna visar att Ewald var väl insatt i arkeologisk litteratur, att han hade en känsla för upplysningens stora värde, kulturmiljövård och källkritisk hållning. Hans inventeringar, som även tar fasta på boplatslämningar, gjordes i en tid då betydande delar av landskapet hade blivit uppodlade. Med plogens hjälp kom förhistoriskt material i dagen och vittnade om äldre tiders boplatser och gravar (Lundborg 1972:96). Från 1940-talet har de upplöjda områdena minskat i omfång och därmed är spåren efter lämningar, som boplatser och flatmarksgravar, åter dolda under markytan. Av den anledningen har vi tagit fasta på den information som Ewald lämnat om trakterna kring Skummeslöv som ett komplement till riksantikvarieämbetets fornminnesinventering.

Den omfattande fornsakssamling som Ewald efterlämnade finns numera på museet i Halmstad. I den samlingen finns 216 föremål från Skummeslövs socken. De utgörs av 10 trindyxor, 4 kärnyxor, 7 tunnackiga yxor, 9 tjockackiga yxor, 5 skafthålsyxor, 1 rombyxa, 3 yxfragment, 9 flintdolkar, 10 tväreggade pilspetsar, 12 tresidiga pilspetsar, 9 hjärtformiga pilspetsar, 10 pilspetsar, 1 stenklubba, 4 borrar, 61 skrapor, 48 spån och knivar, 1 knacksten och 12 små slipstenar och brynen. De flesta av föremålen kommer från byarna Rännenäs (65 st), Skummeslöv (62 st) och Lögnäs (50 st). Från Allarp finns 10 föremål. (Landsantikvariens arkiv, Halmstad)

FORNLÄMNINGSMILJÖ

Victor Ewald gjorde under 1920-talet en inventering av fasta fornlämningar i Höks härad med bland annat Skummeslövs socken. Inventeringen granskades av riksantikvarieämbetet genom fil lic Egil Lönnberg 1932 och arbetet kom att ligga till grund för inventeringen 1942, som gjordes av fil kand Gunnar Ekelund. Riksantikvarieämbetets senaste inventering gjordes 1985.

VID SKUMMESLÖVS SAMHÄLLE

De undersökta boplatslämningarna ansluter till tidigare kända och mycket begränsat undersökta RAÄ 26-28. Före 1991 års undersökning var det alltså känt att det fanns ett förhistoriskt boplatsoområde väster om Skummeslövs samhälle.

Antalet övriga registrerade fasta fornlämningar i Skummeslövs socken är tämligen begränsat, men visar ändå återkommande indikationer på förhistorisk bebyggelse och gravar, se fig 1, ekonomiska kartan.

Omkring 900 m öster om exploateringsområdet finns en gravhög, den så kallade Mula hög (RAÄ 2). I anslutning till den har mesolitiskt material av mikroliter, mikrospå, flintknivar och annan slagen flinta noterats (Lundborg 1962:120).

Omkring en kilometer sydost om exploateringsområdet och cirka 300 m söder om Mula hög finns boplat- och/eller gravindikationer. På två områden, med ett avstånd av 100 m från varandra, har ytfynd av keramik, slagen flinta, brända ben samt i ett av fallen skörbränd sten gjorts (RAÄ 6 och 8).

Alldeles i närheten har dessutom två stycken tunnackiga flintyxor hittats (RAÄ 11).

I Skottorps samhälle, cirka 700 m sydost exploateringsområdet, påträffades åtta härdar i samband med schaktningsarbeten på tomtmark 1979 (RAÄ 9).

Omkring 500 m norr om exploateringsområdet, vid höjdens norra sluttning, har ett lösfynd bestående av en del av en flintdolk gjorts (RAÄ 10).

Ett annat lösfynd har gjorts i södersluttningen ner mot Stensån och bestod av en håleggad flintyxa (RAÄ 21).

I öster sträckte sig exploateringsområdet fram till nordvästra hörnet av kyrkogården, som omger Skummeslövs tidigmedeltida kyrka. Enligt äldre kartmaterial skall Skummeslövs by ha legat omedelbart norr om kyrkan (RAÄ 23). Bytomten har varit uppdelad i två områden, ett östligt med en huvudsaklig nord-sydlig utbredning, och ett västligt, betydligt mindre, med en ungefärlig öst-västlig utbredning. Båda är belägna på höjdens norra sluttning. Med stor sannolikhet har också den medeltida bytomten varit belägen i detta område.

HALLANDSÅSENS SLUTTNING

Längs Hallandsåsens norra sluttning och vid dess fot finns ett flertal forn-lämningar. De utgörs främst av högar som ligger i ett stråk längs åsen. Det finns också gravar i form av rösen, ett fåtal domarringar och stensättningar, samt enstaka gravfält. Dessutom förekommer ett flertal skålgropslokaler. Väster om Östra Karups samhälle finns flera indikationer på förhistoriska boplatser där slagg, slagen flinta, härdar och härdegropar har noterats. Boplatserna ligger i allmänhet i övergången mellan åsen och slätten.

Det har noterats rikligt med både mesolitiskt och neolitiskt flintmaterial. Ewald nämner även oornrade keramikskärvor, bland annat en spetsig bottenbit (Ewald 1925:47 f).

Österut utmed Hallandsåsen, i en uppodlad mosse i Bölinge, Våxtorps socken (RAÄ 73) har det påträffats 64 bitar ämnesjärn som låg på en "löst sammanfogad bädd av stockar". Bitarna väger mellan 3 och 5 kg/st. Pollenanalys tyder på att järnet hamnat i mossen vid vår tideräknings början. Om fyndet är att betrakta som en depå är det ett av de största i Norden (Nihlén 1939:63 ff).

VID KUSTEN

Hela kuststräckan från Stensån till Lagan är rik på flintartefakter och större flintkoncentrationer finns västerut från Allarps by i Skummeslövs socken och nordväst om Åmot (Hökafälten) i Laholms landsförsamling (Ewald 1925:27).

UTMED STENSÅN

Stenåldersboplatser finns också på läsidan av flygsandsbildningarna strax norr om Gropmöllan i närheten av Stensåns utlopp i havet (Ewald 1925:51). Här gör Stensån en krök och på den halvö som varit här och cirka 1 km norrut finns vad befolkningen kallade "flintsmedjor". Det förefaller vara en omfattande boplatz för trots att "redan på 1870-talet borttransporterades hela lass med flintavfall från dessa "smedjor"" (Ewald 1925:54), fanns rikligt med material även på 1900-talets början. Kartor av området vid Gropmöllan har gjorts av Sten Kalling 1924 och Victor Ewald 1925 (arkivet, Landsantikvarien, Halmstad). Området förefaller inte ha blivit närmare undersökt i samband med att nutida bostadsområde anlagts.

I samma område beskriver Ewald ett järnåldersgravfält med totalt ett 30-tal gravhögar, varav en och annan är bronsåldersgrav (Ewald 1925:251 f).

Även på Hemmeslövsgårdens ägor finns två områden med flintredskap och avfall, 500 m nordost om och 900 m ostnordost om gården. På platserna finns fragment av slipade tunn- och tjocknackiga flintyxor, ett stort antal tväreggade pilspetsar, vid ån på 8 m ö h fanns en trindyxa. G O Spendrup hittade "ett flertal stora yxor från dös- och gånggriftstid" strax under den stensatta gårdsplanen i slutet av 1890-talet. (Ewald 1925:56)

På ägan Eskilstorp 8 i Östra Karups församling, strax väster om gården, påträffades en järnframställningsugn:

"enkla stensättningar, som bildat en rektangel. Inom stenramen finner man järnslag. På ugnens botten hittar man smälta järnklumpar." (Ewald 1925:89)

Som Ewald själv påpekar kan resterna av enkla järnugnar för smältning av sjö- eller myrmalm vara från senare tider än järnålder. Men beskrivningen av den första ugnen stämmer väl in på schaktugnar från äldre järnålder.

John Nihlén skriver om förhistorisk och medeltida järntillverkning i Sydsverige. Sydöstra Halland, över gränsen till Skåne och Småland, är ett område med stora slaggförekomster som vittnar om järntillverkning och den rika förekomsten av järnmalm i skogsbygderna och utmed Hallandsåsens norra kant. Stensån och Smedjeån rinner genom området som förbindelseleder med slättbygderna närmare havet. Nihlén kan urskilja två enkla typer av ugnar i Småland. Små gropar utan skoning och stensatta delvis lerskodda ugnar. Angränsande fynd har daterat en sådan enkel ugn till äldre järnålder. Nihlén menar dock att järntillverkningen i Sverige sätter igång på allvar i romersk järnålder och har en tyngdpunkt i sydligaste Halland. (Nihlén 1939:64 f). Fynd av bottenskållor och slaggfyllda fördjupningar i marken tyder på att denna ugnstyp även funnits i Halland och Skåne och ett typiskt område med rester av detta slag är slättbygden nedanför Hallandsåsen inom Östra Karups socken (Nihlén 1939:52).

På höjdsträckningen från Dömostorp och österut utmed Stensån har hittats en

mängd flintredskap och flintavfall, bland annat en liten skivvyxa, en stor kärnyxa och en trindyxa. (Ewald II:5 f). Även på sluttningarna vid Hasslövs by har hittats flintredskap från både äldre och yngre stenålder.

UTMED SMEDJEÅN

Norr om Smedjeån i Skummeslövs socken är ett gravfält som sträcker sig mot Nya Skottorp. "I de grustag, som här öppnats, har man påträffat gravar utan synligt märke ovan jord. " (Ewald 1925:15)

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR I OMRÅDET

Undersökningar har tidigare gjorts av förhistoriska boplat- och gravlämningar i och kring Skummeslöv.

VID SKUMMESLÖVS SAMHÄLLE

Länsmuseet i Halmstad gjorde 1985 och 1990 arkeologiska förundersökningar vid Skummeslövs samhälle. Söder om järnvägen i nordöstra delen av ägan Allarp 2:22 och norr om järnvägen på Allarp 2:102 fanns boplatslämningar av förhistorisk karaktär. Båda platser betraktades, delvis på topografisk grund, som delar av ett större sammanhängande boplatssområde och gavs fornlämningsnummer RAÄ 26-28 inom Skummeslövs socken. Allarp 2:102 gränsar till det under 1991 undersökta området och keramiken (HM 24 807) är troligen från yngre bronsålder/äldre järnålder. I några av provgruperna fanns ett 10-20 cm tjockt lager, tolkat som kulturlager, mellan ploglager och alven. (landsantikvariens arkiv, Halmstad)

Inför en ombyggnad av Skummeslövs kyrka gjorde länsmuseet i Halmstad undersökningar i kyrkan under vintern 1991-1992. Under golvet fanns keramikskärvor av järnålderskaraktär och även så kallad Östersjökeramik från vikingatid-tidig medeltid (muntligt, Lena Bjuggner).

Cirka 1 km sydost om Skummeslövs kyrka undersökte RAÄ UV-Väst, under 1985, boplatslämningar från perioden ca 1100 f Kr - ca 500 e Kr, dvs yngre bronsålder och äldre järnålder. Lämningarna ligger på krönet och sydslutt-

ningen (ca 12 m ö h) av samma svaga höjdrygg som tidigare nämnda undersökningar. På RAÄ 22 fanns rester av sju stycken långhus från tre bosättningsfaser under yngre bronsålder-äldre järnålder. Bland fyndmaterialet fanns järnslag. Dels tillsammans med rabbad keramik i ett stolphål som C14 daterats till 250-410 e Kr. Dels i en grop tillhörande ett hus från perioden 0-500 e Kr. Genom C14-datering var det även möjligt att klargöra att rabbad keramik, som traditionellt dateras till yngre bronsålder, även förekommer under äldre järnålder (Artelius & Lundkvist 1989).

1961 gjorde Lennart Lundborg en besiktning av ett tiotal brandfläckar som kommit fram i samband med grustäkt strax öster om samhället vid fastighet Skummeslöv 4:1 (RAÄ 6). Troligen var det rester av både härdar och brandgravar, men tyvärr lades grustaget igen innan en arkeologisk undersökning hann göras. Delar av den keramik som fanns på platsen kan genom formen dateras till yngre bronsålder. Enligt uppgift av en lantbrukare har det på platsen för grustaget legat bortodlade, svagt synliga högar (Lundborg 1962:120). I direkt anslutning till grustäkten, numera igenlagd, påträffades vid plöjning omkring 1950 krukskärvor, brända ben, flintbitar och skörbrända stenar på fastighet Skummeslöv 13:3 (RAÄ 8). Fynden förefaller vara delar av flatmarksgravar/gravfält från yngre bronsålder.



FIG 9 Lennart Lundborg med keramikkärl från yngre bronsålder (RAÄ 6)

Vid ett villabygge på Skummeslöv 29:15 påträffades hårdgropar 1978 (RAÄ 9). Vikarierande antikvarie Jan-Erik Augustsson skriver: "Den nu påträffade fyndplatsen och den tidigare kända nr 8 är sannolikt delar av ett sammanhängande boplatssområde, vilket bör beaktas vid framtida exploatering." (Landsantikvariens arkiv, Halmstad)

VID HALLANDSÅSENS SLUTTNING

1926-1927 undersökte Folke Hansen och Victor Ewald två gravhögar i Hasslövs socken. Den ena, Lugnarohögen (RAÄ 3), bestod av en stenkista/skeppsättning från yngre bronsålder (period V) och två sekundära gravar. Den andra, något högre upp på Hallandsåsens nordsluttning, innehöll fyra gravsättningar från yngre bronsålder (Lundborg 1972:17 ff).

Något västerut, i Östra Karups socken, undersökte Carl Cullberg en hög, Harahøj, under 1963-65. I högen fanns ett tiotal urnegravar. Åtta av dessa var från yngre bronsålder och en kan föras till äldre järnålder. Den bestod av ett bukigt miniatyrkärl med hank av rödfärgat gods. Innan Harahøj uppfördes har en rituell plöjning med årdar gjorts. Norr om högen fanns två flacka stensättningar (Lundborg 1972:108 ff). Enligt Ewald ska det på 1890-talet ha funnits en hällkista strax intill gravhögen.

1985 undersökte RAÄ, UV-Syd boplatsslämningar från yngre stenålder och yngre bronsålder (RAÄ 119) i Östra Karup samhälle (Arkeologi i Sverige 1986:274).

1868-69 undersöktes 19 gravhögar med 67 gravar i Hasslövs socken av danske arkeologen Boye. Ordförande i Hallands fornminnesförening, ryttmästare P v Möller, hade önskemål om utgrävningen och Boye som var medlem i föreningen utsågs till ledare för den (Boye 1868:75). Undersökningen är för sin tid mycket noggrant utförd och dokumenterad. Dessvärre är olika numrering använd i dokumentationen och på den tillhörande kartskissen. Ewald har dock samordnat dem (Ewald 1926:14 ff).

VID KUSTEN

I Skummeslövsstrand hittades ett depåfynd av fyra kärnyxor, två med egg i skivyxeteknik och två yxliknande spetsredskap med flat undersida. Formerna går tillbaka till ertebölletid, men finns kvar i yngre stenålder. De påträffades vid brunnsgrävning i ett torvlager under ca 1,5 m tjockt sandlager. Genom pollenanalys är yxorna daterade till tidigneolitisk tid. Torvlagret finns ca 600 m innanför stranden och fortsätter söderut på slätten mot Hallandsås (Arbman 1954:5 f, 180 f).

UTMED SMEDJEÅN

Fem flatmarksgravar från yngre bronsålder (RAÄ 4) undersöktes i Ränneslövs socken, Edenberga 6:6, cirka 9 km nordost om Skummeslöv, av Ewald under åren 1924-1926.

Boplatsrester (RAÄ 59) i form av härdgropar och bl a keramik undersöktes 1976, ett par hundra meter nordväst om Ränneslövs kyrka ca 7 km öster om Skummeslöv, utmed Stensån. C14-dateringar och keramiken tyder på att det är rester av en boplats från romersk järnålder, 1730 ± 90 , 220 e Kr och 1665 ± 90 , 285 e Kr (Lundborg 1977:10).

1924 noterade Ewald en flatmarksgrav (RAÄ 3) vid en grustäkt strax väster om gamla landsvägen mellan Skummeslöv och Vallberga, på Vrångarp 3:9. Krukan, av tunn keramik, försvann dock innan den kunde tillvaratas (Landsantikvariens arkiv, Halmstad).


ARBETSMETODIK OCH DOKUMENTATION

Det undersökta området berör åkermark på fyra fastigheter: Allarp 2:64, Skummeslöv 7:12, 30:15 och 30:9 och omfattar totalt 22 230 m². Där vi använder beteckningarna: yta A, B, C och D refererar vi till de olika fastigheterna i nämnd ordning. Dvs Yta A är Allarp 2:64 osv.

Vid undersökningen användes ett fristående koordinatnät. Två punkter är inmätta i rikets koordinatnät (62:14, region 2) där

X 0/Y 0 motsvarar X 58 124,462 Y 62 737,916
 X 300/Y 0 motsvarar X 58 398,787 Y 62 616,513

Höjderna är angivna i höjdsystemet RH 70 och all inmätning och utsättning är gjord med en totalstation (teodolit, distomat och dator).



YTA A:	ALLARP 2:64	KONCENTRATION 1-2	FLINTKONCENTRATION (FK)
YTA B:	SKUMMESLÖV 7:12	KONCENTRATION 3-5	
YTA C:	SKUMMESLÖV 30:15	KONCENTRATION 5-7,	KONCENTRATION AV FYND I
			UNDRE MATJORDSLAGRET
YTA D:	SKUMMESLÖV 30:9	KONCENTRATION 6	

FIG 10 Plan över yta A-D med olika anläggningskoncentrationer.
 Ritning: Monica Bülow

Schaktplaner med anläggningar i skala 1:50 ritades över området. Dokumentation av anläggningar gjordes skriftligt i tabellform och med en profilritning i skala 1:20. Vid behov av förtydligande kompletterades beskrivningen av planritning i skala 1:20. Samtliga ritningar, renritade och fältritningar, finns arkiverade hos landsantikvarien i Halmstad.

Undersökningen dokumenterades även fotografiskt med diapositiv (färg) och sv/v. Bilder togs över området och på vissa anläggningar och detaljer. Fotona förvaras hos landsantikvarien och diabilderna i museet, Halmstad.

Följande analyser har gjorts av olika material:

- * C-14 datering av kol.
- * Termoluminescens (TL) av bränd lera.
- * Optiskt stimulerad luminescens (OSL) av bränd lera.
- * Teknologisk undersökning av den brända lerkåpan på A 590, av keramik ur anläggningen och av den lokala råleran.
- * Makrofossilanalys av förkolnade sädeskorn som även har daterats genom
- * C-14 och tandemaccelerator.
- * Osteologisk analys av brända ben.
- * Okulär bedömning av slagg.

Analyserna är utförda på följande ställen:

- * C-14 datering på Beta Analytic Inc i Florida och på Svedberg-Laboratoriet i Uppsala.
- * TL och OSL på Nordisk Laboratorium For Luminescens-Datering i Roskilde.
- * Makrofossilanalys av Eva-Lena Larsson på Naturhistorisk museet i Göteborg.
- * Okulär bedömning av slagg har gjorts av Anders Ödman på Lunds Historiska Museum och av Arne Espelund på Metallurgisk Institutt i Trondheim.
- * Maria Vretemark, Skaraborgs länsmuseum, har gjort den osteologiska analysen.

De C14-dateringar som redovisas i texten är genomgående okalibrerade värden.

I förteckningen över alla dateringar är samtliga redovisade i C14-år (BP) samt i de okalibrerade värden som nämns i texten.

Efter en första genomgång av flintmaterialet gjordes ett flertal korrigeringar, i samarbete med Staffan Anberg, under rapportarbetet. Fyndtabellen anger den slutgiltiga bedömningen, men på fyndmaterialets lådor kan det förekomma felaktiga uppgifter.

Tekniska hjälpmedel i arbetet har varit ovan nämnda totalstation för utsättning och inmätning. Fyndregistrering har gjorts på dator. Även anläggningsbeskrivningarna är inskrivna i tabellform på dator för att underlätta bearbetningen av materialet. Det ger också möjlighet att samköra data från de olika tabellerna.

Matjordsavbaningen gjordes i fyra omgångar med en yta i taget och med början av yta A. Ett koordinatnät lades ut över ytan som också nivellerades. Ytan rensades, anläggningarna markerades och ritades på schaktplanen. Därefter grävdes halva anläggningarna och dokumenterades på anläggnings Tabellen.

På den nordvästra delen av yta A, ned mot nuvarande E 6, noterades flintmaterial vid avbaningen. Materialet relaterades till koordinatpunkter. En 2x2,5 m stor ruta sparades av lagret mellan plogdjup och alv för att sedan fingrävas. Ytterligare flintmaterial framkom vid fingrävningen. I rapporten refererar vi till "flintområdet" på yta A. I den nordöstra delen, topografiskt sett det högst belägna partiet på yta A, fanns lämningar av ugnar, järnframställningsugn och hus. Därför vidgades schaktet i båda kanterna. "Klackar" av matjordslagrets undre del sparades där större koncentrationer av bränd lera fanns. Ytterligare några "klackar", ca 2x2 m stora, sparades på södra delen av yta A men inget fyndmaterial framkom.

Yta B och D undersöktes metodiskt på samma sätt utan några utvidgningar av schakten.

På yta C däremot användes olika metoder. Förundersökningen hade visat att



FIG 11 Yta C, rutorna är markerade, liksom anläggningar, hus, området där fyndmaterialet i lagret koncentreras och profil 1-7:s placering i schaktet.
Riming: Monica Bülow

hårdar på vissa ställen var synliga i matjordslagrets undre del. Detta hade sannolikt sin förklaring i att matjordslagret var över 0,3 m tjockt på större delen av ytan och att sentida plöjningsarbeten inte påverkat anläggningarna i större utsträckning. Vi förmodade att någon form av kulturlager eller ursprunglig markyta skulle kunna finnas bevarad i anslutning till dessa anläggningar. Lagret skulle även kunna innehålla ett förhistoriskt fyndmaterial som var relaterbart till underliggande boplatslämningar.

I och med närheten till Skummeslövs medeltida kyrka och bytomt, fanns det dessutom skäl att anta att lagret ifråga också kunde omfatta medeltida fyndmaterial och bebyggelselämningar.

Ett femtontal mindre provgropar, spridda i ytans längdriktning, visade att fynd i form av slagen flinta, keramik och bränd lera fanns i ett lager under det nuvarande 0,3 m tjocka plogdjupet. Lagret hade en tjocklek av 0,2-0,3 m och utgjordes av två skikt. Det övre, som bestod av en gråbrun sandig humus, hade en tjocklek av 0,05-0,15 m och var som tjockast mot mitten av yta C, se bil 1. Det underliggande lagret bestod av brungrå humös sand, som sannolikt fått sin färg genom att det infiltrerats av det ovanliggande mörkare lagret.

Undersökningen av yta C genomfördes därför i två etapper. Det genomgripande syftet med hela metoden var att se vad den genererar i informationsväg i förhållande till boplatsundersökningar enbart baserade på anläggningar nedgrävda i alven. Genom rutgrävning av det fyndförande, undre matjordslagret, sökte vi få en bild av fyndmaterialets horisontella fördelning över ytan, samt att se om fynden grupperade sig i avgränsbara koncentrationer. I förlängningen syftade dessutom metoden till att se om ett förhållande kunde etableras mellan den generella fyndspridningen och läget för de underliggande anläggningarna.

Den första etappen bestod av att matjorden med nuvarande plogdjup maskinavbanades. Därefter förlades 11 stycken 2x2 m stora provrutor i schaktets längdriktning med ett slumpmässigt avstånd av 5-18 m från varandra, se fig 11, karta över yta C. Det kvarvarande skiktet i rutorna handgrävdes ner till alven och genomgicks på hackbord eller sållades. I samtliga rutor på



FIG 12 *Hans Oreheim, Martin Carlsson och Per Wranning sitter vid hackborden. I bakgrunden sållar Lena och Nils Wattman. Foto: Ulf Viking*




FIG 13 *Johan Bergkvist och Conny Johansson vid sållet. Foto: Ulf Viking*

träffades fynd. De rutor som förlagts till ytans västra halva (nr 1-5) gav ett tämligen litet fyndmaterial, främst bestående av keramik och flinta, men också en del slagg (se tabell 1).

En markant fyndökning kunde noteras i fyra provrutor (nr 6-9) som var belägna i ytans ungefärliga mitt. Däremot sjönk återigen fyndmängden i de provrutor som förlagts till den östra delen av ytan (nr 10, 11, 13, 14, 19).

För att horisontellt avgränsa lagret med stor fyndmängd, grävdes två rutor fem respektive åtta meter väst om ruta nr 6 (nr 15 och 29). Fyndmängden i de två rutorna var i paritet med den som konstaterats i ruta 6-9 och skillnaden i förhållande till fyndmängden i ruta 5 var så markant att det var möjligt att avgränsa fyndtätheten. Norr om rutorna 6-9 grävdes dessutom ytterligare två, för att avgränsa fyndmängden åt detta håll (nr 18 och 32).

Inom ett 50x15 m stort område, i anslutning till ruta 6-9, grävdes totalt 29 rutor. På grund av tidsfaktorn täcktes endast tre mindre ytor helt in av provrutor. Dessa kom att förläggas omkring och i anslutning till rutorna nr 6 och 7 och utgör en yta av 116 m².

Dessutom togs ytterligare två rutor upp i anslutning till ruta 8 och 9 (nr 38 och 42). Syftet med detta var i stort sett bara att se om det skulle vara möjligt att extrapolera den givna fyndmängden till att få denna att gälla även i de ogrävda partierna mellan rutorna i det 50x15 m stora området, samt att avgränsa fyndtätheten mot öster.

Samtliga 29 provrutor inom detta område gav stora fyndmängder. Fynden bestod främst av keramik och flinta, men också relativt stora mängder bränd lera. Här hittades också åtta glaspärlor.

Totalt grävdes 48 provrutor som totalt täckte en yta av 192 m².

Efter den första avbaningen avsöktes ytan också med metalldetektor. Avsikten var att lokalisera eventuella mynt och metallföremål i det fyndförande lagret. En mängd utslag erhöles, av vilka 38 stycken resulterade i att metallföremål




FIG 15 Plan över hus och hägnader i anläggningsskoncentration 2.
Ritning: Monica Bülow

enstaka fynd i tre av "klackarna". I den fjärde fanns slagen flinta. I koncentration 2, se planerna på fig 14 och 15, sparades två oregelbundna "klackar" av lagret där det vid avbaningen fanns rikligt bränd och sintrad lera. På yta C var lagret under nuvarande plogdjup 20-30 cm tjockt. Ett övre skikt, 5-15 cm tjockt, av sandig humus var av en mörkare mer gråbrun nyans och det undre skiktet, 10-20 cm tjockt, var till färgen mer lik det övre ploglagret, brungrå, och av humös sand. I den här delen av området var lagret fyndföran de och en mindre vertikal fördelning av fynden var urskiljbar inom det 50x 15 m stora området där den större fyndmängden fanns, se kartan på fig 11.

FYNDBESKRIVNING

I väntan på fyndfördelning har fyndmaterialet preliminärt tilldelats accessionsnummer HM 24 909:1-1701. Följande tabell ger en översikt av materialet. Därefter följer en allmän beskrivning av olika fyndkategorier. Mer ingående beskrivs de fynd som varit av särskild betydelse för exempelvis tolkning och datering. Kompletta fyndtabell är bifogad rapporten.

Rumsligt sett relateras fynden till anläggningskoncentrationer 1-7. Numreringen börjar på yta A:s södra del och följer sedan ytindelningen A-D, se planen på fig 10. Koncentration 5 berör yta B-C och koncentration 6 berör C-D. Fyndmaterialet från lagret på yta C behandlas sist inom de aktuella fyndkategorierna. Flintmaterialet, som har en mer yttäckande spridning, relateras till de olika ytorna som helhet. Undantaget är det mindre område på yta A:s nordvästra del som benämns "flintområdet" och beskrivs separat (FK på fig 10). Det ges även en beskrivning av utvalda föremål.

MATERIAL	HELA OMRÅDET, GRAM	LAGRET YTA C, GRAM
Ben, brända	207	11
Ben, obrända	80	
Bergart	7 121	31
Bränd lera	54 496	2 284
Cu-leg	11	2
Flinta	14 142	3 634
Glas	1	
Glasfluss	6	6?
Harts	159	
Järn	273	
Järnslag	3 162	611
Keramik	34 434	8 161
Lera	4	
Sandsten	1 853	
Sintrad lera	1 560	
Tand	55	

BERGARTSFÖREMÅL

Av bergart fanns en liten tunnackig yxa, eggen av en Lihultsyxa, del av en prickhuggen yxa, en lårbensformad slipsten, en malsten, knackstenar och glättstenar. Föremål fanns i sex olika anläggningar och i det fyndförande matjordslagret på yta C.

Koncentration 2, yta A (Fig 14)

En liten slipad tunnackig yxa (Fnr 116, se fig 16) fanns i stolphål A 311. Yxan är skadad, men är 8 cm lång, 3-4,5 cm bred, 2,3 cm tjock och väger 120 g. Möjligen har yxan varit håleggad, men den svaga antydning till åsar kan ha tillkommit genom skadan. I stolphålet kom också avslag, en tveksam plattformskärna, keramikbitar, bränd och sintrad lera. Stolphålet är det nordvästra i hägnad 1.




FIG 16 *Liten tunnackig yxa med slipad yta. Fnr 116. Teckning: Bo Lundevall*

Utanför koncentration 1 och 2, yta A (Fig 51)

Den andra knackstenen (Fnr 46) fanns i A 57 (Fig 52).

I samma grop fanns också, bland annat, en 4 kilos malsten och en slipsten (Fnr 47, 45). Slipstenen är av sandsten och är lårbensformad, ca 25 cm lång och väger 1853 g. Kol i gropan har C14-daterats till 330 ± 120 f Kr (Beta-52433).

Koncentration 3, yta B (Fig 70)

En möjlig glättsten är skörbränd och kom i stolphål A 985 (Fnr 753).

Koncentration 5, yta B (Fig 72)

En glättsten fanns i härd A 1967. Den är lite "bladformad", 13 cm lång, 4-7 cm bred, 3 cm tjock och väger 648 g. Undersidan är plan och kraftigt blanksliten (Fnr 1192).

Väster om koncentration 6, yta C (Fig 77)

En knacksten (Fnr 1000) kom i stolphål A 2367 som ingår i Hus IX.

Koncentration 6, yta D (Fig 75)

Eggen av en Lihultsyxa kom i nedgrävningskanten av grop A 2201 (Fnr 1261). Den låg ca 10 cm ned i sanden och det är troligt att yxeggen inte ska hänföras till själva gropen. Snarare kan den ha blivit översandad och legat i alven intill gropen och mer råkat komma fram vid vår undersökning.

Lagret, yta C (Fig 11)

I det fyndförande undre matjordslagret på yta C fanns en bit, 18 g, av en prickhuggen yxa (Fnr 1306) och en liten bit, 13 g, av en glatt sten (Fnr 1549).

BRONSFÖREMÅL**Lagret, yta C**

Med metaldetektorn hittades en remsölja av brons (Fnr 1700) på yta C. Det är en gjuten enkelsölja med streckdekor. Vidhängande beslag har dekor av punsad växtornamentik. På dessa delar fanns harts- och bärnstensbeläggning. Söljan som sannolikt kan dateras till 15-1600-tal är konserverad, se bilaga 2.

BRÄNDA BEN

En mycket liten mängd brända ben hittades vid undersökningen. De fanns i olika typer av anläggningar i närheten av huskonstruktioner. Av 85,8 g, som analyserats av Maria Vretemark, var 30,8 g möjliga att artbestämma. De flesta fragmenten kom från svin, övriga från nöt. Trots att materialet är litet menar Maria Vretemark att det pekar mot en djurhållning baserad på svin-skötsel och kompletterad med nötdjurshållning. Under den aktuella tiden hade får och getter mindre eller ingen betydelse. "Det tyder på att bopplatsen var belägen i eller i anslutning till rik lövskog med bok, hassel och ek.", se bilaga 3.

BRÄND LERA

Mängden bränd lera från det undersökta området uppgick till 54 716 g.

Av denna mängd fanns 1759 g i "klackar" av fyndförande matjordslager vid husen på yta A. Det var småbitar av bränd lera, men även större bitar bränd och även sintrad lera. Dessa bitar fanns i matjordslagret vid ugnen A 590 och sydost om grop A 328.

2121 g fanns i de rutor av fyndförande matjordslager som grävdes på yta C. Där var det genomgående småbitar bränd lera, mellan ett och några gram styck, som finns i de rutor där det mesta materialet kom. Det fanns också fragment av vävtyngder.

De övriga ca 50 kg bränd lera från undersökningen kom i stolphål, gropar, rännor och hårdar. Vanligen är det småbitar utan några pinnintryck. Ca 45 kg kan dock härledas till sju olika anläggningar och ca 30 kg av dem till gropen A 2201 på yta D.

Koncentration 2, yta A

I ugnen A 590 (se fig 63-69), OSL-daterad till 1100 ± 50 e Kr (R-910501), fanns 5209 g bränd lera varav 2153 g även var sintrad. Bitarna, 921 stycken, var delar av ugnskåpan och en del av bitarna har pinnintryck, andra bitar var plana och 1-2 cm tjocka (Fnr 506). I ugnen fanns även mynnings- och bukbit av ett "kugeltopf"-kärl. En teknisk undersökning är gjord av keramiken, ugnsväggen och rålera, se bilaga 4.

Intill ugnen, i grop A 793, fanns 3172 g bränd lera i 558 fragment. Även här fanns sintrade bitar, 1310 g, bitar med pinnintryck och plana cm-tjocka bitar (Fnr 425-431).

Fnr 707 fanns i "klacken" vid keramikugnen och utgörs av 540 g bränd lera. Det var två större bitar, varav den ena var sintrad. Den andra var del av en 2-3 cm tjock lervägg med plan utsida och, på insidan, intryck av 2-3 cm

tjocka pinnar, se fig 17. Båda bitarna var sannolikt delar av ugnskåpan. Troligen kan större delen av den brända lera i "klacken" anses höra till ugnskonstruktionen. Det är bitar som legat mer ytligt och berörts av plöjningar genom åren (Fnr 646, 648, 649, 652, 654, 684-692 och 707).




FIG 17 Del av ugnskåpan, A 590.
Bränd lera med pinnavtryck
Fnr 707
Teckning: Bo Lundevall




FIG 18 Vätyngd som fanns i ett stolphål, A 536. Fnr 289
Se även fig 56, sid 75
Teckning: Bo Lundevall

I "klacken" sydost om A 328 fanns 957 g bränd lera, varav 407 g var sintrad, i 247 fragment. Bland bitarna fanns sådana med pinnintryck och en del var plana, 0,5-1,0 cm tjocka (Fnr 693-695, 705-706).

752 g bränd lera, varav 94 g sintrade, fanns i grop A 1193 (Fnr 616). Av de 553 fragmenten fanns pinnintryck på 30 stycken och 15 hade plan yta, 1-3 cm tjocka. De endast brända bitarna hade "smulig" yta och är inte lika hårt brända som de flesta av lerbitarna i och omkring A 590. Den brända lera har OSL-daterats till 380 ± 80 e Kr (R-920502). I gropen fanns också keramikskärvor av ett kärl med insvängd mynning (Fnr 613).

I östra delen av koncentration 2 fanns också groparna A 2090 och A 2168. I A 2090 fanns 752 g bränd lera (Fnr 630). Ett fåtal av bitarna har pinnintryck och var sintrade. I gropen fanns även ca 1400 g keramik av ett rabbat eller grovt slammat kärl med konvex profil och insvängd mynning (Fnr 628 och 629), några flintavslag och 4 g slagg (Fnr 631-636).

3226 g bränd lera i 463 fragment fanns i gropen, A 2168, intill. Nio bitar hade fingerdragna släta ytor och 36 fragment hade pinnintryck (Fnr 637).

I stolphålet A 536 fanns bland annat en vävtyngd, se fig 18.

Koncentration 6, yta C

I gropen med förkolnade sädeskorn, A 1651, fanns 3172 g bränd lera (Fnr 1207-1211). Ca 500 g var helt eller delvis sintrade bitar. På en bränd bit fanns käppintryck och intryck av gräs (Fnr 1207). Ett tjugotal bitar var svagt brända och plana, ca 0,5 cm tjocka. Kol ur gropen har daterats till 440 ± 100 f Kr (Beta-51012). De förkolnade sädeskornen har daterats till 540 ± 65 f Kr (Ua-5536).

Koncentration 6, yta D

Den största mängden bränd lera i en anläggning var ca 30 kg i grop A 2201 (Fnr 1267-1270). Det fanns 2393 g med pinnintryck, 3151 g med plana ytor. 412 g var svallade bitar. Merparten, ca 22 kg, var brända lerklumpar. Kol ur gropen har daterats till 660 ± 80 f Kr (Beta-51013).

Lagret, yta C

De fyra vävtyngdsfragmenten (Fnr 1451, 1509, 1561 och 1580) påträffades i rutorna nr 28, 33, 39 och 40 som gränsade till varandra, se plan fig 11. På alla fyra fragmenten kunde den välvda yttersidan anas. Ett av fragmenten var något större och här fanns antydning till ett mitthål (Fnr 1509). Detta var dessutom sekundärbränt. Tre av vävtyngderna var brända i oxiderande atmosfär och den fjärde tycktes vara reducerat bränd (Fnr 1580). De två större fragmenten (Fnr 1451 och 1509) var tillverkade av omagrad lera och hade ett tunt

brunrött ytskikt och en gråaktig kärna, vilket visar att de haft en kort bränningstid.

FLINTA

Det fanns ca 14 kg flinta på hela ytan och av dessa har ca 6,7 kg bedömts som "övrig flinta" enligt GAM:s sorteringsschema. Resten fördelar sig enligt följande: yta A: 2,3 kg; yta B: 1,3 kg; yta C: 3,8 kg och yta D: 0,2 kg.

Flintområdet, yta A

Ca 800 g av flintan på yta A kom i "klacken" och vid avbaningen av partiet som sluttar ned mot nuvarande E 6. I klacken fanns avslag, spån, spånfragment, splitter, en avslagsskrapa (Fnr 668) och tre sidofragment (Fnr 657, 658 och 664). Vilande på alven var två kärnyxor (Fnr 711, 714), två sticklar (Fnr 722, 735), en ensidig tvåpolig kärna (Fnr 712), tre kärnor med en eller flera plattformar (Fnr 723, 731 och 734), två mikrospån (Fnr 709, 716), två avslagsskrapor (Fnr 724, 732), en mejsel (Fnr 715) och avslag, spån och spånfragment. I ett litet stenlyft vid husen på yta A fanns en trekantsmikrolit (Fnr 677).

I anläggningar, yta A

Ca 1,5 kg flinta fanns i anläggningar på yta A. Materialet utgörs av ett sidofragment som kan vara från en ensidig tvåpolig kärna (Fnr 339), två sidofragment (Fnr 308, 352), tre plattformsavslag (Fnr 455, 594, 632), fragment av en kärnya eller kölskrapa (Fnr 618), två borrarpetar (Fnr 438, 617), fyra avslags- och spånskrapor (Fnr 29, 48, 374 och 447), en tväreggad spets (Fnr 219), två knackstenar (Fnr 85, 479), fyra kärnor med en plattform (Fnr 117, 346, 450 och 593), en övrig kärna (Fnr 3), sex mikrospån, avslag, spån och splitter.

I anläggningar, yta B

På yta B utgörs stor del av materialet av avslag, några spån, tolv mikrospån, spånfragment och splitter. Det fanns också två kärnfragment (Fnr 837, 851), två plattformsavslag (Fnr 896, 899), två avslags- och spånskrapor (Fnr 805, 917), två spånknivar (Fnr 894, 920), en borrarpet (Fnr 922), en mikrospån-

kärna (Fnr 780), tre kärnor med en eller flera plattformar (Fnr 898, 921, 923 och 927) och två övriga kärnor (Fnr 870, 926).

I anläggningar, yta C

Av de ca 1,3 kg flinta som fanns i anläggningar utgjordes ca 0,9 kg av fyra knackstenar (Fnr 963, 981, 1021, 1031). 0,4 kg flinta återstår alltså och det består till stor del av avslag, spån, spånfragment, splitter. Det finns också en borrarpet (Fnr 984), två plattformsavslag (Fnr 1168, 1198), två avslagsskrapor (Fnr 983, 1107), tre övriga kärnor (Fnr 972, 985, 1052) och en möjlig skivvyxa (Fnr 982). Skivvyxan saknar egg och är 59 mm lång, 46 mm bred, 20 mm tjock och väger 65 g.

I anläggningar, yta D

Av 200 g på yta D är 111 g en knacksten (Fnr 1243). Resten utgörs av avslag, spån, spånfragment, splitter och en lancettmikrolit (Fnr 1213).

Lagret, yta C

Sammanlagt påträffades 3634 g flinta i 44 av de 48 provrutorna. Av detta bestod 1167 g av övrig flinta och 1774 g av avslag.

Merparten av återstående 693 g utgjordes av spån, spånfragment och splitter. Det fanns också två borrarpetar (Fnr 1275, 1341), två plattformsavslag (Fnr 1460, 1585), fem avslag- och spånskrapor (Fnr 1328, 1439, 1570, 1593 och 1656), förarbete till en mejsel (Fnr 1627), en cylindrisk kärna (Fnr 1417) sex övriga kärnor (Fnr 1332, 1459, 1571, 1601, 1628 och 1641) och ett avslag med tillhuggning som möjligen kan vara en skivvyxa (Fnr 1347). Flintan fördelade sig i huvudsak på samma sätt som keramiken, det vill säga större delen påträffades i ansamlingen av rutor mot ytans mitt. Skillnaderna var dock inte så markant som var fallet med keramiken, tabell 1.

Det mesolitiska materialet utgjordes av en borrarpet (Fnr 1341) som hittades i ruta nr 9 och några spån. Dessutom påträffades fyra flintkärnor av något osäker typ, samt ett plattformsavslag. Det begränsade mesolitiska materialet tycktes fördela sig tämligen jämt över ytan.

Det neolitiska materialet inskränkte sig till ett fåtal redskap i form av två spånskrapor (Fnr 1284, 1439) som påträffades i ruta 2 respektive nr 26. I provruta 44 hittades vad som möjligen kunde vara ett förarbete till en mejsel (Fnr 1627). I övrigt påträffades en cylindrisk kärna (Fnr 1417) i ruta 24. Utöver detta utgjordes det neolitiska materialet av spån och avslag.

Utvalda föremål beskrivs:

Följande utvalda föremål fanns framför allt i flintområdet på yta A. Det fanns på nivåer mellan ca 10 och 9,5 m ö h, sluttande mot lerigare partier. Sett i ett något större sammanhang, är det en sluttning mot de små sjöar, som enligt äldre kartmaterial, funnits lite västerut. Det bör också nämnas att mikrospånen och mikrospånkärnan på yta B:s västliga del fanns på nivåer mellan ca 11 och 9,5 m ö h, även här i det sluttande partiet mot de små sjöarna. Sett i ett större sammanhang i relation till 10 meterskurva så finns materialet på de yttre delarna av det näs där samhället Skummeslöv ligger, se kartan på fig 1.

Kärnyxor - Flintområdet, yta A

Vilande på alven var Fnr 714. Den är ca 8 cm lång, 2 cm bred och 2 cm tjock. Formen är något svängd, spetsig och tvärsnittet är kölfformat, se fig 19. En kärnyxa med avsmalnande bas är Fnr 711. Den är 8 cm lång, 4 cm bred och 2 cm tjock, se fig 20.



FIG 19 Kärnyxa som till formen är lite svängd och spetsig
Fnr 714
Teckning: Bo Lundevall




FIG 20 Kärnyxa med en avsmalnande bas. Fnr 711
Teckning: Bo Lundevall

I hård A 1201 fanns fragment av en kärnyxa eller kölskrapa (Fnr 618). Fragmentet är 36 mm långt, 18 mm brett och 16 mm tjockt. Det liknar spetsen på Fnr 714.

Skivyxa - koncentration 6, yta C

Fnr 982 kan vara en skivyxa som saknar egg. Den är 5,9 cm lång, 4,6 cm bred och 2 cm tjock.

Skivyxa - Lagret, yta C

Fnr 1347 är ett annat fragment som möjligen kan vara av en skivyxa.

Ensidig tvåpolig kärna - Flintområdet, yta A

Låg på alven vid avbaningen. Den är 4,5 cm lång och 3 cm bred (Fnr 712), se fig 21 nästa sida.

Ensidig tvåpolig kärna - Koncentration 2, yta A

Ett fragment som kan vara av en ensidig tvåpolig kärna är Fnr 339 som kom i stolphål A 607.

Mikrospånkärna - Flintområdet, yta A

Ett 3 cm långt och 6 mm brett sidofragment av en mikrospånkärna fanns i "klacken" (Fnr 658).

Mikrospånkärna - Söder om koncentration 4, yta B

På yta B fanns en 5 cm lång och 3 cm bred mikrospånkärna. Mikrospånen är avslagna på ena hälften av kärnan och det finns en retuschliknande preparering på motsatt sida till plattformen (Fnr 780), se fig 22 nästa sida.

Sidofragment av konisk kärna - Flintområdet, yta A

I "klacken" fanns ett sidofragment av en konisk kärna (Fnr 657), se fig 23 nästa sida.

Sticklar - Flintområdet, yta A

Vilande på alven var två sticklar (Fnr 722, 735)




FIG 21 *En ensidig tvåpolig kärna. Fnr 712*
Teckning: Bo Lundevall




FIG 22 *Mikrospänkärna*
Fnr 780
Teckning: Bo Lundevall



FIG 23 *Ett sidofragment av en konisk kärna. Fnr 657*
Teckning: Bo Lundevall



FIG 24 *Trekantsmikrolit med en avbruten spets. Fnr 677*
Teckning: Bo Lundevall



FIG 25 *Lancettmikrolit som är avbruten i ena änden. Fnr 1213*
Teckning: Bo Lundevall



FIG 26 *Mejsel med slipad yta. Fnr 715*
Teckning: Bo Lundevall

Trekantsmikrolit - Koncentration 2, yta A

I ett litet stenlyft vid husen fanns en trekantsmikrolit med ena spetsen avbruten (Fnr 677). Måtten har varit 18x11x11 mm, se fig 24.

Lancettmikrolit - Koncentration 6, yta D

I grop A 1766 fanns lancettmikrolit med ena spetsen avbruten (Fnr 1213), se fig 25. Den är 6 mm bred och har troligen varit 3 cm lång.

Mejsel - Flintområdet, yta A

En mejsel fanns vilande på alven (Fnr 715). Den är 9,3 cm lång, 2,2 cm bred och 1,5 cm tjock, se fig 26.

Mejsel - Lagret, yta C

Förarbete till en mejsel fanns på yta C i ruta 44 (Fnr 1627). Det är 5,2 cm långt och 2,7 cm tjockt.

GLASPÄRLOR

Tio glaspärlor påträffades på ytorna C-D vid undersökningen.

Öster om koncentration 5, yta C

Ca 2 m norr om Hus IX på yta C fanns en gul pärla (Fnr 1671), vilande på alven. Den är 12 mm lång, 5 mm i diameter och har formen av tre små sammanlänkade ovaler.

Koncentration 6, yta D

I gropen A 1765 på yta D fanns en pärla utan hål (Fnr 1234). Den har ingen klar färg utan är mörkgrå med svag grönbå ton. Diametern är 6 mm.

Lagret, yta C

Åtta pärlor av blått glas kom i det fyndförande matjordslagret (Fnr 1453, 1508, 1558-59), inom ett 4x4 meter stort område omfattande ruta 28, 33, 39 och 40, på yta C. Den bäst bevarade (Fnr 1453) är svagt oval-rund och avfasad eller sliten på ena sidan. De blå pärlornas diameter varierar mellan 7 och 10 mm beroende på att sex av dem är eldskadade och deformerade. Ett

par meter intill ligger den närmsta härden, A 2434. Den är C14-daterad till 150 ± 50 e Kr (Beta-52425). I samma rutor som pärlorna kom också bland annat delar av vävtyngder, polerade keramikbitar med streck- och punktdekor.

JÄRNFÖREMÅL

Fem järnföremål hittades i anläggningar. Fyra av dem kom på yta A och ett på yta C.

Koncentration 2, yta A

Ett spetsigt föremål, 12 g, i två delar utan passform och med fyrkantigt tvärsnitt, kom i grop A 328 (Fnr 153). I gropen fanns även 4,4 kg keramik och kol ur gropen har daterats till 550 ± 90 f Kr (Beta 51006). Föremålet har konserverats, se bilaga 5.

En tunn järnten eller del av en järnnål, 3,6 mm lång (Fnr 269) kom i stolphål A 525 som ingår i Hus III. I stolphålet fanns även en tunn polerad keramikbit och avslag. Föremålet har konserverats, se bilaga 5.

Koncentration 6, yta C

En järnkniv (Fnr 1180) kom i grop A 1649 på yta C. I gropen kom även en liten keramikbit, tre lätta slaggklumpar, ett avslag och övrig flinta. Kniven har konserverats, se bilaga 5.

Lagret, yta C

Med hjälp av metaldetektor framtogs föremål i det fyndförande matjordslagret på yta C. Ett 25-tal spik, betsel, ett fåtal beslag och bleck. Bland annat kom två delar av ett järnbeslag (Fnr 1701) som är 7 cm långt, 1-3,2 cm brett och 2-3 mm tjockt. Ändarna är utsvängda och nedvikta längs kanterna. Beslaget kom i ytan av hård A 2473 och har konserverats, se bilaga 6. Det fanns också en 8 cm lång, trasig, kniv med nit av CU-legering i tången (Fnr 1686), troligen 17-1800-tal, se bilaga 7.

I Ruta 33 kom del av ett litet beslag (Fnr 1507). Det är 19 mm långt, 8 mm brett, 3 mm tjockt, väger 1 g och har en nit i ena änden.

KERAMIK

Totalt fanns 34 434 g keramik på ytan. En ungefärlig fördelning är följande:

Gropar	15,2 kg
Härdar	6,1 kg
Stolphål	4,3 kg
Provrutor	8,1 kg

Som ofta är fallet utgörs den större delen av keramikmaterialet av odekorerade mindre skärvor.

Endast ett par skärvor i provrutor på yta C kan utifrån dekor bedömas som neolitiska. Ett mindre antal skärvor inom koncentration 1 och 2, yta A kan även vara neolitiska. Det övervägande keramikmaterialet kan troligen hänföras till yngre bronsålder-äldre järnålder. Det finns också polerad keramik som i några fall, lagret på yta C, genom dekor kan föras till 300-tal e Kr. Ett par skärvor av ett "kugeltopf"-kärl fanns i ugnen A 590. På yta C och D fanns ett fåtal skärvor Östersjökeramik.

I några anläggningar fanns större mängder skärvor som till viss del kan passas ihop till delar av kärl. Det fanns delar av "situla"formade kärl, kärl med raka väggar och lätt indragen mynning, kärl med facetterade mynningar, cm-tjocka botten- och mynningsbitar av stora förrådskärl, silkärl, små polerade S-formade kärl, en liten kopp med öra, polerade kärl med hals.

Från ett fåtal av anläggningarna finns daterat kol. I följande beskrivning behandlas keramiken utifrån anläggningskoncentrationer. Främst beskrivs de större mängder keramik som fanns i anläggningar som har daterats genom kol. Men i de fall där exempelvis hus finns i närheten behandlas även förekomst av polerad eller dekorerad keramik och utmärkande mynningsbitar.




FIG 27 Kärlet från A 143. Kol ur gropen har daterats till (början av) förromersk järnålder. Fnr 62. Teckning: Bo Lundevall

Koncentration 1, yta A

Delar, ca 1800 g, av ett närmast situlaformat kärlet (Fnr 62, fig 27) fanns i grop A 143 (se profil, fig 50). Godset är centimetertjockt ganska grovmagrat och har en flammig gulbrun-gråsvart, slammad yta. Kärlets höjd är 20 cm, bottenens diameter är 14 cm och mynningsens 18 cm. Den utböjda mynningen är svagt tilltummad med jämna mellanrum, vilket gör kanten lätt vågig. Totalt fanns 2160 g keramik i gropen, men de övriga skärvorna ger inget enhetligt intryck. Bland skärvorna fanns två fint glättade (Fnr 64). Det fanns också fyra olika mynningsbitar. En med antydning till bräm, en med nagelstryck under kanten, en rak och en som är utåtsvängd (Fnr 63). I anläggningen fanns således keramik från fem eller fler kärlet. Merparten hör till det beskrivna kärlet. Kol från gropen har daterats till 340 ± 90 f Kr (Beta-51004). Tyvärr framgår inte kolets förhållande till keramiken av fältdokumentationen.




FIG 28 Facetterad mynningskärva i skala 1:1 Fnr 7. Teckning: Bo Lundevall




FIG 29 Ett av keramikkrälen i A 328. Förkolnade matrester på krälets insida har daterats till övergången mellan sen bronsålder och förromersk järnålder, 550 ± 90 f Kr Fnr 160. Teckning: Bo Lundevall

I groparna A 14 och A 152 fanns småbitar av facetterade mynningskanter (Fnr 7 och 75), se fig 28. En lätt förtjockad och plan mynningskant fanns i grop A 115 (Fnr 56). I hård A 459 fanns en plan mynningskant med svag antydning till bräm (Fnr 221). En centimetertjock mynning med förtjockad och plan kant fanns i grop A 448. Den är grovt magrad och har nageltryck strax nedanför kanten (Fnr 216). Bland de små keramikbitarna i anläggningar runt A 143 fanns en del som var tunna och fint glättade.

Koncentration 2, yta A

En större mängd keramikskärvar fanns i grop A 328. De var spridda i anläggningen, men 3200 g av de totalt 4400 g kom i det humösa sandlagret i botten. Keramiken kommer från fem eller fler kärl, godset är ganska finmagrat och ca 8 mm tjockt. Större delar, 1268 g, fanns av ett kärl med konvex profil, utåtböjd mynningskant med vulst nedanför, se fig 29 (Fnr 160).




FIG 30 Delar av ett annat kärl i A 328. Fnr 162
Teckning: Bo Lundevall




FIG 31 Skärvor av ett litet polerat
kärl i ett stolphål i ytan
på A 328. Fnr 138
Teckning: Bo Lundevall




FIG 32 Den keramik kopp som tillsammans
med en vävtyngd, slagg, brända ben,
bränd lera och andra keramikskärvor
fanns i stolphål A 536, Hus III,
Fnr 279, se även foto fig 56.
Teckning: Bo Lundevall

Kärlets höjd är troligen ca 22 cm, bottens diameter är 13 cm, mynningen 13 cm och kärlets tjocklek ca 8 mm. Det är gulbrunt till färgen och har rester av förkolnade matrester på insidan. En datering av matskorpan har givit 550 ± 90 f Kr (Beta-51006). Det fanns bitar av ett 22 cm högt kärl med lätt indragen och rund mynningskant (Fnr 162 och 164). Diametern är 13 cm, godset är gulbrunt-brunsvart och 8 mm tjockt. Botten är 9,5 cm i diameter, se fig 30. Även den biten har förkolnade matrester. Ett stort antal bukskärvor, flera med förkolnade matskorpor, kan troligen föras till dessa två kärl (Fnr 166). Bukskärvor av ett kärl med liknande form, svagt vidgande buk men rak form, fanns i en starkare gulbrun nyans (Fnr 155 och 163). Bland övriga skärvor är det möjligt att urskilja åtminstone två kärl till.

I gropen A 328 fanns stolphål A 327 med ca 100 g skärvor av ett litet polerat kärl, Fnr 138, fig 31. Kärlet har S-formad profil och utsvängd mynning. Färgen flammig, mest gråsvart och lite gulbrun. Godset är finmagrat, kärlet mellan 5 och 7 mm tjockt och mynningen troligen 10 cm. I samma stolphål fanns en liten mynningsbit som har antydning till facettering (Fnr 139).

I Hus I fanns grop A 325 med bottenbitar, 1736 g, av en dryga centimetern tjock botten med 22 cm diameter och vidgande buk på kärlet (Fnr 132). Kärlet, ett större förrådskärl, har en gulbrun utsida som även är rabbad och svart insida med förkolnade matrester. I gropen fanns också två små bitar av tunn polerad keramik (Fnr 133). Något väster om A 325 fanns A 1043, en grop eller ett stolphål i en grop. I den anläggningen fanns botten- och bukdelar av ett kärl (Fnr 502). Bottens diameter är 13 cm, kärlets tjocklek ca 8 mm, dryga centimetern i botten och färgen rödgulbrun med mycket liten flammighet av grå nyans. Utsidan är lätt glättad. Möjligen kan A 325 och A 1043 och keramiken föras samman med Hus I.

I nordvästra gavelstolphålet, A 536, på Hus III, fanns en vävtyngd, slagg, bränd lera, brända ben, keramikbitar och en något skadad liten keramikkopp, Fnr 279, fig 32 och fig 56. Koppen är ca 8 cm hög, bottens diameter är 6 cm, mynningens 8,5 cm och den har en gråsvart färg. Den har en S-formad profil, utböjd mynningskant och en hank som är fäst vid mynningskanten och vid




FIG 33 Mynningsbit med streckdekor. Kanten är ojäm och bilden anger ej exakt diameter. Fnr 748. Teckning: Bo Lundevall




FIG 34 Keramikskärvor (Fnr 748) i stolphål A 985.
Foto: Martin Carlsson

buk/skuldra. Hanken har formen av ett konvext band. Bland den övriga keramiken fanns det bottenbitar av två andra, större gulbruna kärl (ett är glättat) och bukskärvor av tunnare fint glättade och något polerade kärl (Fnr 281 och 282).

1400 g mynning- och bukskärvor fanns i gropan A 2090. Godset är ganska grovt magrat, centimetertjockt, rödgulbrunt och grovt slammad och rabbad utsida (Fnr 628 och 629). Mynningen är svagt inåtböjd och diametern är 30-40 cm vilket tyder på att kärlet är ett större förvaringskärl.

Bland mynningsbitar i anläggningar kring husen kan nämnas en som är centimetertjock och något förtjockad. På den plana mynningskanten finns streckdekor (Fnr 316). Den kom i hård A 565 där det även fanns polerade keramikbitar, slagg med mera. Kol har daterats till 180 ± 50 e Kr (Beta-52410). I stolphål A 557 fanns en liten tunn polerad mynningsbit (Fnr 309). En gulbrun, utsvängd mynningsbit med nageltryck under kanten fanns i stolphål A 395 (Fnr 200). I Hård A 548 fanns en gråsvart, utsvängd mynningsbit och en gulbrun hank/knopp (Fnr 293, 294). Det fanns ett fåtal facetterade mynningskanter och de flesta var gråsvarta med rundad kant.

I två anläggningar fanns bitar av silkärl. Perforerade mynnings- och bukskärvor fanns i hård A 201 som genom kol har daterats till 470 ± 80 f Kr (Beta-52406). (Fnr 87). En liten perforerad bit fanns i stolphål A 261 i närheten (Fnr 109).

Koncentration 3, yta B

Delar av ett större kärl fanns i gropan A 1601 (Fnr 737-738). Diameter i botten är ca 22 cm, kärlets vägg är 1,5 cm tjock, utsidan är gulbrun, insidan gråsvart. Bukväggen är vidgande och kärlet smalnar åter av vid den lätt inböjda och avsmalnande mynningen. I gropan fanns också ca 170 g av andra, 5 mm tjocka kärl. Kol i gropan har daterats till 250 ± 70 f Kr (Beta-52420).

I ett stolphål A 985 fanns skärvor av ett kärl med lätt utsvängd, men ojämn mynning, Fnr 748, se fig 33 och 34. Själva kanten är försedd med streckdekor. Streckens placering tyder på att de gjorts genom att vrida på handen




FIG 35 Mynningsbit av kärl med glättad yta nedanför skuldran, Fnr 932. Skärvan fanns i härd A 1323 som är från sent skede i yngre bronsålder
Teckning: Bo Lundevall




FIG 36 Mynningsbit med vågbandsdekor i grop A 1536. Kol ur gropen har daterats till vikingatid.
Fnr 1104
Teckning: Bo Lundevall




FIG 37 Mynningsbit från stolphål A 2313 i hus IX "klotformigt". Fnr 1038
Teckning: Bo Lundevall

och låta kärlet stå stilla under dekoreringen utmed kanten. Därför går en del streck rakt över kanten och andra går snett över. Mynningens diameter är 26 cm, kärlväggen 6 mm, skärvornas totala vikt är 1098 g och färgen gulbrun. Små mynningsbitar till fyra andra kärl fanns också i gropen. En hör till ett litet, gulbrunt kärl med den insvängda mynningsens diameter på 10 cm, två andra bitar är raka, en utsvängd och alla har plan kant (Fnr 749-752).

Koncentration 5, yta B/C

I två av stolphålen, i Hus V på Allarp 7:12 fanns små keramikskärvor. I det sydvästliga, A 1059, fanns en gråsvart, 5 mm tjock och utsvängd mynningsbit (Fnr 830). I A 1057, i nordliga stolphålsraden fanns bukskärvor av ett gråsvart polerat kärl, 5-10 mm tjockt (Fnr 862). Det sydöstra stolphålet gick genom hård A 1323 som, genom kol, kan dateras till 580 ± 90 f Kr (Beta-47225). I den fanns en gulbrun utsvängd mynningsbit, som nedanför skuldran är glättad och gråsvart, Fnr 932, se fig 35. Det fanns några 4 mm tjocka gulbruna polerade bukskärvor (Fnr 937).

Strax norr om Hus VI, i grop A 1138, fanns en gråsvart, polerad och utsvängd mynningsbit (Fnr 859).

En gulbrun, utsvängd mynningsbit med vågbandsdekor fanns i grop A 1536, se fig 36 (Fnr 1104). Kol från gropen har daterats till 870 ± 90 e Kr (Beta-51011).

Söder om koncentration 6, yta C

I Hus IX fanns keramikbitar i tre av stolphålen. I A 2367 fanns buk- och bottenskärvor, samt en glättad halsskärva (Fnr 1011-1014). Bitar av ett kärl fanns i A 2313. Kärlet har en rundad bukform och en utsvängd mynning som är 18 cm i diameter, se fig 37 (Fnr 1038). I samma stolphål fanns också buk- och bottenbitar av andra kärl Fnr 1039-1041). En 4 mm tunn, glättad eller polerad mynningsbit av ett kärl med hals fanns i A 2328 (Fnr 1025).

Skärvor av ett kärl från sen vikingatid fanns i grop A 1271. Det är botten-




FIG 38 Delar av ett kärl från sen vikingatid Fnr 1087
Fotograf: Jan Svensson




FIG 39 Skärvan visar dubbla rader med snödekor som går i ett V mot botten av kärlet.
Fnr 941. Teckning: Bo Lundevall

och bukdelar med markerad bottenkant, se fig 38 (Selling 1955:13, 29).

Bland keramikskärvor som fanns i hård A 1285 är en 4 mm tjock, brungrå, svagt utböjd mynningsbit från ett kärl med hals (Fnr 1096). I samma hård fanns en centimetertjock gulbrun bukskärva, med en liten vulst, som markerar övergången till ett parti där ytan är uppruggad med pinnar (Fnr 1097).

En mynningsbit lik Fnr 1096 fanns i den närliggande härden A 2326 (Fnr 1003). På en liten 4 mm tjock och polerad bukbit fanns dekor av linjer och en vulst med tvärgående streck på (Fnr 1001). Där fanns också andra buk- och bottenskärvor av tjockare kärl (Fnr 1002, 1004-1010).

Koncentration 6, yta C

I två av stolphålen i Hus VIII, vid gropan med sädeskorn, fanns små keramikbitar. En, i A 1623, är gråsvart, centimetertjock, glättad med svag facettering (Fnr 1623), den andra i A 1627 är brungrå, glättad, plan och rak med vidgande buk (Fnr 1627).

Strax norr om huset, i stolphål A 2519, fanns botten- och bukdelar av ett runt kärl, rund övergång mellan buk och botten, 5 mm tjockt, med snördekor som går ned mot botten som ett V, se fig 39. Kärlets utsida är gulbrunt och insidan är svartgrå med förkolnade matrester (Fnr 941).

I hård A 2412 fanns en förtjockad, svagt facetterad mynningsbit (Fnr 975) och en 4 mm tunn, gråbrun och polerad skärva med linjedekor (Fnr 976). Kolur härden har daterats till 150 ± 60 e Kr (Beta-52424).

Koncentration 6, yta D

I grop A 2226 på yta D fanns en mynningsbit av tidigmedeltida A-gods, Östersjökeramik (Fnr 1229).

På yta D, i grop A 1766, fanns keramikbitar av olika kärl. Bland annat fanns mynningsbit som påminde om Fnr 62 (se fig 27). Det var av ett flammigt beige/brun/grått kärl med utsvängd mynning som var svagt vågig och ca 18 cm i diameter. Kärlet var ca 8 mm tjockt, buken var ojämn men ytan glättad, se




FIG 40 Skärvor från ett av olika kärl i grop A 1766, Fnr 1251
Teckning: Bo Lundevall




FIG 41 Mynningsbüt från ett kärl ur härd A 2450. Kol ur härden har daterats till yngre romersk järnålder. Fnr 955. Teckning: Bo Lundevall

fig 40 (Fnr 1251) I samma anläggning fanns en liten 4 mm tjock, rak, fint magrad och glättad mynningsbit (Fnr 1248). Det fanns också en rundad 1,5 cm tjock mynningsbit (Fnr 1250), skärvor av ett oxiderat bränt kärl som troligen varit bikoniskt (Fnr 1252) och en gråsvart, svagt utböjd och ojämn mynningsbit (Fnr 1249).

Några silkärlsskärvor fanns i gropen A 2201 (Fnr 1262). Kol ur gropen har daterats till 660 ± 80 f Kr (Beta-51013). I gropen A 1765 intill fanns en liten perforerad mynningsbit (Fnr 1231).

Koncentration 7, yta C

Hus X, närmast kyrkan, skär på ett ställe genom en äldre härd, A 1459, som genom kol har daterats till 290 ± 60 e Kr (Beta-52417). I härden fanns totalt 2200 g keramik av ett centimetertjockt och glättat kärl. Dess utsida har gulbrun färg och insidan är gulgrå. Mynningen är mycket svagt utåtlutad och själva kanten är plan. Bukbitarnas välvning tyder på att det är delar av ett större förrådskärl.

Skärvor av en annan typ av kärl fanns i härd A 2450 som låg några meter sydöst om Hus X (Fnr 1081). Kol ur härden har daterats till 270 ± 50 e Kr (Beta-52426). Det är delar av gulbrunt/grått kärl med utsvängd mynning, Fnr 954-955, se fig 41. Mynningskanten är mycket svagt vågig, diametern ca 20 cm och övergången till buken är mer markant svängd än exempelvis Fnr 62 och Fnr 1251.

Lagret, yta C

Den keramik som påträffades var genomgående kraftigt fragmenterad och endast i enstaka fall påträffades större skärvor. Av tabell 1 framgår att större delen av keramikmaterialet påträffades inom ett mindre område på ytans ungefärliga mitt, se fig 11. Skärvorna var i stort sett tämligen finmagrade. Endast ett fåtal skärvor var dekorerade. Detta gjorde att materialet var tämligen svårbedömt och den enda information man kan få ut av dessa är vilken typ av ytbehandling de har och i vilken atmosfär de bränts.

Ingen direkt mängdmässig övervikt kunde noteras vare sig för keramik bränd, i reducerande eller oxiderande atmosfär. Keramiken kan med stor sannolikhet betraktas som brons- och järnålderskeramik. Endast ett fåtal skärvor av neolitisk karaktär påträffades. Dessa behandlas mer ingående nedan.

Vad som är påtagligt är att inslaget av rabbad keramik i stort sett är obefintligt. Bara en skärva av vad som troligen kan vara ett rabbat kärl påträffades i provruta nr 10 (Fnr 1346). Likaså påträffades endast ett mindre fragment av ett silkärl i provruta nr 30 (Fnr 1476).

För att få ett begrepp om keramikens tidsställning är det tre kategorier av skärvor som kan vara användbara i detta syfte, nämligen mynningsskärvor, bukskärvor med dekor och skärvor med speciell ytbehandling. Dessa tre kategorier flyter givetvis i vissa fall in i varandra, men kan ändå vara en uppdelning som gör det möjligt att strukturera upp materialet.

Mynningsskärvor

Totalt påträffades 157 mynningsskärvor i 38 av de 48 provrutorna och de var således tämligen jämt spridda över ytan, men förekom i större utsträckning i de rutor som innehöll mycket keramik.

Mynningsskärvorna kan delas upp i grupper utifrån deras färg, dvs ytbehandling och bränning, och utifrån mynningens form. Övervägande delen av mynningsskärvorna var brända i reducerande atmosfär. Flertalet av dem har utsvängd mynningskant och endast ett mindre antal har rak respektive insvängd mynning. Några få har dessutom antydning till bräm.

Den vanligast förekommande godsfärgen på den reducerade keramiken är svart eller svartgrå till en mera brungrå nyans. Godsets tjocklek ligger mellan 5 och 11 mm.

Ett flertal skärvor låg i en övergångszon vad gäller godsfärgen vilket gör det svårt att avgöra om de är brända i en oxiderande eller reducerande atmosfär. Det rör sig om de skärvor som har en något ljusare godsfärg, dvs, de ljusbruna, bruna eller brungrå.

Vad det gäller den oxiderade keramiken råder ett jämbördigt förhållande mellan fördelningen av skärvor med utsvängd eller rak mynning. Även här finns ett mindre antal skärvor med insvängd mynning. Godsfärgen pendlar mellan en brunröd till en ljust rödbrun färg. Godstjockleken ligger också här mellan 5 och 11 mm. Enstaka mynningsskärvor har en tjocklek på 4 mm.

På grund av den höga fragmenteringsgraden och skärvornas anonyma karaktär, samt att samtliga mynningar saknar dekor, är det svårt att mer exakt tidsfästa mynningsskärvorna. Det är emellertid klart att inslaget av neolitisk keramik tycks vara obefintligt. Inte heller påträffades några mynningsskärvor med spår av rabbning eller några mynningar från silkärl. En sådan snedfördelning kan givetvis bero på att endast en mindre del av yta C undersöktes på detta sätt. Troligtvis är det så att det stora flertalet av mynningsskärvorna skall dateras till bronsålder/förromersk järnålder.

Polerad keramik

Den polerade keramiken består vanligen av ett gråsvart till grått gods vars yta polerats till högglans. Framställandet av den polerade keramiken har gått till på det sätt att de obrända kärlen utvändigt fått ett tunn lerslamma, så kallad "slip". När så kärlet torkat till läderhård konsistens utförs själva poleringen. Slamningen är inte nödvändig om kärlen framställts av finkornig lera. Efter att kärlytan polerats bränns kärlen (Hulthén 1982:13).

Den polerade keramik som är reducerat bränd och som på detta vis fått sin svarta yta, förekommer från förromersk järnålder och fram till vendeltid. Vanligen är det den så kallade "finkeramiken" som är polerad (Hulthén 1982:35 ff).

Polering förekommer också under yngre bronsålder, då rabbade kärl, brända i oxiderande atmosfär, kan vara partiellt polerade, till exempel vid mynningen eller i kärlets bottenparti (Hulthén 1982:33).

Den polerade keramiken i lagret bestod av 35 st skärvor. Av dessa utgjordes 11 st av mynningsskärvor, 23 st av bukskärvor och en skärva som inte var möjlig att närmare bestämma.

27 av skärvorna var brända i reducerande atmosfär och hade en svart till brungrå färg. Åtta av skärvorna var brända i oxiderande atmosfär. Dessa utgjordes av fyra mynningsskärvor, tre bukskärvor, samt den skärva som inte var möjlig att identifiera. 27 av skärvorna var försedda med dekor vilka kommer att behandlas senare.

Den polerade keramiken påträffades i 16 av de 48 provrutorna. Som framgår av tabellen nedan fanns samtliga skärvor i ansamlingen av provrutor i anslutning till ruta 6-9, se fig 11.

Polerade keramikskärvor

fnr	ruta	ant	my	buk	dekor	oxid	red
1301	5	1	x			x	
1302	5	1	x				x
1311	6	1		x			x
1312	6	1		x	x		x
1359	12	1		?	?	x	
1359	12	2	x	x			x
1504	33	1		x			x
1646	46	1		x	x		x
1647	46	1		x	x		x
1648	46	1		x	x		x
1649	46	1		x	x		x
1650	46	2	x				x
1434	26	1		x	x		x
1466	29	1		x	x	x	
1554	39	3		x	x	x	x
1555	39	1		x			x
1324	7	3		x			x
1442	27	1	x			x	
1448	28	1	x				x
1576	40	1	x				x
1577	40	1	x			x	
1536	37	1		x		x	
1544	38	1		x			x
1543	38	1	x				x
1310	6	1		x			x
1422	25	1		x	x		x
1421	25	1	x			x	
1521	35	1	x				x
1423	25	1	x		x		x

Dekorerad keramik

Den dekorerade keramiken utgjordes av 22 st buxskärvor och en mynnings-skärva. Dekoren varierade något, men linjedekor i karvsnitt i olika kombinationer var den vanligast förekommande. Förutom denna fanns enstaka skärvor med punkter kombinerade med horisontella linjer, även de i karvsnitt. Dessutom fanns det några få skärvor som hade en dekor av gropar och stämp-lar. 12 av skärvorna var av polerad keramik.

Åtta av skärvorna var försedda med linjedekor i karvsnitt. Sex av dessa var kraftigt fragmenterade och dekoren på dessa utgjordes endast av ett fåtal horisontella linjer.

En av de skärvor, som hade en annan typ av linjedekor, påträffades i ruta 39 (Fnr 1554). Här bestod dekoren av en kombination av tre horisontella linjer och under dessa fanns ett flertal korta, diagonalt ställda linjer. Skärvan som hade en tjocklek av 5 mm och bar spår av polering härstammade sannolikt från ett litet bikoniskt kärl, se fig 42.

Det fanns också skärvor där en form av streckdekor kombinerats med punkter. Ett exempel på detta är buxskärvan som påträffades i ruta nr 7 (Fnr 1322). Dekoren utgjordes av mycket fint ristade streck vilka omges av en bård av tämligen djupt intryckt stämpeldekor. Dekoren ger ett intryck av att bilda ett geometriskt mönster. Buxskärvan som är spaltad består av ett oxiderat, homogent gods, se fig 43.




FIG 42 Polerad skärva i ruta 39, med dekor av horisontella och diagonalt ställda linjer. Fnr 1554
Teckning: Bo Lundevall




FIG 43 Skärva i ruta 7, med dekor av linjer och punkter i ett geometriskt mönster. Fnr 1322
Teckning: Bo Lundevall

En annan buxskärva, som har dekorelementen linjer och punkter, hittades i ruta 28 (Fnr 1449). Denna skärva kommer också från ett kärl av oxiderat gods med en tjocklek av 5 mm. Dekoren utgörs av en kombination av två smala vertikala streck och ett betydligt bredare, som närmast liknar kannele-ring. Dessa omges i ytterkanterna av instämplade punkter.

En annan dekorform som fanns företrädd på en av buxskärvorna, bestod av en vågrät rad av diagonalt ställda nagelstryck placerade på en svag vulst (Fnr 1466). Denna buxskärva, som för övrigt hittades i ruta nr 29, var bränd i oxiderande atmosfär och bar spår av polering.

Av de keramikskärvor med gråsvart färg, som var polerade till höglans, fanns det fyra skärvor som hade dekor av olika slag.

På en buxskärva som påträffades i ruta nr 39 fanns dekor i form av kannele-ring (Fnr 1554, se fig 44).

Ett litet keramikfragment från ruta nr 25 var försedd med en knapp (Fnr 1422).

En annan typ av dekor på en buxskärva hittad i ruta 46 var en oval, ganska grund grop (Fnr 1647).




FIG 44 Polerad skärva från ruta 39, med kannele-ring. Fnr 1554
Teckning: Bo Lundevall

FIG 45 Polerad skärva av ett bikoniskt kärl från ruta 46, med linjer i karvsnitt och stämpeldecor. Fnr 1646
Teckning: Bo Lundevall

Ytterligare en fragmentarisk skärva från ruta 26 hade en dekor bestående av en rund och mycket svag fördjupning i godset som omgavs av mindre stämpeltryck (Fnr 1434).

En av de mer rikligt dekorerade skärvorna härrörde från ett bikoniskt kärl av ett polerat och mycket homogent gods med en tjocklek av 4 mm (Fnr 1646). Dekoren utgjordes här av en blandning av horisontella linjer i karvsnitt, runda gropar samt stämpeldekor. Denna skärva påträffades också i ruta 46, se fig 45.

I ruta 24 hittades två bukskärvor med en relativt djup sick-sackornamentik (Fnr 1412). Godset, som var gråbrunt till rödbrunt i färgen, var tämligen grovmagrat och på den ena av skärvorna var dekoren placerad på en vulstliknande förhöjning. De båda skärvorna kommer med stor sannolikhet från samma kärl och är troligen neolitiska.

Den enda mynningsskärva med dekor kom från ruta 40 och bestod av ett brungrått gods med en tjocklek av 10 mm med rak mynningskant. På mynningen fanns dekor i form av två grunda gropar intryckta i innerkant av mynningen (Fnr 1576).

LERBLOCK

De lerblick som fanns i det undersökta området var fragmentariska, utom ett mindre, odekorat och nästan kvadratisk block, som var helt. På en del fragment fanns linjedekor.

Koncentration 2, yta A

I närheten av huskonstruktionerna på yta A fanns lerblicksfragment i två anläggningar. Fem små bitar, 34 g, kom i härd A 201 (Fnr 88). På en bit fanns linjedekor. Det har ett kraftigare streck med jämnare kontur än de andra lerblicksdekorer. I härden fanns också keramikskärvor av ett silkärl, andra keramikskärvor och några flintbitar. C14-dateringen är 470 ± 80 f Kr (Beta-52406).

I gropen A 328 fanns ett fragment, 40 g, med svag streckdekor (Fnr 152). Dekoren är dubbla linjer, likt ett av blocken i A 2201. Det fanns också bl a 4,4 kg keramik i gropen som är C14-daterad till 550 ± 90 f Kr (Beta-51006).

Fragment som till färg och magring är lerblocksliknande fanns också i härdarna A 726 och A 868 (Fnr 385, 461).

Koncentration 4, yta B

På yta B kom ett lerblocksfragment i härd A 1512 (Fnr 866). Det är en kantbit, 106 g, med linjedekor på ena sidan. 2-3 linjer är svagt och ojämnt dragna utmed sidorna och möts i vinkel med varandra, se fig 46. Härden är C14-daterad till 570 ± 60 f Kr (Beta-52419).

I grop A 1509, yta B, kan ett 30-tal fragment, 141 g, vara från ett lerblock (Fnr 883). Magring och den gulbruna färgen påminner mycket om de andra blocken. Ett par bitar har plana ytor och ett har, troligen, dekor av centimeterjocka fåror. Det fanns också flintavslag och keramik i gropen. Bland annat en insvängd mynningsbit med oxiderad in- och utsida.




FIG 46 Ett hörn av ett lerblock. På ytan ses dekor av svaga och ojämna linjer. Det fanns i härd A 1512, som daterats till sent skede i yngre bronsålder. Fnr 866
Teckning: Bo Lundevall




FIG 47 Del av ett lerblock som fanns i grop A 2201, som daterats till senare delen av yngre bronsålder. Fnr 1260
Teckning: Bo Lundevall

Koncentration 6, yta D

I gropen A 2201 på yta D fanns tre lerblock (Fnr 1258-1260). Ett kvadratisk block är 6x6x7 cm stort, utan dekor och väger 484 g. Det andra är 7 cm högt, men övriga mått framgår inte av fragmentet. Det väger 866 g och på ovansidan finns linjedekor av dubbla linjer utmed kanterna och i kors över ytan, se fig 47. Delarna av det tredje lerblocket i A 2201 är hörn- och kantbitar med dekor på, troligtvis, ovansidan. Även här är det dubbla linjer utmed kanterna, men dekoren har en annan utformning i själva hörnet. Istället för att linjerna möts i 90 graders vinkel, som det andra dekorerade lerblocket, förenas de genom ett snedställt streck. Anläggningen som bl a innehöll ca 30 kg bränd lera beskrivs närmare kapitlet "Anläggningsbeskrivning". Lerblocken kom under ett sot- och kollager som har C14-daterats till 660 ± 80 f Kr (Beta-51013).

SLAGG

Vid undersökningen hittades totalt 3276 g slagg.

Koncentration 1, yta A

På yta A vid området kring grop A 143 fanns 122 g slagg fördelat i stolphål A 112 (Fnr 44), i stolphål A 810 (Fnr 439) och i hård A 814 (Fnr 441). Fnr 439 väger 104 g, har formen av en liten skålla och togs tillvara i samband med framrensning av stolphålet. Okulärt ser den ut som reduktionsslagg (Arne Espeland, brev i Landsantikvariens arkiv, Halmstad).

Koncentration 2, yta A

I resterna av järnframställningsugnen A 516 fanns 2 044 g (Fnr 261, 262). Kol i ugnen har daterats till 150 ± 50 e Kr (Beta-51008). Bitarna visar tydligt att slaggen svalnat och stelnat rinnande och att det är så kallat reduktionslagg. Ett par bitar har också en svagt rundad form av gropens kant.

Kring järnframställningsugnen och husen fanns 156 g slagg i anläggningar; 70 g i stolphål, 48 g i hårdar, 29 g i gropar, 6 g i keramikugnen A 590 och 3 g i kulturlager. Små men tunga slaggbitar, 36 g, som har stelnat rinnande, finns i stolphål A 536 (Fnr 284). Stolphålet är nordvästra hörnet av Hus III

och där fanns även en liten keramikkopp, en vävtyngd och polerade keramikskärvor. Liknande slaggbitar fanns i stolphål A 368 och grop A 2090 (Fnr 191, 636).

Slaggbitar, som okulärt liknar smidesslagg (Arne Espeland, brev i Landsantikvariens arkiv, Halmstad), fanns i härd A 565. I härden fanns också en mynningsbit med streckdekor, polerad keramik, flinta och bränd lera. Kol i härden är daterad till 180 ± 50 e Kr (Beta-52410). Slaggbitar, som är något lättare och i några fall liknar sintrad lera, fanns i 8 stolphål (Fnr 188, 197, 322, 325, 413, 423, 504, 505, 526, 574). Fnr 197 kom i A 385 som ingår i Hus II. I keramikugnen A 590 fanns 6 g slagg (Fnr 509).

Koncentration 5, yta B/C

Kring de tre hus som ligger i gränsen mellan yta B och C fanns 10 g slagg. De små bitarna fanns i groparna A 173 och 1620, stolphål A 1151, härdarna A 1608 och 1951 (Fnr 810, 854, 1078, 1147 och 1161).

Koncentration 6, yta C

I området kring gropan med förkolnade sädeskorn, A 1651, och Hus IV fanns 333 g slagg. På yta D fanns 42 g i grop A 1765 (Fnr 1235) som även innehöll keramik, bränd lera, flinta och en glaspärla. Övrig slagg kom i anläggningar söder om och i Hus IV, på yta C. Bitarna är överlag mer "luftiga" än den slagg som redan omtalats och vissa liknar sintrad lera. På några bitar finns även bränd lera. I härd A 2412 fanns 112 g slagg (Fnr 979). Det är ca 1 cm tjock förglasad slät slagg på bränd lera. Den formar sig runt ett ca 2 cm stort hål och är delar av ett blästermunstycke. I härden fanns också keramik och flinta, bland annat en möjlig skivvyxa (Fnr 974-990). Kol ur härden är daterad till 150 ± 60 e Kr (Beta-52424). Från A 1651 är 124 g slagg registrerat (Fnr 1206). Den är luftig, bubblig och det finns partier av bränd och sintrad lera. På en bit finns intryck av en pinne. Det är inte dokumenterat var i anläggningen slaggbitarna fanns. Kol från gropan är daterat till 440 ± 100 f Kr (Beta-51012). Det fanns även små slaggbitar i stolphålen A 1647 och 2511, groparna A 1639 och 1649 (Fnr 948, 1173, 1177 och 1178). I A 1639 finns några keramikskärvor och i A 1649 fanns ett par keramikbitar, flintavslag och en möjlig järnkniv.

Lagret, yta C

Av övriga 1232 g är 611 g från det fyndförande lagret på yta C och resterande 621 g fanns i anläggningar på partier av området där de koncentreras. Som tidigare nämnts fanns 611 g slagg i det fyndförande matjordslagret på yta C. Av dessa fanns 29 g i område sydost om Hus VII, 55 g fanns i rutorna öster om Hus IX, 44 g fanns omkring Hus VIII och A 1651, 399 g fanns där flertalet rutor togs upp och med mest fyndmaterial, 84 g fanns i rutorna närmare kyrkan. Drygt halva mängden av slagg i det fyndförande matjordslagret kom i ett område utanför de tätare koncentrationerna av anläggningar i alven.

Slagg påträffades i större och mindre utsträckning i 30 av de 48 provrutorna, se tabell 1. Mängden varierade från 1-88 g. Drygt hälften av den totala slaggmängden av 611 g fanns i åtta rutor (nr 5, 6, 9, 11, 24, 31, 32 och 39). Slaggmängden i de åtta rutorna varierade mellan 28 och 88 g. Trenden, att merparten av fyndmaterialet påträffades i de rutor som var belägna i ytans mittparti, höll alltså i sig även vad det gällde slaggen. I övriga rutor var slaggmängden betydligt lägre. Här översteg det inte 19 g och i flera fall rörde det sig endast om ett fåtal gram.

SÄDESKORN

Koncentration 6, yta C

I A 1651 på yta C fanns totalt ca 3 liter förkolnade sädeskorn. Till övervägande del fanns de koncentrerade i bottenlagret, men var även spridda i övriga lager. Ca 1 liter sädeskorn från bottenlagret har analyserats och ca 1 liter från överliggande lager, bilaga 8. De olika proverna var tämligen lika. Det dominerande inslaget var skalkorn (*Hordeum vulgare*). Ett fåtal fler ogräsarter fanns i det undre lagret. Ett mycket litet inslag fanns av skallöst korn, havre, råglost och även av kålväxt. Vidare fanns pilört, pipdån, starr, svinmålla, åkerpilört, våtarv, måra, penningört, åkervinda, grön kavelhirs, trampört, åkerspärgel och mjöldryga. Under sädeskornen i bottenlagret fanns småbitar av förkolnad näver. Kol ur gropan var C14-daterad till 440 ± 100 f Kr (Beta-51012). Brända sädeskorn ur anläggningen acceleratordaterades till 540 ± 65 f Kr (Ua-5536). Bland sädeskornen fanns även ett linfrö (Larsson, muntlig uppgift).

ANLÄGGNINGSBESKRIVNING

Anläggningarna på boplatssytan fördelades enligt följande:

Anl typ	Yta A	Yta B	Yta C	Yta D	Totalt
Stolphål	871	270	210	110	1461
Stolphål i grop	27			2	29
Grop	221	88	40	25	374
Grop med stolphål	27				27
Grop med hård	2				2
Grop med sädeskorn			1		1
Ränna	8				8
Kulturlagerrest	4				5
Järnframställningsugn	1				1
Ugn, okänd typ	2				2
Stenpackning	1				1
Hård	173	32	104	3	312
Sotfläck	15	5	9		29
Kokgrop	5	2			7
Möjlig kokgrop	2				2
Årderspår	X				
Totalt	1359	392	356	140	2311

I kapitlet ges anläggningsbeskrivningarna utifrån koncentrationer av anläggningar. De är att betrakta som övergripande beskrivningar av undersökta och dokumenterade anläggningar. Mer detaljerat behandlas de anläggningar och konstruktioner som varit av större värde för tolkningen. Som följd av detta behandlas inte alla anläggningar i kapitlet, men en heltäckande anläggnings-tabell bifogas rapporten. Fyndinnehåll behandlas delvis här men mer utförligt i kapitlet "Fyndbeskrivning".

Koncentration 1 fanns på yta A:s sydliga del och därefter ökar numreringen norrut, nr 3 fanns i västra delen av yta B och numreringen ökar därefter mot öster. Koncentrationernas avgränsningar kan givetvis diskuteras, men de underlättar presentationen av de dryga tvåtusen anläggningar som fanns på det långsmala vinkelformade området. Se kartan på fig 10.

Eftersom anläggningsbeskrivningen i rapporten baserar sig på bearbetning av en datatabell, har det underlättat när vi haft endast en beteckning på varje anläggning. I fältdokumentationen har ibland två eller flera anläggningar slagits samman under ett nummer, exempelvis "hård och stolphål" eller "här-dar". I andra fall har både "grop" och "stolphål" använts för samma anläggning. Osäkerheten i bedömning av anläggningens karaktär sammanfaller oftast med att anläggningen trots sin karaktär av stolphål inte, i fältsituationen, har kunnat hänföras till en huskonstruktion utan har benämnts "grop". Det är givetvis också önskvärt att genom datatabellen kunna undersöka mönster bland anläggningarna, i rumslig spridning, form och innehåll. Därför har anläggningar som fältdokumenterats som gropar men som lika gärna kan vara stolphål, utifrån storlek-form-innehåll, under rapportarbetet fått en alternativ tolkning, tabell 2.

ÖVERSIKT AV YTORNA

(se uo:s ytor på kartan, fig 10)

Inom yta A följde anläggningarna i princip de topografiska höjdpartierna. På de lägre partierna fanns, framför allt på ytans södra hälft, torvfyllda svackor av oregelbunden form. I schaktets sydliga del, upp till X 110, fanns sparsamt med anläggningar.

Alven bestod i huvudsak av sand. I de delar som sluttade ned mot nuvarande E 6 i nordvästra delen övergick alven till lerig sand och lera. På den svagt sluttande delen, mellan X 224 och X 240 och Y 0 och Y 20, fanns ett flintmaterial inte enbart i anknytning till anläggningar. Även norr och söder härom fanns enstaka flintor.

Yta B var belägen på krönet och i västslutningen av höjden och hade en längd av ca 240 m och en bredd av 20-40 m. De geologiska förhållandena varierade något längs ytans sträckning. I den svaga sluttningen längst mot väster och i den södra delen bestod undergrunden av lera. Något längre mot öster, upp mot krönet, övergick leran i en fin sand. Denna övergång sammanföll i stort sett med höjdnivån 10 m ö h. I anslutning till krönet kring 11 m ö h övergick sanden till morängrus. I östra delen av ytan varierade markbeskaffenheten mellan grövre sand och morängrus.

Yta C motsvarade undersökningens tredje etapp och anslöt i nordväst till yta B. Yta C hade en längd av 170 m och en varierande bredd av 8-40 m och var orienterad i en nordväst-sydöstlig riktning.

De geologiska förhållandena var i stort sett likartade över hela ytan och bestod av grövre sand med inblandning av enstaka stenar. Vissa mindre partier av ytan bestod av grövre morängrus med rikligt av större sten.

Yta D omfattar en yta öster om befintlig väg mellan Skottorp samhälle och Skummeslöv och berör fastighet 30:9. Den ligger mellan 10,5 och 9,5 m ö h med sluttningen österut. Den sandiga alven var lerig i norra delen av ytan. Fyllningen i anläggningarna var ofta lerig. Totalt undersöktes och dokumenterades 136 anläggningar. Fynd fanns på den högre belägna hälften av ytan.




FIG 48 Koncentration 1, yta A. Ritning: Monica Bülow

Söder om koncentration 1, yta A

Hus XV

Vid X 64 Y 16 fanns fyra stolphål (A 1112-1114) i en rektangulär form med avstånden 2,5 m och 3 m, riktning NNV-SSO och ca 10,5 m ö h. De hade likartad fyllning av mörkbrun humös sand och kolfragment. I det nordvästliga stolphålet (A 1114) fanns en liten buxskärva av keramik. Godset är finmagrat och har glättad yta (Fnr 503).




Fig 49 Hus (?) XV.


Ritning: Monica Bülow

Koncentration 1, yta A

Mellan X 110 och X 175, på en förhöjning, låg anläggningarna tätare och här fanns drygt ca 50 härdar, en sotfläck, drygt 100 stolphål, drygt 40 gropar och en ränna med gropar, se kartan fig 48. I anläggningarna fanns keramikskärvor, bränd lera, flinta, brända ben och slagg. En del keramikbitar är glättade, några polerade.

Inga huskonstruktioner var urskiljbara bland stolphålen. I stolphål A 676 fanns en avslagsskrapa och ett spån, fynd 360-361, som båda är mesolitiska. I A 810 fanns slagg (Fnr 439).

Härdarna låg till övervägande del söder om stolphålen. Tre mynningsbitar i härdarna A 459, 902 och grop A 115 var plana, en med antydning till bräm (Fnr 56, 221, 472). Slagg fanns i härd A 814 (Fnr 441). I härd A 454 fanns fragment av en flintspets, troligen en tvärpil (Fnr 219). Fynd 438 från härd A 809 var en mesolitisk borrarspets. I härd A 482, fanns ett avslag av prickig flinta (Fnr 243). Det är troligt att det rör sig om den lokala halländska prickiga flintan. Kända lokaler med denna flinta finns i glacifluviala avlagringar och rullstensåsar som öppnats för grustag, bland annat i Hasslöv, Flintarp, Ränneslöv och Ysby (Lidmar-Bergström & Johansson 1971:68 f). På fig 4, sid 69 i samma artikel finns markeringar av lokaler även i Skottorp och Skummeslöv. Härdarna A 463, 480 och 907, som låg söder om stolphålen,



- 1 Gråbrun, humös, något flammig sand med inslag av kol. Bränd och obränd lera
- 2 Brunröd, humös sand
- 3 Brungrå, humös, något flammig sand med enstaka inslag av keramik, bränd och obränd lera, flinta mm

FIG 50 A 143 i profil. Ritning: Monica Bülow

C14-daterades till 80 ± 60 f Kr (Beta-52407), 50 ± 60 f Kr (Beta-52408), och 220 ± 50 e Kr (Beta-52413).

I grop A 448 fanns en mynningsbit av neolitisk karaktär, grovmagrad, bred och tillplattad kant (Fnr 216). Mynningsbitar med fasetterad kant fanns i groparna A 14 och 152 (Fnr 7 och 75, se fig 28).

I en grop, A 143, fanns ca 2100 g keramik, bränd och sintrad lera, brända och obrända ben, avslag och spånfragment av flinta (Fnr 62-71). Större delen av keramiken härrörde från ett närmast situlaformat kärl, se fig 27. Kärlet var flammigt till färgen, gråsvart-gulbrunt och utsidan var slammad. Den utsvängda mynningen var lätt nedtryckt med jämna mellanrum och kanten blir svagt vågig. Gropen var ca 2 m i diameter och cirka 1 m djup och fyllningen utgjordes i huvudsak av humös sand, se fig 50. I botten var den brungrå och mot ena kanten brunröd. Över fanns en stenpackning vilande på ett lager av gråbrun humös sand. Den övre delen av gropen var av brungrå nyans. Fynden är dokumenterat från det brungråa lagret och en C14-datering av kol har givit 340 ± 60 f Kr (Beta-51004). Tyvärr är fältdokumentationen oklar vad gäller kolets relation till keramiken.

Utanför koncentration 1 och 2, yta A

(Se kartan fig 51)

Nordväst härom, svagt sluttande mot NNV, fanns ca 25 härdar. I schaktets





FIG 51 Området mellan koncentration 1 och 2 på yta A. Ritning: Monica Bülow.

förlängning mot norr utmed nuvarande E 6, sluttade ytan svagt mot NNV, från 10,0 till 9,4 m ö h och här fanns omkring 60 anläggningar (38 stolphål, 15 gropar, 8 hårdar, 2 sotfläckar, 1 färgning, 1 kokgrop och 1 kulturlagerrest). Anläggningarna tenderade att ha en lerigare fyllning i den här delen av området. Det överensstämmer med att alven övergår till lera.

I kulturlagerrest A 1201 fanns ett fragment av en kärnyxa eller kölskrapa. (Fnr 618)

A 57 var en grop med bland annat en lårbensformad slipsten (Fnr 45). Gropen var 115x140 cm stor och 38 cm djup. Fyllningen bestod av gråsvart något flammig sand och ett 30-tal 5-10 cm stora stenar, se profilen i fig 52. Övriga fynd var keramik, flintavslag, en flintskrapa, en knacksten (Fnr 46) och en malsten (Fnr 47). C14-mätning av kol i gropen gav datering till förromersk järnålder, 330 ± 120 f Kr (Beta-52433).

Vid X 180/Y 20 fanns tre rännor. A 32 och 33 är 630 resp 520 cm långa (NNV-SSO) med ca 350 cm mellan. A 34 är 320 cm lång och låg vinkelrätt mot A 33 med ca 100 cm öppning mot A 34. Rännorna var mellan 5 och 20 cm djupa, och på fem ställen fanns antydning till stolphål i den ojämna botten. I A 32 och 33 fanns inslag av obränd och bränd lera och kol.



- 1 Gråsvart, något flammig sand. Mindre inslag av träkol. 30-tal 5-10 cm stora stenar spridda i gropen

FIG 52 Grop A 57 i profil. Ritning: Monica Bülow

Koncentration 2, yta A

(se kartorna på fig 14 och 15)

På den nordliga förhöjningen, 10,2-10,5 m ö h, fanns de flesta anläggningarna i undersökningen. Som i ett bälte i V-Ö fanns omkring 500 stolphål, ett antal gropar, härdar och två ugnar. Norr och söder om stolphålen fanns ansamlingar av härdar, några gropar, färre stolphål och resterna av en järnframställningsugn, se foton på fig 53 och 54.

I stråket av stolphål var huskonstruktioner (Hus I-IV, Hus? XI-XII) urskiljbara och fyra (ev sex) stycken utgjordes av parställda takbärande stolpar. I övergångszonen mellan stolphål och härdar fanns två hägnader, 18 och 36 m långa. Hägnad 1-2 och Hus I-III låg i V-Ö. Hus IV hade en något mer VNV-OSO riktning och dess norra gavel låg angränsande till Hägnad 1. Hägnad 2 gick igenom Hus III.



FIG 53 Koncentration 2 från norr. Närheten till Hallandsåsen framträder tydligt.
Foto: Ulf Viking



FIG 54 *Regning höstdag. Ugnen A 590 ses centralt i bilden omgiven av vitmålade pinnar. Kyrkan skymtar bakom träden i vänstra kanten. Foto: Ulf Viking*

Fyra säkra huskonstruktioner var möjliga att urskilja och resterna består av parställda takbärande stolphål.

HUS I

Anl nr	Diam,cm	Djup,cm	Fnr
258	30	28	
595	25	42	
599	27	45	
707	30	28	
708	35	45	
711	30	55	
716	25	15	376
1002	30	24	
1003	27	37	488
1004	17	32	
1014	37	39	
1018	26	14	
1024	30	39	
1042	25	40	
1716	20	10	
1718	24	10	
1719	32	40	
1720	23	28	
1721	20	13	




FIG 55 Profiliriting av A 325. En grop som fanns i östra delen av Hus I. I gropen fanns en bottenbit av ett kärl med rabbad utsida (Fnr 132). Ritning: Monica Bülow

Som framgår av tabellen, varierade diametern mellan 20 och 35 cm och djupet mellan 13 och 55 cm. Två av stolphålen hade obränd lera i fyllningen, A 716 och 1003 hade bränd lera (Fnr 376 och 1003). Annat fyndmaterial fanns ej i stolphålen. Möjligen kan man även föra hit A 1003 och 1004 som lätt indragna stolpar i husets östra ände. De var 27 resp 17 cm i diameter och 37 resp 32 cm djupa med fyllning av mörkbrun humös sand.

I husets östra del fanns även groparna A 325, 326 och 717. Mellan groparna fanns en svacka med kulturlagerrest. A 325, se fig 55, var 180 cm stor och 40 cm djup. I botten fanns ett decimetertjockt lager gråsvart sotblandad sand med ett tiotal mindre stenar, en del var skörbrända. Över det lagret fanns ett ojämnt tjockt lager av brun till gul omrörd sotig sand och överst i gropen ett upp till 25 cm tjockt lager brun humös sand (Fnr 132-136). Keramiken, som tyvärr inte relaterades till lagren, var till övervägande del, ca 1740 g, delar av en drygt centimetertjock botten med 11 cm diameter (Fnr 132). Men det fanns även två mindre och betydligt tunnare skärvor av ett polerat kärl (Fnr 133), bränd lera och flinta. A 326 var 85 cm i diameter och 30 cm djup. Fyllningen bestod av brungrå humös sand och i den en liten keramikskärva (Fnr 137). A 717 var närmast en svacka 60x140 cm stor, 5-12 cm djup och med en fyllning av gråbrun humös sand. I den fanns ett par keramikskärvor, bränd och sintrad lera, Fnr 377-380. Det är oklart om groparna kan anses som tillhörande huset.

HUS II

Anl nr	Diam,cm	Djup,cm	Fnr
316	38	20	
383	30	18	
384	40	30	
385	30	27	197
387	25	22	
538	29	27	
545	28	30	
1723	34	39	
2147	25-35	14	
2148	25-35	29	

Tabellen visar den varierande diametern mellan 25 och 40 cm och djupet mellan 14 och 39 cm. Ett av stolphålen hade obränd lera i fyllningen, i ett annat fanns en liten slaggbit. I övrigt fanns inga fynd, endast bränd lera i A 384. I husets västra del fanns en ca 1 meter stor lerfläck.

HUS III

Anl nr	diam,cm	Djup,cm	Fnr
525	38	54	269-271
527	19	10	
528	41	30	272-274
536	45	40	279-285, 289
542	29	31	290-291
1185	18	10	
1711	30-45	31	514
1713	40	40	517
1857	48	38	529-531
1868	42	22	535
1870	50	32	
2165	45	36	587-589

Det framgår av tabellen att stolphålens diameter varierade mellan 30 och 50 cm och djupet mellan 5 och 12 cm. Tre stolphål hade kolfragment och i sex fanns bränd lera. I alla stolphålen, utom A 1870, fanns fynd. De utgjordes av keramik, bränd lera, flinta och slagg.

I A 536, som kan betraktas som det nordvästra gavelstolphålet, fanns en




FIG 56 I det nordvästra gavelstolphålet A 536 på Hus III, fanns bland annat en vävtyngd (Fnr 289) och en keramikkopp med öra (Fnr 279). Foto Nils Wattman (Se även teckningen på fig 18)

liten keramikkopp med öra (Fnr 279), en vävtyngd (Fnr 289), skärvor av delvis polerad keramik och slagg, se fig 55. Slaggbitarna påminde mycket om de som fanns i ugnsresten, A 516. Ett stolphål, A 525 (även 526), överlagrades av en tunn härdrest (A 524), som har C14-daterats till övergångstiden mellan förromersk och romersk järnålder, 20 ± 70 f Kr (Beta-52409). A 1713 var stratigrafiskt sett yngre än A 1714 som var en 110-160 cm stor grop och 10-25 cm djup. Gropens fyllning var av svartbrun fläckig humös sand med inslag av kol och skörbränd sten. Fynden av keramik, bränd lera och flinta har Fnr 518-521.


I östra delen av huset fanns en grop, A 1872. Den var 80 cm i diameter och 40 cm djup. Gropens undre fyllning var av svartgrå humös sand, där över ett ca 6 cm tjockt skålformat sot- och kollager och överst gråsvart humös sand. Det fanns även skörbränd sten i gropen. Ett fåtal keramikskärvor och ett flintavslag fanns (Fnr 536-537).

HUS IV


Anl nr	Diam,cm	Djup,cm	Fnr
1822	25	12	
1833	28	33	
1930	30	23	
2009	36-50	33	550-553, 605-607
2016	32	28	556
2019	32	23	
2030	36	34	562
2035	34	20	
2050	34	20	572
Tvärgående skiljevägg			
2010	20	11	
2011	28	14	
2012	23	11	
2013	24	11	554
2014	30	11	555
2015	27	12	

Husets stolphål varierade i storlek mellan 25 och 50 cm och deras djup mellan 12 och 34 cm. I ett fanns kolfragment, i två bränd lera och i fyra av dem, fanns fynd. Fynden utgjordes av keramik och bränd lera. Den tvärgående väggens stolphål var mellan 20 och 30 cm stora och mellan 11 och 14 cm djupa. I två av dessa fanns bränd lera. A 2030 gick genom A 2031, som är en 10 cm djup grop.

I linjen mellan A 1833 och A 2009 fanns en 130-150 cm stor och upp till 35 cm djup grop, A 1193, som tolkats som en ugn, se fig 57. Botten var förhållandevis plan men kanten rundad. I plan syntes en 5-10 cm tjock yttre lins av mörkbrun humös sand. Innanför den följde en oregelbunden krans av sotig fet sand. I gropens mittparti fanns olika hårt packad och olika hård bränd lera. Fläckvis fanns också mörkbrun humös lerig sand med inslag av den brända leran och ett tiotal skörbrända stenar. I profil fanns ett 10-20 cm tjockt lager av brungrå humös sand utmed gropens kant och botten. Lagret hade inslag av obränd och bränd lera och kolfragment. Centralt över följde tunnare ojämna lager av mörkbrun humös sand och ljusbrun humös sand. Över dessa sandlager låg ett decimetertjockt sotigt fett sandlager och överst i gropen fanns hårt bränd lera som var hårt packad. Det fanns ca 2250 g



s Sten
ss Skörbränd sten



- 1 Hårt packad, mycket hårt bränd lera (delvis sintrad)
- 2 Hårt packad, hårt bränd lera
- 3 Mörkbrun, humös, lerig sand med inslag av bränd lera
- 4 Sotig, fet sand
- 5 Mörkbrun, humös sand

FIG 57 Ugnen A 1193, som fanns i östra delen av Hus IV. Den brända lera har daterats till mitten av romersk järnålder (180 ± 90 e Kr). Ugnen är "samtidig" med järnframställningsugnen A 516 (150 ± 50 e Kr). Ritning: Monica Bülow

brända lerbitar i gropan, varav flera hade pinnintryck eller plana ytor (Fnr 615-616). Keramik, ca 230 g, från ett kärl med insvängd mynning, fanns främst i det undre lagret av brungrå humös sand (Fnr 613-614), men även mindre fragment fanns i den sotiga sanden. OSL-datering av den brända lera har givit 180 ± 90 e Kr (R-920502).

Hägnad 1:

Som tidigare nämnts skär en hägnad genom Hus III. 21 stolphål bedömdes ingå i hägnaden (A 395, 531, 533, 541, 543, 1702-1704, 1710, 1712, 1725-1728, 1859-1862). De varierade i storlek mellan 20 och 40 cm och i djup mellan 5 och 36 cm, men de flesta var mellan 25 och 30 cm i diameter och 20-30 cm djupa. Fyllningen av humös sand var av olika brun nyans och i A 1859 fanns bränd lera. I sex av stolphålen fanns fynd. En liten slipad bergartsyxa (Fnr 116, se fig 16) fanns i A 311, keramikbitar fanns i A 312, 395, 1710, 1712 och 1860. Avstånden mellan stolparna varierade mellan ca 10 och 150 cm och hägnadens längd uppgick till närmare 20 m.

Hägnad 2:

Den bortåt 35 m långa hägnaden, strax norr om husen och intill ena hörnet av Hus IV, omfattade 45 stolphål (A 329-339, 341-350, 764-767, 769-777, 1902, 1904, 1911, 1915, 1916, 1920, 1921, 1926-1928, 1935 och 2042). Deras diameter varierade mellan 19 och 40 cm och djupet mellan 5 och 30 cm, men de flesta var 20-30 cm i diameter och 10-30 cm djupa. En tredjedel var dock grundare än 10 cm. Vid A 328 var en ca 150 cm bred öppning i hägnaden. Avstånden mellan stolparna i övrigt var mellan några cm till dryga metern. Den humösa sanden i stolphålen var av olika bruna och gråa nyanser. Inslag av obränd och bränd lera fanns i mittdelen av hägnadens sträckning. I 11 av stolphålen fanns fynd av keramik, flinta, bränd och sintrad lera.

Möjliga huslämningar:

På yta A kan flertalet av övriga stolphål säkerligen föras till olika huskonstruktioner. Ambitionen var att urskilja huslämningar i fält, men under rapportarbetet har ytterligare hus "framkommit". Genom att ha anläggnings-tabellen på data har det varit möjligt att urskilja stolphål med stora likheter i diameter och djup och sedan, på planerna, undersöka deras läge i förhållande till varandra. Tre huslämningar har tillkommit på yta B och C under rapportarbetet.

På yta A finns ytterligare två möjliga huslämningar, Hus XI och Hus XII. Båda utgörs av parställda takbärande stolpar och ligger i samma område som övriga hus

I Hus? XI ingår följande stolphål:

A 250, 252, 269, 271, 576, 585, 589, 788, 791, 1035, 2026 och 2162. På planritning utgör stolphålen ett godtagbart mönster och i västra delen fanns en dryga metern stor lerfläck, likt hus II. En närmare studie av profilritningarna visar en stor variation av diameter och djup på stolphålen, 18-50 cm diameter och 10-28 cm djup. Den norra långsidan bestod av genomgående stora och djupa stolphål, 30-50 cm diameter och 24-28 cm djupa. Den södra sidan däremot hade stolphål med diameter mellan 18 och 25 cm och djup mellan 10 och 20 cm. Eftersom en fältbedömning inte längre är möjlig och fem olika personer har grävt stolphålen i olika etapper, väljer vi att presentera huset med viss reservation. Det samma gäller för nästa huslämning.

I Hus? XII ingår följande stolphål:

A 352-356, 359, 363, 370, 2004, 2007, 2029 och 2034. Även de här stolphålen låg i ett "hus"-mönster och fyra av stolphålen i västra delen kom fram under det fyndförande matjordslagret där det även fanns en fläck av bränd lera. Profilritningarna visar även här en variation i diameter och djup och skillnader även inom långsidorna. Diametern varierade mellan 22 och 50 cm och djupet mellan 8 och 34 cm. I tre av stolphålen fanns obränd lera och i ett fanns lerklining.

Övriga anläggningar

Söder om husen fanns 30 härdar, varav 9 är mindre och tunnare och dokumenterade som härester. I 13 av härdarna, och framför allt i de tjockare och större härdarna, fanns fynd. Till övervägande del var det i anläggningar i schaktets östra hälft som keramik, bränd lera och smidesslagg fanns. Keramiken utgjordes, utöver tämligen anonyma skärvor, av bitar som var glättade, polerade men också av en tjock mynningsbit med streckdekor av neolitisk karaktär.

Smidesslagg (brev Landsantikvariens arkiv, Halmstad) kom i en stor härd, A 565, som överlagrade fem stolphål. I härdan fanns också keramikskärvor, en streckdekorerad mynningsbit, buk- och bottenskärvor, varav en del var glättade och polerade (Fnr 316-321), samt små mängder bränd lera och flinta. Härdan har daterats genom kolet till romersk järnålder, 180±50 e Kr (Beta-52410).

Ytterligare en datering till romersk järnålder, 210 ± 60 e Kr (Beta-51009), gjordes av hård A 520, mellan A 516 och 565. I den härden fanns en polerad buxskärva med linjedekor (Fnr 268). En fyndtom hård, A 629, är C14-daterad till förromersk järnålder, 220 ± 50 f Kr (Beta-52411).

Norr om husen fanns 38 härdar varav 18 bedömdes som härdrester. Diametern varierade mellan 60 och 145 cm och djupet mellan 5 och 22 cm. En hård, A 757, låg i schaktets nordöstra del och överlagrades av de åderspår A 2609 som fanns inom ett cirka 4x8 m stort område. Det fanns också ett par sotfläckar. I 11 av härdarna fanns fynd som utgjordes av keramik, bränd lera och flinta. Mesolitisk flinta fanns i A 218, i västra delen av schaktet. I A 201 och 726 fanns fragment av lerblick. I A 201 fanns även fragment av ett silkäril och ett annat käril (Fnr 86-88). Härden A 201 C14-daterades till övergången mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder, 470 ± 80 f Kr (Beta-52406). Andra dateringar av härdar var 360 ± 60 f Kr (A 737, Beta-52412) och 230 ± 60 f Kr (A 230, Beta-51005).

A 393, en hård som låg mitt i bältet av stolphål, C14-daterades till ett sent skede av bronsålder, 640 ± 90 f Kr (beta-51007).

Neolitisk keramik fanns i A 715, en ca 5,5 m lång ränna. Den var mellan 20 och 32 cm bred och mellan 7 och 15 cm djup. Fyllningen var av gråbrun




FIG 58 I grop A 328 fanns ca 4,5 hg keramik av olika käril. Förkolnad matskorpa har daterat ett käril till slutskedet av yngre bronsålder. Ritning: Monica Bülow

humös lite spräcklig sand med skörbrända stenar, kol- och brända benfragment. Förutom keramik fanns flintavslag och en dubbel avslagsskrapa (Fnr 372-375).


I A 735, 754 och 796, tre av fem små gropar (30-45 cm i diameter och 5-10 cm djup) fanns brända ben (28, 46 och 19 g). Bestämbara benbitar i A 754 var av svin och nöt, bilaga 3. Nio gropar med diameter mellan 55 och 140 cm och djup mellan 10 och 36 cm dokumenterades. I fyra fanns keramik, bränd lera och flinta.

A 328 var 3,8 m i diameter och i 64 cm djup grop. Fyllningen bestod av olika grader av humös sand, se fig 58. Från botten sett fanns ett brungrått svagt humöst sandlager och över det ett gulbrunt sandlager med en tunn lins av brungrå svagt humös sand. Lagrens tjocklek varierade mellan 5 och 10 cm.

Överst utgjordes fyllningen av brungrå humös sand som i gropens mitt var cirka 50 cm tjock. De gulbruna sandlagren tolkades som flygsand. I gropen fanns ca 4400 g keramik, framför allt centralt i gropen och till övervägande del, ca 3200 g, i det understa lagret, se fig 59. Det fanns också fragment av




FIG 59 Keramikskärvor och stenar i botten av A 328. Foto Ulf Viking




- 1 Lera
- 2 Brunsvart, sotblandad, humös sand och kol
- 3 Gråbrun, humös sand med bitar av bränd lera

FIG 60 En grop, A 2090, som delvis täcktes av obränd lera. I den fanns bland annat ca 1,5 hg keramikskärvor av ett kärl med rabbad yta. Ritning: Monica Bülow



- 1 Brun, hård lera innehållande mycket bränd lera och lite kol
- 2 Svart, lera hård
- 3 Rödbrun, bränd sand
- 4 Rödbrun, bränd lera med lite kol
- s Sten

FIG 61 Profil genom A 2168, som låg intill A 2090. Ritning: Monica Bülow



- 1 Brungrå lera, något uppblandad med brun, humös sand, samt rikligt med bränd och sintrad lera
- 2 Mörkbrun, humös sand med kolfragment

FIG 62 Grop A 793 intill ugn A 590. Sannolikt har gropen använts för avfall från ugnen intill. Ritning: Monica Bülow

lerblock, bränd lera, flinta och ett spetsigt järnföremål med fyrkantigt tvärsnitt (Fnr 141-169). C14-datering av kol har gett yngre bronsålder, 550 ± 90 f Kr (Beta-51006). Järnföremålet har konserverats.

I utvidgningen av schaktet österut, fanns A 2090 och 2168, som var två stora gropar. I groparna fanns brända lerbitar varav flera hade intryck av pinnar eller var släta, ibland med tydliga "fingerdragningar".

A 2090 var 135-165 cm stor och 24 cm djup, se fig 60. I plan täcktes halva gropen av ett 1-10 cm tjockt lager hård lera resten var gråbrun humös sand med brända lerbitar. I det obrända lerlagret och strax under fanns riktigt med olika hårt brända lerklumpar. Profilen visade ett tunt lerlager utmed botten på gropen. Över följde ett kol- och sotblandat humöst sandlager, som var upp till 15 cm tjockt, och som fanns främst i gropens norra hälft. Den översta gråbruna humösa sanden var mellan 5 och 40 cm tjock. Centralt i gropen, strax över det kol- och sotblandade lagret, fanns ca 1400 g keramik av ett stort rabbat/slammat kärl (Fnr 628-629). Den brända leran uppgick till ca 750 g (Fnr 630). Övriga fynd var 4 g slagg (Fnr 636) och några flintbitar, bl a ett mesolitiskt spån (Fnr 631) och ett plattformsavslag (Fnr 632).

A 2168 låg intill A 2090 och var 125-170 cm stor och 20 cm djup, se fig 61. I plan fanns brun hård lera med mycket bränd lera och lite kol. Nästan halva gropen täcktes av svart hård lera. Den brända leran fanns främst koncentrerad i mitten av gropen. Gropens profil visar ca 10 cm tjockt lager av rödbrun bränd sand i botten och över den ca 10 cm tjock obränd lera. Det fanns även skörbränd sten i anläggningen. Totalt fanns ca 3200 g bränd lera (Fnr 637) och ett fintavslag (Fnr 590).

2 m nordväst om A 590 fanns A 793, en 0,3 m djup grop med en storlek av 0,9x1,7 m i plan, se fig 62.

Fyllningen i gropen bestod av två lager. Överst låg ett 0,15 m tjockt lager av obränd lera, vilken var något uppblandad med brun humös sand. I detta lager påträffades dessutom drygt 3100 g bränd och sintrad lera, samt enstaka




FIG 63 Ugn A 590 i plan. Efter framrensningen syntes en åttaformad grop. I ena delen fanns rikligt med bränd lera. Den täcktes delvis av obränd lera. Ritning: Monica Bülow




FIG 64 Ugnen A 590 sedd från S. Foto: Ulf Viking

bitar keramik. Under detta fanns ett 0,15 m tjockt lager av mörkbrun humös sand. I gropen fanns dessutom en mängd 0,1-0,5 m stora stenar. Den brända lera utgjordes av 1862 g, där större delen av fragmenten uppvisade intryck efter pinnar och en mindre mängd hade släta ytor. Den sintrade lera utgjordes av 1310 g, där också flertalet av fragmenten hade pinnintryck. I detta lager påträffades dessutom fyra keramikfragment av förhistorisk typ (Fnr 432, 433). Förutom dessa påträffades en bukskärva i ett rödbrunt, homogent gods som var likt det som påträffades i ugnen A 590 (Fnr 433).

En slaggrop, A 516, var återstoden av en järnframställningsugn strax söder om Hus III. Gropen var endast 38 cm i diameter och 13 cm djup, men fylld av cirka 2 kg slagg och inslag av sotfärgad sand och lite kol. I kanten till den omgivande sanden fanns ett 1 cm tjockt lager hårt bränd lera. Datering av kolet gav romersk järnålder, 150 ± 50 f Kr (Beta-51008).


Ugnen A 590 kom fram under en av de "klackar" av fyndförande matjordslager som sparades vid matjordsavbaningen och som innehöll brända lerbitar, se kartan på fig 14.

Efter att matjordsklacken avlägsnats framträdde anläggningen som en 1,2x2 m oval, något åttaformad grop i den sterila sanden, och som därför gav intrycket av att egentligen bestå av två intill varandra grävda gropar orienterade i en nordväst-sydöstlig riktning.

Den nordvästra gropen var i ytan täckt av ett lager av kraftigt bränd och sinttrad lera. Den sydöstra gropen hade en fyllning av brun humös sand med rikligt av fragment av bränd lera och var i ytan delvis täckt av grå obränd lera se fig 63 och 64.

En profil lades i anläggningens längdriktning med en tvärsgående profil i övergången mellan de två groparna.

Den nordvästra gropen hade en fyllning som överst bestod av ett 0,2 m tjockt, kompakt lager av bitar av hårt bränd lera med pinnintryck (lager 4), se fig 65.




- | | |
|---|--|
| 1 Rödorange, bränd och sintrad lerkling | 6 Svart, kraftigt sotblandad sand |
| 2 Rödorange, hårt bränd lera | 7 Brunsvart, sotig sand |
| 3 Gråbrun, humös sand med inslag av bränd lera | 8 Grå, obränd lera |
| 4 Rödorange, kraftigt bränd lerklining | 9 Brun humös sand med bränd lera och kol |
| 5 Grå till gulgrå aska, ställvis sandblandad med inslag av bränd lera | 10 Ljusbrun, humös sand |
| | 11 Rödorange, kraftigt bränd lera |

FIG 65 Profiler genom A 590. Ritning: Monica Bülow

I det övre skiktet av lagret var flertalet fragment dessutom sintrade (lager 1)

När lager 4 hade avlägsnats framträdde en närmast cirkelrund konstruktion av homogen lera vilken också var kraftigt bränd och röd-orange till färgen. I plan hade konstruktionen en storlek av 0,8x1 m och var uppbyggd av en 0,1 m hög balk som antog formen av en spegelvänd sexa. Ena

halvan av konstruktionen utgjorde en sluten del och den andra halvan var öppen mot den anslutande gropen i sydost se fig 66 och 67. Balken av bränd lera var nergrävd 0,1 m i den sterila sanden och motsvaras av lager 2 i anläggningsprofilen.



Figur 66 Planritning över ugnens bottenkonstruktion
Ritning: Monica Bülow




FIG 67 Profilsnitt i A 590. Bottendelen av ugnskåpan syns i höger bildkant.
Foto: Johan Bergquist




FIG 68 I A 590 fanns skärvor av ett "kugeltopp"-kärl, Fnr 508. Teckning: Bo Lundevall




FIG 69 Profilen i ugnens (A 590) norra del. I botten syns den sotiga sanden. En bit högre upp det ljusa asklagret. Foto: Ulf Viking

Vid undersökningstillfället konstaterades det att fyllningen i den slutna delen bestod av bitar av hårt bränd lera med pinnintryck. Häre påträffades dessutom 6 st keramikskärvor av vilka 5 stycken tillsammans utgjorde en mindre mynningsskärva (Fnr 508), se fig 68. Den andra skärvan bestod av ett fragment av en kärlbotten (Fnr 507).

Under konstruktionen och lagret med bränd lera fanns ett 0,1-0,15 m tjockt lager av grå till gulgrå aska med inblandning av tunna linser av hårt bränd lera (lager 5).

På samma nivå som asklagret fanns en 0,1 m tjock lins av bränd lera (lager 4) längs en del av gropens norra vägg och som avsmalnade ner mot dess botten. Under denna och asklagret följde ett 0,1-0,15 m tjockt lager av gråbrun humös sand (lager 3). Närmast den sterila sanden i gropens botten fanns ett 0,05-0,1 m tjock lins av brunsvart sotig sand (lager 7) se fig 69.

Den sydöstra gropen hade ett djup av 0,3 m och var alltså något grundare än den norra.

Fyllningen i gropen utgjordes av tre lager. Överst fanns ett tunt skikt av obränd, grå lera (lager 8). Därefter följde ett 0,1-0,25 m tjockt lager bestående av brun humös sand med enstaka inslag av bränd lera och kol (lager 9). Nästföljande lager utgjordes av ljusbrun humös sand (lager 10). Endast i lager 9 påträffades enstaka bitar av bränd lerklining. Övriga lager var fyndtomma.

Sammanlagt tillvaratogs 5200 g bränd lera från lager 1 och 4. Av detta bestod 1150 g av bränd lera med pinnintryck varav 300 g användes till TL- och OSL-dateringar. Förutom detta utgjordes 1850 g av hårt bränd eller sintrad lera vars ena sida var slät.

Koncentration 3, yta B

I västra delen fanns mellan Y-koordinaterna Y48-Y80 en mindre koncentration av anläggningar bestående av 20 stolphål, 11 gropar samt tre hårdar.




FIG 70 *Koncentration 3, yta B. Ritning: Monica Bülow*

Dessa var belägna i den svaga västslutningen i anslutning till 10-meterskurvan, se fig 70.

Stolphålens djup varierade mellan 0,08 och 0,38 m och en diameter av 0,17-0,5 m. Samtliga stolphål, sånär som på tre stycken, var fyndtomma. A 1174 innehöll ett slipat flintavslag (Fnr 850) och A 1266 innehöll en spånkniv och ett spån (Fnr 894-895). Förutom dessa påträffades fynd i ytterligare ett stolphål (A 985), se fig 34. Anläggningen hade en diameter av 0,3 m och ett djup av 0,2 m. Fyllningen bestod av mörkbrun humös sand som hade inslag av obränd lera. Fyndmaterialet i stolphålet bestod av 1158 g keramik (Fnr 748-752) samt vad som möjligen kunde vara en skörbränd glättsten (Fnr 753).

Keramiken härrörde i stort sett uteslutande från ett kärl. Kärlet bestod av ett relativt finmagrat gods som var oxiderat såväl in- som utvändigt och hade en grå kärna. Mynningen var svagt utsvängd med en tendens till avsatt mynningskant. På mynningskanten fanns dekor i form av diagonalt och rakt ställda skåror (Fnr 748). Därutöver fanns fem mynningsskärvor från ytterligare fyra kärl i anläggningen (Fnr 749-752).

Fyllningen i de övriga stolphålen bestod överlag av en brun till gråbrun humös sand. Fyra av stolphålen skiljde sig utifrån djup och diameter från de övriga. De fyra bildade en rektangel med storleken 2x4 m och utgjorde möjligen lämningarna efter takbärande stolpar i ett mindre hus vilket troligen varit orienterat i en väst-östlig riktning.

Hus XIV

Anl	Djup,cm	Diam,cm
1178	38	50
1179	32	40
1181	28	45
1182	28	45

I två av fallen (A 1178, 1181) kunde avtryck från en stolpe ses som ett ljusare beigebrunt parti i stolphålen. Diametern på avtrycken var 0,3 m. Samtliga fyra stolphål var fyndtomma. Inga spår av omgivande väggar i form av stolphålsrader fanns i anslutning till stolphålen.

Av de fyra härdarna innehöll endast en fynd (A 1267). Denna var belägen i den östra delen av ansamlingen av anläggningar. Fynden bestod uteslutande av flinta i form av ett mikrospån, två spånfragment, en plattformskärna C, ett plattformsavslag och avslag. Dessutom fanns två fragment brända ben.

Fyra av groparna innehöll enstaka fynd i form av avslag och övrig flinta och i ett fall ett spån av mesolitisk karaktär (A 1095).

Endast två av groparna (A 1261, 1601) innehöll fynd i större omfattning.

A 1261 var närmast cirkelrund i plan och hade en diameter av 1,25 m och ett djup av 0,45 m. Fyllningen bestod av brunsvart, något flammig, humös sand med inslag av kol och bränd lera. Fyndmaterialet var tämligen omfattande och bestod uteslutande av 524 g flinta i form av mikrospån, spån, tre plattformskärnor F, diverse kärnor, avslag och övrig slagen flinta. Dessutom påträffades tre redskap, en spånskrapa, en spånkni samt en borrarpet. Fyndmaterialet gav ett enhetligt intryck av att härröra från mesolitisk tid. Spridda kolbitar från fyllningen C14-daterade anläggningen till 470 ± 80 f Kr (Beta-52410).

A 1601 hade en närmast rektangulär form i plan med en ungefärlig storlek av 1,5x2 m och ett djup av 0,2 m. I västra delen var anläggningen störd av ett täckdike. En viss lagerföljd kunde märkas i gropens fyllning. De tre lagren bestod omväxlande av brun humös sand som mot gropens botten övergick i en gulbeige till gråbeige humös sand. 1994 g keramik påträffades i anläggningen. Merparten av keramiken bestod av buxskärvor från ett större kärl med en bottendiameter av 210 mm (Fnr 737). Därutöver fanns fragment av ett kärl bestående av fem buxskärvor och en mynningsskärva med insvängt mynningsparti (Fnr 738). Dessutom ingick fragment av ytterligare fyra kärl i form av buxskärvor och en mynningsskärva (Fnr 739-743). Utöver keramiken påträffades också ett mikrospånfragment (Fnr 745), samt en mindre mängd avslag och övrig slagen flinta.

Kol som påträffades spritt i anläggningen, C-14-daterades till 250 ± 70 f Kr (Beta-52420).

Koncentration 4, yta B

Koncentrationen var belägen inom koordinaterna X416/Y100-X404/Y152 och upp mot norra schaktanten mot mitten av yta B. Anläggningarna utgjordes här av ca 40 stolphål, 4 hårdar samt 16 gropar vilka låg på och i anslutning till en svag förhöjning bestående av morängrus. Topografiskt sett utgjorde denna förhöjning en del av den större platå, som var den högsta punkten på sandåsbildningen, varifrån topografin sedan sluttade åt norr, väster och sydväst. Yta B tangerade endast den södra kanten av denna platå, se fig 71.

Anläggningarna var i stor utsträckning knutna till morängruset på den södra delen av förhöjningen vilken frilagts av schaktet. Väster, söder och öster därom fanns ett bälte bestående av fin sand. Detta sandstråk skall sannolikt betraktas som en geologisk övergångszon mellan den på lägre nivåer förekommande leran i väster och sydväst och det på något högre nivåer belägna morängruset.

Stolphålen hade en diameter av 0,15-0,4 m och dess djup varierade mellan 0,07 och 0,32 m och fördelade sig huvudsakligen i två grupper. Den ena gruppen bestod av 24 stolphål och var belägen på moränförhöjningens högsta




FIG 71 Koncentration 4, yta B. Ritning: Monica Bülow

punkt i schaktet. Inte någon av dessa hade ett djup som överskred 0,22 m. Den andra gruppen låg i förhöjningens västra kant och bestod av endast 7 stolphål. Fyra av anläggningarna hade ett djup runt 0,3 m (A 197, 199, 1507, 1508).


Övriga stolphål låg spridda inom det definierade området. I samtliga stolphål bestod fyllningen av gråbrun till mörkbrun humös sand. Inte i något av fallen kunde avtryck av stolpar ses i anläggningsprofilerna.

Av de tre hårdarna inom området påträffades fynd i endast två av dem (A 182, 1502). I A 182 hittades en bukskärva av polerat gods (Fnr 767).

Fynden i A 1512 bestod av ett avslag (Fnr 867) samt ett fragment av ett lerblock med en grunt inristad streckdekor (Fnr 866).

Kol från sotlinsen i botten av A 1512 har C-14-daterats till 570 ± 60 f Kr (Beta-52419).

A 1509 var belägen i västra utkanten av anläggningskoncentrationen. Gropen, som närmast var oval till formen, hade en diameter av 1,8 m och ett djup av



0,24 m. Fyllningen utgjordes av mörkbrun humös sand. Den totala fyndmängden uppgick till 651 g, fördelat på 154 g keramik, 356 g flinta och 141 g bränd lera. Keramiken bestod av en större mynningsskärva från ett något bukigt kärl med insvängd mynning. Godset, som var tämligen finmagrat, var bränt i oxiderande atmosfär och hade en gulbeige in- och utsida samt en gråaktig kärna (Fnr 878). Dessutom fanns två mindre mynningsskärvor från ytterligare två kärl (Fnr 879-880), samt 24 stycken svårdefinierbara buk-skärvor (Fnr 881-882). Den brända leran bestod av 27 fragment som möjligen kan härröra från ett lerblock (Fnr 883). Lerans magringsgrad och bränning samt att plana ytor fanns på vissa av fragmenten kan tyda på att så är fallet.

Av flintan som hittades i gropan bestod 267 g av övrig slagen flinta (Fnr 887). Resterande mängd utgjordes av 87 g avslag (Fnr 884), ett bränt spånfragment (Fnr 885) samt ett fåtal splitter (Fnr 886).

Koncentration 5, yta B

Koncentrationen var belägen i östra delen av yta B mellan koordinaterna Y204-Y240. Anläggningarna utgjordes av drygt 100 stolphål, 14 härdar, 22 gropar, 2 kokgropar (A 1078, 1089), se fig 72.

Ytterligare anläggningar som kan föras till denna koncentration fanns inom yta C och beskrivs separat.

Stolphålen hade en diameter av 0,1-0,36 m och dess djup varierade mellan 0,2 och 0,44 m. Fyllningen bestod överlag av gråbrun/brun/mörkbrun humös sand. Inte i något av fallen kunde avtryck från stolpar ses i anläggningsprofilerna. 28 av stolphålen innehöll fynd i form av keramik och flinta och i 15 av dem påträffades bränd lera i varierande mängd. Stolphålen hade en viss tendens till att gruppera sig i två koncentrationer, en nordvästlig med 35 stolphål och en sydöstlig med 70 stolphål. Stolphålen i den senare var dock spridda över en större yta och gick i viss mån in på yta C. Av de 113 stolphålen bildade 19 av dessa de takbärande stolparna i två långhus.

Hus V

Anl nr	Diam,cm	Djup,cm	Fnr
1050	31	17	834
1052	30	16	833
1054	31	12	832
1056	32	14	-
1057	32	22	862-865
1058	32	30	-
1059	34	34	830-831
1060	27	34	828-829
1314	44	22	874
1424	30	22	-

Huset bestod endast av stolphålen efter fem parställda takbärande stolpar. Det hade en längd av 15 m, en bredd av 3 m och var orienterat i en väst-östlig riktning. Inga husväggar i form av stolphålsrader omgav de takbärande stolparna. Huset var beläget på den anläggningsfria yta som skiljde de två stolphålskoncentrationerna. Den sydöstra delen av huset skar däremot till viss del in i den anhopning av stolphål, som låg mot sydost.

Fyllningen i stolphålen utgjordes av mörkbrun humös, något grusig sand. Endast ett av stolphålen (A 1052) avvek vad gällde fyllningen. Denna bestod här av en mera gråbrun humös sand som dessutom var svagt lerblandad.




FIG 73 Det sydöstra gavelstolphålet i Hus V går genom en härd (A 1323) från sent skede av yngre bronsålder. Foto Ulf Viking

7 av stolphålen innehöll fynd. Fyndmaterialet bestod av keramik till en sammanlagd vikt av 208 g samt 7 g flinta bestående av ett avslag (Fnr 834), ett spån (Fnr 831) samt övrig flinta (Fnr 829). Av keramiken påträffades 191 g i ett stolphål (A 1057). Denna bestod av fyra bukskärvor från ett kärl av polerat och finmagrat gods (Fnr 862), diverse bottenskarvor (Fnr 863) samt ett antal svårdefinierade bukskärvor (Fnr 864-865). Mängden keramik i övriga stolphål varierade mellan 1 och 9 g. I ett av stolphålen (A 1059) påträffades en mynningsskärva (Fnr 830). Skärvan bestod av ett tämligen finmagrat, reducerat gods med svagt utsvängd mynning. Det sydöstra stolphålet i den takbärande konstruktionen skar genom en härd (A 1323) som har C14-daterats till 580 ± 90 e Kr (Beta-47225), se fig 73.

HUS VI

Anl nr	Diam, cm	Djup, cm
1126	22	27
1132	25	33
1134	22	25
1137	25	10
1147	35	23
1148	20	32
1169	25	33
1515	30	37
1520	30	38

Huset var beläget inom den östra förtätningen av stolphål, alldeles invid övergången till yta C.

Även detta hus bestod av stolphålen efter fem parställda takbärande stolpar. Huset hade en längd av 13 m och en bredd av 3,5 m och var liksom Hus I orienterat i en väst-östlig riktning. I sydvästra delen saknades stolphålet efter en av de takbärande stolparna. Inte heller i denna huskonstruktion påträffades några lämningar efter väggkonstruktioner. Det sista takbärande paret i sydöst var beläget inom yta C.

Fyllningen i stolphålen bestod överlag av mörkbrun humös sand. I två av fallen utgjordes däremot fyllningen av gråbrun humös sand (A 1147, 1148).

Ett av stolphålen (A 1132) innehöll keramik med en sammanlagd vikt av 85 g. I ett fall bestod keramiken av två bottenskrävor samt en bukskräva i ett relativt grovmagrat gods av närmast neolitisk karaktär (Fnr 814). Övrig keramik utgjordes av mindre fragment (Fnr 815-816). I två av stolphålen (A 1134 och 1515) påträffades mindre fragment av bränd lera (Fnr 813, 1128). I ytterligare ett av stolphålen (A 1147) påträffades ett fragment lerklining (Fnr 855).

Av de 14 härdar som fanns inom detta område påträffades fynd i 6 av dessa. Fyndmaterialet bestod främst av keramik, men också av flinta, bränd lera och bränt ben. Huvudparten av fynden fördelade sig på 4 härdar (A 177, 1045, 1141, 1323).

I A 177 utgjordes 23 g av fynden av kategorin övrig flinta (Fnr 807). Ett flintredskap i form av en skrapa hittades också i anläggningen (Fnr 805). Förutom detta fanns dessutom 21 g bränd lera (Fnr 804). Fynden i A 1045 bestod av 140 g keramik. Större delen av keramikmängden utgjordes av bukskrävor från ett rabbat kärl (Fnr 908), samt bukskrävor i ett finmagrat gods med glättad yta (Fnr 907). Här påträffades dessutom ytterligare ett fragment av ett kärl i form av en mynningsskräva med svagt utsvängd mynning (Fnr 907). Dessutom hittades 4 g brända ben i härden (Fnr 911).

I A 1141 fanns påträffades sammanlagt 58 g keramik i form av 5 bukskrävor. En av skärvorna bestod av ett rabbat gods (Fnr 856) och de övriga var av ett finmagrat och glättat gods (Fnr 858, 858).

A 1323 innehöll den klart största mängden fynd av samtliga härdar. I denna påträffades 213 g keramik samt 568 g bränd lera. Keramiken utgjordes till största delen av ett flertal svårdefinierade bukskrävor. Fyra av dessa bestod av ett polerat gods som var finmagrat och relativt tunnväggigt (Fnr 937). En av skärvorna antyder att kärlet ursprungligen varit av en bikonisk typ. Dessutom påträffades två mynningsskrävor varav den ena endast består av ett mindre fragment med antydan till utsvängd mynningskant (Fnr 933). Den andra av de två mynningsskärvorna består av ett tunt och tämligen finmagrat gods med en delvis oxiderad utsida och en gråaktig kärna (Fnr 932). Skärvan antyder att

kärlet haft en s-formad profil och varit glättat från skuldran och ner på buken.

Kol från härden har C14-daterat anläggningen till 580 ± 90 f Kr (Beta-47225). I de övriga två härdarna utgjordes fynden av keramik och övrig flinta i varierande mängder från 6-13 gram. Ytterligare en av härdarna (A 925) har C14-daterats till 490 ± 80 f Kr (Beta-52414).

Groparna som låg spridda inom området hade en växlande diameter av 0,6-2,0 m och ett varierande djup av 0,14-0,55 m. 2 av dessa tolkades som kokgropar (A 1078, 1089). Av de 24 groparna påträffades fynd i 6 av dem. Fynden bestod av keramik, flinta, slagg, och i ett fall lerklining. Större delen av fyndmängden påträffades i tre av de sex fyndförande groparna (A 917, 1078, 1138).

I A 917 påträffades endast ett större fragment bränd lerklining (Fnr 812).

Fynden i A 1138 bestod av ett fragment bränd lera (Fnr 860). Dessutom påträffades två keramikfragment där det ena bestod av en mindre bukskärva med en rödbrun utsida (Fnr 861). Det andra fragmentet utgjordes av en mynnings-skärva, bestående av ett tunt och finmagrat gods, som bar spår av polering (Fnr 859).

Fyndmängden i de övriga groparna varierade från 1-24 gram och bestod av såväl keramik som flinta. I en av anläggningarna (A 173) påträffades dessutom 4 g slagg (Fnr 810).

kgrop A 1078 hade en diameter av 0,68 m i plan och ett djup av 0,35 m. Fyllningen bestod av mörkbrun humös sand, där sotinslaget successivt ökade mot gropens botten. I fyllningen fanns dessutom rikligt med skörbränd sten. Fynden i anläggningen utgjordes av 158 g flintavslag (Fnr 905-906).

Den andra kokgropen A 1089 hade en diameter av 0,9 m och ett djup av 0,4 m. Fyllningen bestod av mörkbrun humös sand som mot anläggningens botten och sidor övergick i ett 0,1 m tjockt lager av sotig humös sand med skörbränd sten. Anläggningen var helt fyndtom.

Koncentration 5, yta C

I yta C:s nordvästra del, som gränsar till yta B, fanns en koncentration bestående av 28 stolphål, 22 härdar och 21 gropar och var del av koncentration 5, yta B. Bland annat var östra delen av Hus VI, yta B var belägen inom yta C. Koncentrationen sträcker sig i sydöst till koordinaten Y264, se fig 72.

Stolphålen hade en diameter av 0,17-0,56 m och ett varierande djup av 0,1-0,5 m. Sparsamt med fynd i form av bränd lera, keramik och flintavslag påträffades endast i tre av stolphålen (A 1515, A 1939, A 1952). Fyllningen i anläggningarna bestod av mörkbrun till gråbrun humös sand. Inte i något fall kunde avtryck av stolpar ses i anläggningsprofilerna.

Av de 22 härdarna påträffades fynd i 11 stycken. I samtliga fall rörde det sig om små fyndmängder. Fynden bestod främst av flinta i form av avslag och övrig flinta, enstaka fragment av slagg, bränd lera och keramikskärvor. Endast en härd innehöll en större mängd keramik än övriga (A 1966). Keramiken bestod av ett flertal spaltade fragment, av ett relativt grovmagrat gods, med närmast gulbeige utsida, till en mängd av 72 g.

7 av groparna innehöll fynd. Fyndmaterialet bestod till övervägande del av övrig flinta och avslag och enstaka keramikskärvor. Endast en av groparna innehöll ett större fyndmaterial (A 1536).

Gropen A 1536 hade en storlek av 2,4x1,7 m i plan och hade ett djup av 0,7 m. En viss lagerföljd kunde märkas i anläggningen, se fig 74. I gropens botten fanns ett tunt lager bestående av mörkbrun humös sand med en 0,08 m tjock sotlins i översta delen av lagret. Detta överlagrades av ett 0,1 m tjockt lager bestående av steril sand, troligen orsakat av sandflykt.

Över sanden följde ett 0,4 m tjockt lager bestående av homogen mörkbrun humös sand med inblandning av bränd lera nära gropens yta. Den totala fyndmängden uppgick till 526 g fördelat på 36 g keramik, 151 g flinta, 298 g bränd lera samt 41 g obränt ben.




FIG 74 Profil genom A 1536. Ritning: Monica Bülow

Keramiken bestod av två mynningsskärvor varav den ena bestod av ett rödbrunt gods, hade en svagt utsvängd mynning och var försedd med vågbandsdekor (Fnr 1104). Den andra mynningskärvan bestod av ett gråsvart gods och hade en svagt insvängd mynning. Dessutom påträffades 11 stycken buxskärvor av svårbestämd art och en järnkniv (Fnr 1702). Ytligt i anläggningen, i anslutning till ett lerlager, påträffades en underkäke från nöt. Dessutom fanns ytterligare ben av nöt och svin.

Den sammanlagda vikten av benmaterialet uppgick till 40 g, bilaga 3.

Ett kolprov taget i kollinsen i botten av anläggningen gav en C14-datering till 870 ± 90 e Kr (Beta-51011).

HUS VII

Anl nr	Diam, cm	Djup, cm
1519	50	18
1523	48	35
1524	50	25
1525	90	30
1526	62	14
1528	60	22
1529	40	10
1938	56	14
1939	51	18
1940	46	10
1942	42x51	13
1943	43	8
1944	55x59	12
1946	36	8
1948	34x44	22
1950	30x50	8
1952	50	25
1953	110x53	18
1954	46x32	10
1957	43x35	9
1962	54x36	11
1963	50x33	12
1964	76x49	28

6 av groparna och 17 av stolphålen ingick i en 20 m lång och 5 m bred husliknande konstruktion. Av stolphålen kan endast två av dessa tolkas som konventionella stolphål (A 1523, 1952). Övriga 15 skall snarare betraktas som gropar. Ett av stolphålen är osäkert då det förvisso tagits med på originalplanerna men där inte dess profil dokumenterats i anläggningstabellen (A 1524).

Med utgångspunkt ifrån de bedömningar som gjorts i fält av de övriga stolphålen som ingår i konstruktionen, är det mer sannolikt att anläggningen ifråga stället är att betrakta som en grop.

Varför flertalet av stolphålen istället skall bedömas som gropar, har att göra med deras föga likheter med stolphålsprofiler. I flera av fallen var anläggningarna mycket grunda. Flertalet hade ett djup som inte överstiger 0,2 m och

hade påfallande ofta rundade former i profil. Endast två stycken hade ett djup av 0,3 m (A 1525, 1964). Dessa var i sin tur mycket oregelbundna i profil.

Fyllningen utgjordes i samtliga fall av mörkbrun mycket humös sand. I enstaka fall bedömdes den till en mörkt grå humös sand. Den varierande dokumentationen har sin förklaring i att anläggningarna grävts av personer som gjort något olika tolkning av fyllningens färg och karaktär. Fyllningen i samtliga anläggningar var dock kraftigt humöst och mycket enhetlig i färg.

En möjlig tolkning är att groparna istället är fördjupningar efter borttagna stenar. Eftersom anläggningarna uppträder i en regelbunden form skulle följden av denna tolkning bli att groparna är de enda synliga spåren efter ett hus med syllstensgrund kombinerad med enstaka jordgrävda stolpar.

Huset som var orienterat i en väst-östlig riktning har haft en minsta längd av 20 m och en bredd av 5 m.

Den nordöstra långväggen bestod av två stolphål med en diameter av 0,5 m och ett djup av 0,25 respektive 0,35 m (A 1952, 1523). Avståndet mellan de två stolphålen, som sannolikt haft en tak- och väggbärande funktion, var 14 m. Mellan stolparna har en syllstensrad med sex glest lagda syllstenar varit belägna (A 1524, 1525, 1528, 1529, 1950, 1953). Öster om den östligast belägna stolpen har syllstensraden fortsatt med ytterligare två syllstenar vilket gjort att väggen haft en sammanlagd längd av 20 m.

Den södra väggen bestod endast av sex syllstenar. Det totala avståndet mellan syllstenarna var 16 m.

Inga spår av huskonstruktionens västra gavel påträffades. En grop i östra delen av konstruktionen kan möjligen motsvara en syllsten som utgjort en del i den sydöstra gaveln (A 1962).

Syllstengroparna i konstruktionen antyder en rumsindelning i åtminstone två rum, ett västligt med en storlek av 5x5 m, och ett östligt med en storlek av 11x5 m. Indelningen motsvarades i nordvästra halvan av en avgränsning bestående av tre syllstengropar (A 1519, 1526, 1940). 5 m åt öster fanns ytterligare en avgränsning i form av två syllstengropar som avgränsade det större från det mindre rummet (A 1948, 1946).




FIG 75 Koncentration 6, yta C och D. Ritning: Monica Bülow

Koncentration nr 6, yta C

Koncentrationen var belägen mitt på yta C. Byggandet av en anslutande gårdsväg gjorde att undersökningsytan här utvidgades till en bredd av 40 m. Anläggningskoncentrationen låg i anslutning till ytans östra schaktkant och upptog ett 40 m långt och 15 m brett område. Koncentration 6 berör även yta D, se fig 75.

Anläggningarna utgjordes av 61 stolphål, 20 härdar och 23 gropar. Stolphålen hade en diameter av 0,1-0,8 m och ett varierande djup av 0,1-0,45 m. I 24 av stolphålen påträffades fynd i form av keramik, flinta, bränd lera och slagg. Fyndmängden i stolphålen var tämligen ringa och endast två anläggningar innehöll något mer än övriga (A 2184, 2519).

I A 2184 påträffades en mynningsskärva med rak mynning i ett oxiderat gods. Dessutom fanns 28 g bränd lera samt 25 g sintrad lera i anläggningen.

A 2519 innehöll 104 g keramik som bestod av bottendelen samt nedre delen av buken till ett klotformat kärl. Godset hade en brun till rödbrun färg och var relativt tunnväggigt. På bukens sida och ner mot bottendelen fanns snördekor.

HUS VIII

Anl nr	Diam,cm	Djup,cm
1299	40	40
1623	59	37
1625	39	35
1631	80	36
2501	30	45
2515	46	28

Sju av stolphålen utgjorde spåren efter de takbärande stolparna i en treskeppig huskonstruktion. Konstruktionen, som var orienterad i en väst-östlig riktning, var endast delvis frilagd av schaktet. Huset löpte delvis in i schaktväggen, vilket fått till följd att dess östra del kom att skäras av lokalvägen Skottorp-Skummeslövsstrand.

Den frilagda delen av huskonstruktionen hade en längd av 17 m. Bredden mellan stolparna i stolpparen var överlag 2 m och de fyra stolpparen var ställda med ett relativt jämt avstånd av cirka 5 m från varandra.

I fem av stolphålen bestod fyllningen av mörkbrun humös sand (A 1623, 1625, 1631, 2513, 2515). De övriga två hade en fyllning av svartgrå humös sand. I ett av stolphålen kunde avtryck av en stolpe ses som ett ljusare parti i anläggningsprofilen (A 1625).

Endast två av anläggningarna avvek vad gällde fyllningen (A 1299, 2501). Denna bestod i båda fallen av en svartgrå humös sand. Tre av stolphålen innehöll fynd i form av enstaka fragment av bränd lera och ett fåtal avslag. Endast två av anläggningarna innehöll keramik. I A 1623 påträffades en fragmentarisk mynningsskärva i ett gråbrunt gods med svagt facetterad, närmast rak mynning. I A 2513 fanns en mindre bukskärva av ett gulrött, relativt grovmagrat gods.

De 20 härdarna fördelade sig huvudsakligen i två grupper inom koncentration 6. Den sydliga gruppen bestod av 11 härdar och den nordliga av 9 härdar.

Av de 20 härdarna påträffades fynd i 7 stycken.

Fynden i härdarna varierade från enstaka gram till relativt omfattande mängder. Fyndmaterialet dominerades av keramik, men även flinta, såsom avslag och övrig slagen flinta förekom. Dessutom påträffades en skrapa, en borrarpet och en knacksten i flinta.

Endast en av härdarna uppvisade större fyndmängder (A 2412).

Dessutom påträffades fynd i A 2181, men i betydligt mindre mängder.

Fynden i A 2412 bestod av 1012 g keramik. Av detta bestod 390 g av en del av en kärlbotten i ett brunrött, något flammigt men relativt homogent gods. Därutöver fanns ytterligare fragment av tre kärl i form av två mynnings-skärvor och en bukskärva. De båda mynningsskärvorna var svagt utsvängda och den ena hade dessutom en något avfasad mynning. Bukskärvan bestod av ett mörkgrått gods med tendens till polering och var dessutom försedd med en grund horisontell streckornering.

Av den totala keramikmängden utgjordes 232 g av ett flertal bukskärvor i ett rödbrunt grovmagrat gods.

Övrig keramik bestod av svårdefinierbara bukskärvor av diverse kärl. På en av skärvorna fanns intryck av ett sädeskorn på dess utsida (Fnr 989).

Flintmaterialet i anläggningen utgjordes av en svallad borrarpet, en skrapa, en möjlig skivvyxa samt en knacksten. Dessutom hittades ett mindre antal avslag samt 15 g övrig slagen flinta.

122 g bränd lera påträffades i härden. Av denna var 112 g sintrade och förslaggade delar av ett blästermunstycke.

Kol från sotlagret i botten av anläggningen C14-daterade härden till 150 ± 60 e Kr (Beta-52424).

Fyndmaterialet i A 2181 utgjordes av 67 g keramik, samt en flintkärna av svårbedömd art. Keramiken bestod uteslutande av mer eller mindre fragmentariska bukskärvor. Utöver dessa påträffades en mynningsskärva i ett brungrått gods med svagt utsvängd mynning.


Kolprov som togs från kollagret i botten av anläggningen gav en C14-datering till 70 ± 60 e Kr (Beta-52422).

De gropar som fanns inom denna anläggningskoncentration varierade i storlek mellan 0,5 och 1,35 m i diameter i plan och 0,1-0,45 m i djup. Fem av groparna hade en diameter av 1,08-1,35 m och ett skiftande djup av 0,1-0,3 m. 13 av groparna innehöll fynd, som i de flesta fall inskränkte sig till mellan 2 och 20 g, och bestod av bränd lera, enstaka keramikskärvor, flintavslag samt övrig flinta. Tre av groparna innehöll något större fyndmängder än de övriga (A 1636, 1649, 1651).

A 1636 var belägen alldeles invid den norra schaktkanten och 2 m söder om Hus VIII. Anläggningen hade en diameter av 0,9 m och ett djup av 0,16 m. Fyllningen bestod av en mörkbrun, något grusig humös sand med inslag av kol. Fynden bestod av 63 g keramik som utgjordes av bukskärvor, ett fragment av en botten, samt en bandformad hank. Dessutom påträffades 21 g slagg i anläggningen.

A 1649 var även den belägen 2 m söder om Hus VIII och 7 m väster om A 1636. Gropen hade en diameter av 0,8 m och ett djup av 0,4 m. Fyllningen bestod av mörkbrun humös sand och fynden utgjordes av 21 g slagg, 35 g övrig flinta, ett mindre flintavslag samt en fragmentarisk bukskärva.

Ett fåtal meter söder om Hus VIII fanns gropen A 1651 som var 1,1 m i diameter och 0,3 m djup med rundad botten, se fig 76. Utmed gropens botten



- 1 Mörkbrun humös sand
- 2 Röd/orange bränd lera, brända, sintrade lerbitar, vissa med pinnintryck
- 3 Svart sotig humös sand, förkolnade sädeskorn

FIG 76 Profil genom A 1651. Gropen innehöll förkolnade sädeskorn.
Riming: Monica Bülow

och kanter fanns ett ca 0,1 m tjockt lager av sotig humös sand. Över detta fanns i gropens västra del ett 0,15-0,25 m tjockt lager av rödorange bränd lera. En del klumpar var sintrade och några bitar hade pinnintryck. Den andra hälften av gropen var fylld av mörkbrun, svagt brunröd humös sand. Överst låg ett 0,05-0,15 m tjockt lager av mörkbrun humös sand. Lagren över det sotiga bottenlagret var ojämna och det mest framträdande var den brända leran i gropens västra hälft. I gropen fanns totalt ca 3 liter förkolnade sädeskorn. Dessa fanns utspridda i alla lager, men var främst koncentrerade till bottenlagret där det också fanns en större anhopning av enbart sädeskorn. Vid undersökningen noterades mindre bitar av förkolnat näver under anhopningen av sädeskorn. Dessa har senare förkommit. I gropen fanns ca 1200 g bränd lera (1191 g). Av dessa var 375 g sintrade bitar och 235 g lerklining. Övrigt material i gropen var 124 g slagg, fragment av en sländtrissa, fyra små keramikskärvor. Keramiken kom i anläggningens övre decimeter. Två skärvor var finmagrade och glättade och en var oxiderat bränd (Fnr 1203). Det fanns även 10 g brända ben, ett plattformsavslag och några flintavslag (Fnr 1165-1171, 1203-1211).

Delar av sädeskornen är analyserade av Eva-Lena Larsson på Naturhistoriska museet i Göteborg, där de även förvaras, bilaga 8. Till övervägande del bestod de av skalkorn (*Hordeum vulgare*) och det fanns ett mycket litet inslag av skallöst korn och havre. Även kålväxt liksom fröer av svinmålla och våtarvingick.

Förkolnade sädeskorn har C14-daterats till 540 ± 65 f Kr (Ua-5536) och kol till 440 ± 100 f Kr (Beta-51012).

Väster om koncentration 6

Omkring 30 m sydväst om föregående anläggningsförtätning fanns lämningar av ytterligare en huskonstruktion. Då denna låg i den södra schaktkanten och endast delvis frilagts av schaktet, gjordes en mindre utvidgning för att få fram hela konstruktionen.

Huset, som låg i en väst-östlig riktning, bestod av stolphålen efter fem par




FIG 77 Plan över området söder om koncentration 6. Ritning: Monica Bülow

takbärande stolpar i en treskeppig konstruktion, samt rester efter en vägglinje i form av fyra stolphål, se fig 77.

Avståndet mellan de takbärande stolpparen var 3 respektive 5,5 m med det minsta avståndet mellan de två stolpparen i väst. Det totala avståndet mellan stolpparen var 19 m. Bredden mellan de yttre takbärande stolpparen var 2 m medan avståndet mellan de inre var 3 m.

I anslutning till husets norra långsida och västra gavel fanns delar av en vägglinje i form av fyra stolphål (A 2312, 2314, 2320, 2523). Stolphålen, som hade en diameter av 0,25-0,31 m och ett djup av 0,12-0,22 m, låg samtliga med ett avstånd av 4 m från varandra och med ett avstånd till de takbärande stolphålen på 2 m. Fyllningen i stolphålen bestod av mörkbrun humös sand. Inga fynd påträffades i vägglinjens stolphål.

HUS IX

Anl nr	Diam, cm	Djup, cm	
2313	74	43	
2321	58	52	
2322	45	55	
2328	40	54	
2367	66	39	
2369	49	48	
2371	43	49	
2376	60	46	
2379	40	53	
2380	39	57	
2312	28	22	väggstolpe
2314	32	15	väggstolpe
2320	31	12	väggstolpe
2523	25	16	väggstolpe

Fyllningen i stolphålen efter de takbärande stolparna bestod i samtliga fall av en mörkbrun till mörkt gråbrun humös sand. Inga avtryck av stolpar iaktogs i anläggningsprofilerna. Tre av stolphålen innehöll fynd, varav två innehöll större mängder (A 2313, 2367).

I A 2313 påträffades, förutom en knacksten (Fnr 1031) i flinta och några enstaka fragment av bränd lera, också 453 g keramik. Av detta bestod 170 g av buk- och mynningsskärvor från ett något bukigt och tunnväggigt kärl med utsvängd mynning (Fnr 1038) i ett rödbrunt till brungrått gods.

Övrig keramik bestod av diverse bukskärvor från sammanlagt tre kärl, där sju fragment utgjorde en större bukskärva.

De fynd som påträffades i A 2367 utgjordes av en knacksten (Fnr 1000) i bergart, samt 222 g keramik. Merparten av keramiken bestod av bukskärvor från diverse kärl samt en bottenskarva. Anläggningen utgjorde det nordvästra stolphålet i det yttre stolpparet.

Frånsett detta påträffades ett keramikfragment i A 2328. Denna bestod av en mynningsskarva (Fnr 1025) med svagt utsvängd mynning i ett tunnväggigt, polerat gods.

Koncentration 7, yta C

På grund av att den nya sträckningen av lokalvägen Skottorp-Skummeslövsstrand var tänkt att ansluta till den befintliga vägen blev den östra delen av undersökningsytan närmast kilformad och endast 5-10 m bred.

Anläggningarna utgjordes av 54 stolphål, 17 härdar eller hårdrester och 8 gropar. Av dessa påträffades fynd i 9 stolphål, 7 härdar och 2 gropar. I östra delen var anläggningarna störda av två kabelschakt. Fynden i anläggningarna utgjordes till största delen av keramiksskärvor och flinta i form av spån, avslag och övrig flinta.

14 av stolphålen bildade ena halvan av Hus X. Den bestod av stolphålen efter tre takbärande stolpar, samt en konvex vägglinje bestående av 12 stolphål orienterad i en väst-östlig riktning. Eftersom undersökningsytan var förhållandevis smal i detta avsnitt, gjordes en mindre utvidgning för att frilägga

den andra halvan av huskonstruktionen. Någon motsvarande sida fanns dock inte, och huslämningen inskränkte sig sålunda till att omfatta den vägglinje och stolphålen efter de tre takbärande stolparna som först påträffades.

Stolphålen efter de tre takbärande stolparna utgjordes av svagt ovala gropar med en storlek av 0,25x0,50 m och ett djup av 0,3-0,4 m (A 1455-1457). Fyllningen bestod i samtliga fall av en brun humös sand. I alla tre groparna kunde avtryck efter stolpar ses som ett ljusare parti i anläggningsprofilerna. Fyllningen utgjordes i samtliga tre fall av gråbrun till mörkgrå, svagt humös lera som omgavs av en tunn lins av sot och kol. Den leriga fyllningen antydde att de ursprungliga stolparna haft en dimension av 0,18-0,22 m. Avståndet mellan stolphålen var 2,5 respektive 3 m.

Två av stolphålen innehöll fynd (A 1455, 1457).

I A 1455 påträffades i den leriga fyllningen sex stycken mindre buxskärvor till en sammanlagd vikt av 42 g. Tre av dessa kom från samma kärl och bestod av ett relativt homogent gods med en polerad mörkgrå utsida (Fnr 1134).

De övriga tre buxskärvorna härstammade från ett annat kärl. Även detta gods var tämligen homogent och dessutom bränt i oxiderande atmosfär. Det hade en distinkt grå kärna och som avvek från godsets gulröda in- och utsida. Även detta kärl hade en polerad utsida (Fnr 1134).

Fynden i A 1457 bestod av en mindre buxskärva av svårdefinierbar karaktär (Fnr 1135). Också denna påträffades i anläggningens leriga parti.

De 12 stolphål som ingick i den 11 m långa vägglinjen hade en varierande diameter av 0,14-0,4 m och ett djup av 0,06-0,25 m. Fem av stolphålen var ovala till formen och hade en ungefärlig storlek av 0,25-0,3 m i plan. Samtliga stolphål var fyndtomma.

Sju av stolphålen hade en homogen fyllning bestående av grå lera. I tre stolphål fanns den grå leran som en del av fyllningen i det övre partiet i anläggningarna och där den resterande fyllningen bestod av brun humös,

något grusig sand. Fyllningen i de övriga två stolphålen bestod av gråbrun humös sand.

HUS X

Anl nr	Diam, cm	Djup, cm	
1442	14	18	
1443	30	12	
1444	17	6	
1445	25	17	
1446	25x30	11	
1447	25x30	14	
1448	20x35	7	
1449	25	7	
1450	20x35	17	
1451	25x30	25	
1452	30	13	
1464	40	18	
1455	35x50	30	takbärande stolpe
1456	25x40	37	takbärande stolpe
1457	30x40	38	takbärande stolpe

Hus X har via kol från kollinsen i A 1455 daterats till 270 ± 60 f Kr (Beta-51010). Denna datering får betraktas som relativt tillförlitlig då kolet med mycket stor sannolikhet bör ha kommit från den stolpe som ursprungligen stått i stolphålet.

Genom att den enda existerande vägglinjen dessutom tangerar hård A 1459, som är C14-daterad till 290 ± 60 e Kr (Beta-52418), kan detta ses som en terminus post quem-datering av husets användningstid.

De övriga 39 stolphålen inom koncentration 7 hade en varierande diameter av 0,2-0,5 m och ett varierade i djup av 0,1-0,4 m. Fyllningen bestod genomgående av gråbrun till brun humös sand.

På grund av undersökningsytans begränsade storlek var det inte möjligt att avgöra huruvida de ingick i eventuella huskonstruktioner, men eftersom flera av stolphålen hade ett djup som överskred 0,3 m, är det inte osannolikt att så var fallet.

Endast sju av stolphålen innehöll fynd i form av keramikskärvor, bränd lera och flintavslag. Ett av stolphålen innehöll en större fyndmängd omfattande 81 g (A 2474). I övriga fall rörde det sig om fyndmängder som inte överskred 14 g.

Av de 17 hårdarna påträffades fynd i sju stycken. Av dessa var det två som innehöll stora mängder keramik (A 1459, 2450).

A 1459 innehöll sammanlagt 2201 g keramik. Merparten av keramiken bestod av bukskärvor från ett större kärl i ett rödbrunt, tämligen finmagrat gods (Fnr 1081). Till kärlet hörde dessutom tre mynningsskärvor med rak mynningskant samt nio bottenskärvor (Fnr 1081).

Därutöver fanns skärvor från ytterligare två kärl i form av två mynningskärvor och en skulderskärva. De båda mynningsskärvorna bestod av ett brungrått gods och var försedda med rak mynningskant (Fnr 1082). Skulderskärvan bestod av ett gulbeige gods och härrörde troligen från ett mindre, bikoniskt kärl (Fnr 1084).

Kolprov, taget från kollinsen i botten av anläggningen, C14-daterade härden till 290 ± 60 e Kr (Beta-52418).

Fynden i A 2450 bestod uteslutande av 361 g keramik. Av detta utgjordes 233 g av ett flertal bukskärvor av svårdefinierbar typ och kan möjligen härröra från två kärl (Fnr 954). Återstoden av keramiken bestod av en del av mynningen och halsen av ett bukigt kärl med något utsvängd mynning. Godset var bränt i oxiderande atmosfär och hade en ljusbrun in- och utsida samt en mörkgrå kärna (Fnr 955).

Kolprov taget i botten av anläggningen gav en C14-datering till 270 ± 50 e Kr (Beta-52426).

I övriga hårdar varierade fyndmängden från enstaka gram upp till 70 g. Fyndmaterialet var något mer varierat och bestod av bränd lera, flinta samt keramik, dock inte i större mängder. I en av hårdarna (A 2427) påträffades dessutom en knacksten i flinta (Fnr 963).

Ytterligare en av de 17 härdar som fanns i denna del av yta C har C14-daterats (A 1458). Anläggningen var belägen i omedelbar anslutning till den ovan nämnda härden A 1459 och låg alldeles norr om Hus X.

Härden, var via ett kolprov taget från kollagret i botten, C14-daterad till 580 ± 50 f Kr (Beta-52417).

De sju gropar som fanns i denna del av yta C hade en varierande storlek mellan 0,4 och 1,2 m. Tre av groparna var ovala till formen och hade en storlek av 0,3x0,8-0,4x0,6 m i plan. Ingen av anläggningarna hade ett djup som överskred 0,2 m. Endast en av groparna innehöll fynd i större utsträckning (A 1460).

A 1460 hade en storlek av 0,4x0,7 m och ett djup av 0,4 m. Fyllningen bestod av en brungrå, något lerig humös sand. Fyndmaterialet utgjordes av 118 g keramik i form av diverse buxskärvor med oxiderad utsida (Fnr 1130, 1131).

Utöver detta påträffades en buxskärva i A 2449 (Fnr 956).

Flera av groparna kan bedömas som mycket osäkra som anläggningar.


En av groparna bör snarare betraktas som ett stolphål (A 2447).

Tre av anläggningarna skall troligen ses som fördjupningar efter borttagna stenar (A 1983, 2425, 2432).

Koncentration 6, yta D (se fig 75)


33 av stolphålen var mer än 20 cm djupa och 21 var djupare än 25 cm. Ingen konstruktion var urskiljbar i spridningen av stolphålen.

A 1765 var en grop strax intill den befintliga vägen. Den var ca 140 cm i diameter och 36 cm djup. Fyllningen var av brungrå humös sand med ett undre 10-20 cm tjockt lager av ljusbrun humös sand. Ovanpå det lagret var den brungråa humösa sanden fläckvis något sotig. I gropen fanns några små keramikskärvor, ett silkärfsfragment, en mynningsbit med rundad kant, lite slagg och sintrad lera, en liten glaspärila med svagt blå nyans, bränd lera och flinta (Fnr 1231-1241).



- | | |
|--|---|
| 1 Brungrå, humös sand | 5 Brungrå, humös, något träblandad sand |
| 2 Gråbrun humös sand, | 6 Brun, humös, något sotig sand |
| 3 Träkolsblandad, fet, svart, humös sand | ss Skörbränd sten |
| 4 Ljusbrun, humös något sotig sand | |

FIG 79 Grop A 1766 i profil. Ritning: Monica Bülow



- | | |
|---|--|
| 1 Gulbrun, något melerad lera | 6 Mörkbrun, något lerig sand (stor mängd) fragmentarisk och porös bränd lera |
| 2 Gråbrun, humös, något flammig sand med bränd lerklining (många bitar med pinnintryck) | 7 Rödbrun, humös sand (stor mängd) fragmentarisk och porös bränd lera |
| 3 Mörkbrun, humös sand med mindre bränd lera | 8 Rödbrun, porös bränd lera |
| 4 Svartbrun, sotig sand, kol skörbränd sten och bränd lera | 9 Beigegrå, flammig lera, inslag av bränd lera |
| 5 Mörkbrun, något sotig sand med bränd lerklining och porös bränd lera | |

FIG 80 Grop A 2201 i profil.
Ritning: Monica Bülow

Drygt 10 m österut fanns A 1766. Gropen var 150-165 cm stor och 60 cm djup, se fig 79. Nederst i gropen fanns en hård som överlagrades av ett decimetertjockt lager av ljusbrun humös och något sotig sand. Över följde ett ca 20 cm tjockt gråbrunt humöst sandlager och på detta låg en annan hårdrest. Överst var ett lager av brungrå humös sand. I gropen fanns 364 g keramik, lite bränd lera och flinta (Fnr 1248-1257). Bland keramikbitarna är det möjligt att urskilja 6-7 kärl. Det fanns en 4 mm tjock mynningsbit, med rundad kant av mycket finmagrat gods, som är väl bränt (Fnr 1248). En annan mynningsbit med rundad kant är 13 mm tjock (Fnr 1250). Det fanns en utsvängd mynningsbit med rundad kant till kärl med s-profil (Fnr 1251) och en rak men ojämn mynningsbit (Fnr 1249). Några bitar var troligen från ett bikoniskt kärl av oxiderat bränt gods (Fnr 1252).

A 2229, några meter öster om A 1766, var en 255 cm stor och 38 cm djup grop. Fyllningen var av brungrå humös sand med kolfragment och inslag av bränd lera. I botten fanns ett ca 10 cm tjockt kol- och sotlager. I anläggningen fanns del av en knacksten, ett kärnfragment, avslag, några småbitar keramik och bränd lera (Fnr 1242-1247).

Öster om den befintliga vägen fanns också A 2201, en 150-160 cm stor och 50 cm djup grop, se fig 80. I plan syntes en fläck obränd lera med en yttre kant av mörkbrun humös sand. Nederst i gropen fanns ett 10-20 cm tjockt lager av beige-grå lera med några skärvor keramik, flinta och bränd lera. Den omgivande alven vid detta djup var lera, högre upp var det sand. Över lerlagret fanns ett ca 5 cm tjockt lager av mörkbrun humös något lerig sand. I detta lager fanns en stor mängd bränd lera som var porös och fragmenterad, se fig 81 på nästa sida. Ett ojämnt ca 5 cm tjockt lager av mörkbrun humös något sotig sand låg över och i det fanns bränd lera, både klining och porös. På den här nivån fanns fläckvis svartbrun sotig sand med kol och skörbränd sten. Lerklining med pinnintryck fanns framför allt i det humösa sandlagret ovanpå. Överst var ett gulgrått lerlager. I gropen fanns keramikskärvor, delar av ett silkärl (Fnr 1262), ett odekorerat lerblock (6x6x7 cm, Fnr 1258), delar av ett dekorerat lerblock (dubbla linjer utmed kanterna och dubbla linjer i kors,





FIG 81 A 2201 under utgrävning. I gropen fanns ca 30 kg bränd lera. På bilden syns delar av den stora mängd bränd lera som finns i gropen. Foto: Nils Wattman


Fnr 1259), lerblocksfragment (Fnr 1260), del av en Lihultsyxa (Fnr 1261) och nästan 30 kg (29 749 g) bränd lera. Skärvorna av silkärlet kom i den sotiga sanden, lerblocken i den humösa något sotiga sanden på samma nivå. Eggen av Lihultsyxan kom i nedgrävningskanten på ca 10 cm djup i sanden. C14-datering gav 660 ± 80 f Kr (Beta-51013). En OSL-datering av den brända leran i anläggningen gav en ålder av 830 ± 150 f Kr (R-920501).

I A 2226, 82 cm i diameter och 38 cm djup grop med brungrå humös sand, fanns en mynningsbit av tidigmedeltida typ (Fnr 1229).



YTA A: ALLARP 2:64	KONCENTRATION 1- 2	FLINTKONCENTRATION (FK)
YTA B: SKUMMESLÖV 7:12	KONCENTRATION 3-5	
YTA C: SKUMMESLÖV 30:15	KONCENTRATION 5-7,	KONCENTRATION AV FYND I
		UNDRE MATJORDSLAGRET
YTA D: SKUMMESLÖV 30:9	KONCENTRATION 6	

FIG 82 Plan över undersökningsytorna A-D, samt anläggningssektionerna 1-7.
Ritning Monica Bülow



- | | | |
|---|------------------|-------------------------|
| 1 | 660-440 f Kr | yngre bronsålder |
| 2 | 360-50 f Kr | förromersk järnålder |
| 3 | 20 f Kr-220 e Kr | äldre romersk järnålder |
| 4 | 250-300 e Kr | yngre romersk järnålder |
| 5 | 870 e Kr | vikingatid |
| 6 | 1100 e Kr | medeltid |

De undersökta ytorna utgör
endast delar av ett större bo-
platsområde

FIG 83 Planen visar spridningen av C14- och OSL-dateringar och av huslämningarna.
Ritning Monica Bülow

TOLKNING

Av fyndmaterialet och C14-dateringarna kan man urskilja olika faser i de boplatsslämningar som undersöktes. I flintmaterialet fanns mesolitiska och neolitiska föremål. C14-dateringarna kan föras till fyra faser inom brons- och järnålder. Det finns också en C14-datering till vikingatid. Det kan poängteras att om man ser på $\pm$ antalet år så kan några av C14-dateringarna så att säga byta plats mellan faser, se fig 82 och 83.

1	660-440 f Kr	yngre bronsålder
2	360-50 f Kr	förromersk järnålder
3	20 f Kr-220 e Kr	äldre romersk järnålder
4	250-300 e Kr	yngre romersk järnålder
5	870 e Kr	vikingatid
6	1100 e Kr	medeltid

Det finns också en OSL-datering av bränd lera till 380 e Kr.

MESOLITIKUM

I flintmaterialet fanns inslag från mesolitisk tid och även från den äldre delen av mesolitikum. Det utgörs av en trekantsmikrolit, en lancettmikrolit, ensidig tvåpolig kärna, konisk kärna, mikrospånkärnor, mikrospån och en del andra mesolitiska flintor. Av bergart fanns en trindyxa. Materialet låg i matjordslagret under nuvarande plogdjup, på alven och i gropar och hårdar från bronsålder och framåt. Det fanns på de partier av området som sluttar svagt mot väst och nordväst på nivåer mellan 9,5 och 11 m ö h (se fig 84, sidan 122). Västerut har det funnits två små sjöar enligt äldre kartmaterial, (se fig 5). Det mesolitiska materialet fanns alltså över stora delar av området men med viss skillnad i rumsliga fördelningen. På yta B förekom fler mikrospån än på övriga ytor. "Flintområdet" på yta A var ett relativt begränsat område med ett varierat mesolitiskt inslag.




FIG 84 Karta över undersökningsområdets södra del med det mesolitiska fyndområdet markerat. Databearbetning: Nils Wattman

Olika faktorer begränsar diskussionen om den mesolitiska flintan vad gäller olika aktiviteter, slagplatser, procentuell fördelning av olika artefakter eller "boplatsens" omfång. Flintan ligger inte i slutna sammanhang. Överlag är mesolitisk flinta i anläggningar på området att betrakta som sekundärt deponerad. Exempel finns från härdar och gropar som har C14-daterats till järnålder och från stolphål som ingick i huskonstruktioner där järnslag fanns i ett annat stolphål. En annan begränsande faktor är översandningar i området. Även om det undersökta området historiskt sett inte faller inom de hårdast drabbade delarna vid kustremsan och utmed Stensån så är det en faktor att räkna med. I fältsituationen innebar det konkret, att den avbanade ytan mycket snabbt täcktes av sand, som framför allt dölde framkommen flinta. Även den använda grävningsmetoden medför viss begränsning. Inom det så kallade "flintområdet" på yta A, se fig 82, fingrävdes en "klack" av fyndförande matjordslager och flinta synlig i alven togs till vara. Det var dock en tämligen begränsad insats och grävningsmetodens tonvikt för yta A, B och D låg snarare på anläggningar i alven.

Det är dock intressant att ett icke överlagrat (av marina sediment) flintmaterial från tider före den postglaciala transgressionen, ca 4 500 f Kr, finns på något lägre nivå än de 10 m ö h som vanligen antas som transgressionens högsta nivå i södra Halland. Detta gäller även för den mesolitiska boplatsen intill Mula hög (RAÄ 2, fig 1). Även om det inte rör sig om större nivåskillnader har det betydelse i ett mycket svagt böljande landskap som detta. Det förefaller alltså som om postglacialt maximum varit något lägre i den här trakten. En annan bidragande faktor kan givetvis vara att sandflykt kanske redan under förhistorisk tid förändrat flintmaterialets ursprungliga nivå över havet.

NEOLITIKUM

Det begränsade neolitiska materialet utgörs av några keramikskärvor, två flintdolkar, en cylindrisk kärna, några spån och en lårbensformad slipsten. Föremålen fanns utspridda inom hela området, men kunde inte med säkerhet föras till någon samtida anläggning eller huskonstruktion.

YNGRE BRONSÅLDER

Från yngre bronsålder finns sex C14-dateringar. Det är träkol ur tre härdar och en grop som har daterats. Sett på området i stort ligger anläggningarna i norra och östra delarna. Från grop A 328 har en förkolnad matskorpa på keramik daterats. Ur grop A 1651 har förkolnade sädeskorn daterats till sen bronsålder. Träkol ur samma grop gav datering till förromersk järnålder. Groparna har betydande fyndmängder om än av olika slag. Sex av anläggningarna låg nära eller förhållandevis nära huslämningar. Endast härd A 1323 hade stratigrafiskt förhållande till en huslämning; Hus V är yngre än härden. Det är således den rumsliga närheten mellan härdar, gropar och hus som kan antyda en samtidighet. Detta gäller generellt för huskonstruktionernas tidsplacering inom yngre bronsålder-järnålder. Undantag är Hus X som genom kollins i ett stolphål (A 1455) kan dateras till 270 ± 60 f Kr (Beta-51010).

Keramik (Fnr 160, fig 29) i grop A 328 har daterats till 550 ± 90 f Kr (Beta-51006). I avfallsgropen fanns ca 4 kg keramik av olika kärl och, bland annat, två delar av en järnnål. Det är oklart hur nålen förhåller sig stratigrafiskt till den daterade keramiken. Det är lite anmärkningsvärt om den är samtida, men den kan även vara sekundärt ditkommen i samband med gropens igenfyllnad (fig 58-59).

På yta D fanns gropen A 2201 (660 ± 80 f Kr, fig 80-81), som innehöll ca 30 kg brända lerbitar. På flera av dessa fanns pinnintryck. Den brända leran och övriga fynd gav intrycket av att vara nedslängt i gropen. Pinnintrycken tyder på att leran har varit del av en konstruktion, men det är mindre sannolikt att det rört sig om en överbyggnad på A 2201. Mer troligt är att gropen i första skedet kan ha tjänat som en lertäkt. Någonstans intill gropen kan sedan, exempelvis, en ugn varit uppbyggd med leran som byggmaterial. Området runt yta C och D skärs sönder av sentida mindre vägar, bebyggelse och grustag och det kan förklara varför ingen ugn påträffades vid undersökningen. När ugnen tjänat sin tid eller "kåpan" behövde förnyas så slängdes den gamla ned i gropen och med följde annat boplatismaterial som lerblick, keramik och rester av en härd. I gropen hamnade plana porösa bitar i nedre lagren och hårdare brända bitar med pinnintryck hamnade högre upp i gropen. Vilket också talar

för att "kåpan" inte raserat på plats. Merparten av de brända lerbitarna är porösa och smular sig. De har överlag varit utsatt för en något lägre värme än den brända leran i keramikugnen A 590.

I A 1651 (440 ± 100 f Kr, Beta-51012 och 540 ± 65 f Kr, Ua-5531, se fig 75), nära Hus V, fanns ca tre liter förkolnade sädeskorn. Till övervägande del bestod de av skalkorn. Det är oklart vilken funktion gropen med säd har haft, det kan helt enkelt ha varit en förrådsgröp. Små mängder finns av olika ogräs. Ett par av ogräsen har dock ett stort näringsvärde och det är inte uteslutet att det medvetet har använts i födan. Våtarv, exempelvis, är mycket hälsosam och svinmålla, som är släkt med spenat, är även den mycket näringsrik. Den innehåller både mer järn och protein än spenat och detroniserades som kulturväxt på medeltiden då, just spenaten, infördes i landet (Vilda växter 1980, Naturen som skafferer 1982:177). Bland sädeskornen fanns också inslag av kålväxt, vilket är intressant med tanke på rovors betydelse i kosten.

Även om det i omedelbar närhet finns få kända fornlämningar från den yngre bronsåldern så har markarbeten i och kring Skummeslövs samhälle visat boplat- och gravlämningar från den här tiden. Gravarna har sannolikt varit flatmarksgravar, men kan även ha varit nedplöjda högar. Även riksantikvarieämbetets boplatundersökning av RAÄ 22, sydost om samhället, visade yngre bronsålder som en första bebyggelsefas (Artelius & Lundqvist 1989:85).

Ser man sedan något söderut, söder om Stensån och upp på Hallandsåsens nordsluttning, så finns rikligt med kända gravar från bronsålder och flera av dessa är undersökta. I Östra Karup har riksantikvarieämbetet också undersökt boplatlämningar från yngre bronsålder (Arkeologi i Sverige 1986:274). Sett i ett något vidare perspektiv, ligger området kring Skummeslöv strax norr om ett av landets tätaste koncentrationer av gravhögar från bronsålder. Gravarna indikerar bronsåldersbebyggelse och även om Hallandsåsen är ett markant naturgeografisk brott mot det svagt böljande slättlandskapet så bör fornlämningsbilden i sydligaste Halland även ses i förhållande till den på Hallandsåsen och Bjärehalvön.

Den dramatiska minskningen av gravhögar norr om Hallandsåsen kan till viss

del bero på den inverkan som jordbruket haft på fornlämningar i fullåkersbygder, det vill säga, högarna har blivit nedplöjda. Mer troligt är att sydligaste Halland är ett område där flatmarksgravar som gravskick var betydligt vanligare än i omkringliggande regioner (Ewald 1925:169, Wranning 1991:32). Troliga flatmarksgravar har påträffats i Skummeslöv samhälle (RAÄ 6 och 8) och norrut, norr om Smedjeån (RAÄ 3) (Ewald 1925:15).

FÖRROMERSK JÄRNÅLDER

Från den förromerska järnåldern finns 13 st C14-dateringar, se fig 82. Sju av dessa är tagna ur hårdar, fem ur gropar och ett ur ett stolphål. Till övervägande del fanns dessa anläggningar i områdets västra delar. Stolphålet som ingår i Hus X låg dock i östra delen nära Skummeslövs kyrka.

Genom datering av en kollins i ett av stolphålen i Hus X, se fig 78, har vi kunnat knyta ett hus till den här fasen. Men den rumsliga närheten mellan övriga huslämningar, bortsett från Hus VII (se kap Vikingatid-Medeltid) och Hus IX (förhållandevis få anläggningar runt huset), antyder att fler hus kan vara förromerska. En översikt av anläggningarna visar, främst i norra delen av yta A, på en rumslig skillnad i placeringen av hårdar i förhållande till husen vilket tyder på en form av samtidighet, se fig 14 och 15. Det är, så att säga, mer sannolikt att hårdarna tenderar att gruppera sig vid sidan av huslämningarna om husen fortfarande är stående. Det finns även en typologiskt baserad tendens att "datera" huslämningar bestående av parställda takbärande stolpar till förromersk järnålder. Om det är ett faktum som gäller för Skummeslöv så kan flera av de undersökta huslämningarna, utifrån den typologiska likheten, föras till denna fas. Fasens keramiska kännetecken i form av fasetterade mynningsbitar förekommer främst i de västra delarna av området. Mynningsbitarna kan föras till grupp 1-3 i Beckers indelning från 1961 (Becker 1961:5).

Vid riksantikvarieämbetets undersökning av RAÄ 22, utgjordes den andra bebyggelsefasen av senare delen av förromersk järnålder med två huslämningar varav det ena bestod av parställda takbärande takstolpar (Artelius & Lundqvist 1989:87). C14-dateringen spänner över tiden 345-100 f Kr (ibid:17).


ROMERSK JÄRNÅLDER

Från den därefter följande perioden, romersk järnålder, finns 14 dateringar. Sex är från första och andra århundradet och sju är från 200-talet, främst dess andra hälft. Bränd lera ur en grop (A 1193) har OSL-daterats till 380 ± 80 e Kr (R-920502). De daterade anläggningarna fanns dels i västra delarna och dels i östra delarna av området, se fig 82. Om den romerska perioden delas i en äldre och en yngre fas, så låg tonvikten för värden i 200-talets andra hälft i de östra delarna av området.


Vid huslämningarna på yta A, se fig 14-15, har en järnframställningsugn (A 516) daterats till 150 ± 50 e Kr (Beta-51008). I en härd (A 565) i närheten fanns bland annat smidesslagg (brev landsantikvariens arkiv, Halmstad). Genom kol har den daterats till 180 ± 50 e Kr (Beta-52410). Det var önskvärt att kunna tidsfästa något av husen som samtida med ugnen. En viss möjlighet fanns att ge Hus III en "terminus ante quem" eftersom en härd överlagrade ett av stolphålen. C14-värdet för härden (A 524) är 20 ± 70 e Kr (Beta-52409), vilket tyder på att huset är äldre. Men en relativ samtidighet är inte utesluten eftersom olika gamla träd kan ha använts för husbygget och vid järnframställningen. En viss felkälla finns genom att härden var tunn och att det kan ha påverkat den stratigrafiska bedömningen. Av fältdokumentationen framgår en osäkerhet om kolprovet helt har separerats från det kol som även fanns i stolphålet. Hus III har en något slankare form än Hus I, II och IV, se fig 85-87 och husritningarna i bilaga 9. Det skiljer även ut sig genom det faktum att det finns fyndmaterial i nästan alla stolphål, till skillnad mot Hus I, II och IV. I ett av stolphålen finns en slaggbitt som liknar slaggen i järnframställningsugnen och det möjliggör en relativ samtidighet med ugnen. På typologisk grund är det möjligt att anta att Hus I, II och IV är äldre än Hus III. En samtidighet mellan Hus II och III är inte sannolik på grund av den rumsliga närheten.

Om Hus III är samtida med något eller några av de andra husen är möjligen en funktionell skillnad mellan husen anledningen till olikheterna.


HUS I




HUS II



HUS III



HUS IV



HUS V






FIG 85 Hus I-V i skala 1:200. I bilaga 9 finns hus I-X i plan och profil med lagerbeskrivning. Ritningar Monica Bülow.


HUS VI




HUS VII



HUS VIII



HUS IX



HUS X






FIG 86 Hus VI-X i skala 1:200. I bilaga 9 finns hus I-X i plan och profil med lagerbeskrivning. Ritningar Monica Bülow.


HUS XI



HUS XII



HUS XIV



HUS XV




FIG 87 Hus XI, XII, XIV och XV i skala 1:200. Hus XIII utgår.
Ritningar Monica Bülow.

En tendens var märkbar i keramikmaterialet nära huslämningar i området som helhet. Skärvor av tunn, gråsvart och polerad keramik fanns till viss del i områdets västra delar och i enstaka fall även i stolphål som ingått i huskonstruktioner. Men i större utsträckning finns den i området mellan Hus VIII-X på yta C. Det finns bland annat mynningsbitar av polerade kärl med hals. Polerade skärvor med dekor av streck, punkter och kannelyr finns i lagret ovanpå anläggningarna. Keramiken kan föras till ca 300-talet e Kr

vilket överensstämmer gott med härdarnas datering (Arbman 1954:42).

Fyndmaterialet i det fyndförande undre matjordslagret på yta C, se fig 11, tycktes ha en relativt stor kronologisk spridning och fyndmängden varierade ganska kraftigt över ytan. Det senare kan dock ha påverkats dels av att matjordslagret var betydligt tjockare i ytans södra halva och att schaktningsdjupet kommit att variera något vid maskinavbaningen. Fyndmaterialet domineras framförallt av keramik, men också flinta och bränd lera fanns i relativt stor utsträckning. Vad som var ett överraskande inslag var de glaspärlor som påträffades i lagret. Frånsett en mindre mängd av mesolitisk och neolitisk flinta, gav fyndmaterialet ett enhetligt intryck att härröra från förromersk-romersk järnålder.

På ett 15x50 m stort område i mitten av ytan ökade fyndmängden markant. Här fanns det en antydning till lagerföljd där det gråbruna, övre skiktet av det kulturpåverkade lagret kunde antydning. I detta skikt påträffades samtliga pärlor samt flertalet av de dekorerade och polerade keramikskärvorna, bilaga 1.

Ett försök att tidsbestämma när lagret avsatts ter sig tämligen svårt. En datering kan i stort sett bara göras utifrån fyndmaterialet samt från underliggande anläggningar. Av de anläggningar som påträffades i det rutgrävda området fanns bland annat två härdar (A 2406 och 2434). Som tidigare nämnts visade förundersökningen att en del anläggningar, främst härdar, redan var synliga ett stycke upp i matjordslagret. Under lagergrävningens gång visade sig detta stämma. De två ovannämnda härdarna gick upp drygt 0,1 m i det kulturpåverkade lagret och avtecknade sig som närmast rektangulära mörkfärgningar med en omgivande sotlins i stort sett omedelbart under det mörkare övre skiktet. De båda härdarna var av en typ som skiljde sig från övriga härdar på undersökningsområdet. Istället för att ligga direkt på alven var de anlagda i upp till 0,2 m djupa gropar med ett decimetertjockt lager av sot och kol i botten. Kol från sot- och kollagren i botten av anläggningarna gav en C14-datering av A 2406 till 260 ± 60 e Kr (Beta-52423) och av A 2434 till 250 ± 50 e Kr (Beta-52425).

Den keramik som påträffades i det övre mörkare skiktet är av en typ som har

något av dekorelementen kannelering, linjer i karvsnitt, gropar, stämplar och knoppar i kombination med varandra. Keramiken är dessutom tunnväggig, välbränd och polerad. I de flesta fallen är skärvorna brända i reducerande atmosfär. Denna typ av keramik som var i bruk under romersk järnålder (Hulthén 1982:39, Arbman 1945:42 ff).

Inget uppenbart förhållande kunde konstateras mellan lagret inom det 15x50 m stora området och underliggande anläggningar. Ett flertal anläggningar fanns under lagret och bestod av härdar och spridda stolphål. Noterbart är att i stort sett samtliga härdar var identiska i plan med de som beskrivits ovan. En av dem gav dessutom en likartad C14-datering till 250 ± 60 e Kr (A 2175, Beta-52421).

En intressant aspekt är att fyndmaterialet från det översta skiktet i lagret skiljer sig från fyndmaterialet i anläggningarna. I dessa påträffades till exempel inga pärlor och inte heller keramik av samma karaktär. Den fyndtäta ytan var belägen mitt emellan Hus VIII och Hus IX och det är möjligt att lagret och något eller båda huslämningar tidsmässigt kan knytas till varandra.

Hus VIII och Hus IX skiljer sig genom att stolphålen är både djupare och har större diameter än typologiskt liknande hus (I, II, IV och V) på yta A och B. Stolphålen i Hus IX innehåller, dock till skillnad mot de i Hus VIII, visst fyndmaterial. Se fig 85-87 och husritningarna i bilaga 9.

I detta perspektiv utgör sannolikt det undersökta lagret en bevarad ursprunglig markyta inom ett boplatssområde från romersk järnålder där fyndmaterialet är de kvarvarande lämningarna efter hushållsavfall.

Även vid riksantikvarieämbetets undersökning av RAÄ 22 fanns lämningar från romersk järnålder (Artelius & Lundqvist 1989:87). Förutom två huslämningar fanns en smideshård som tyder på förädling av järn på boplatsten (Strömberg 1991:27).

Den romerska järnålderns lämningar i trakten är intressanta med tanke på den betydelse som gränsområdet mellan Halland, Skåne och Småland haft för den

tidiga järnframställning. Skogsområdet och norra kanten av Hallandsåsen är rikt på järnmalm. Nihlén menar att järntillverkningen i Sverige tar fart på allvar i romersk järnålder och att den har en tyngdpunkt i sydligaste Halland (Nihlén 1939:64 f). Stensån och Smedjeån rinner som förbindelseleder ut till havet och mellan vattendragen i slättbygderna vid havet ligger åsen med Skummeslöv. Att järnmalm fraktats ut till trakterna närmare havet tyder järnframställningsugnen i Skummeslöv på. Även om det torde röra sig om en begränsad framställning för gårdsbehov. En schaktugn beskriven av Ewald fanns söder om Smedjeån, strax norr om Hallandsåsens nordsluttning, öster om Östra Karups samhälle. Ugnen kan dock vara av ett yngre datum (Ewald 1925:89).

Anmärkningsvärda fynd från den romerska järnåldern i området kring Skummeslöv är de romerska silvermynt som hittats på två ställen. 1926 hittades 263 denarer vid Flintarp i Hasslövs socken (Ewald 1930). Mynten är från tiden 54-211 e Kr. Det äldsta ärpräglat för Nero och det yngsta för Septimus Severus. De äldsta mynten har varit i cirkulation bortåt 150 år och är kraftigt slitna. I sammansättningen påminner skatten mer om västeuropeiska, holländska, skatter än om skandinaviska och det tyder på en kontakt åt det hållet (Arbman 1954:128 f).

Vid Hallands läns museers arkeologiska undersökning av boplatsslämningar i Ysby 1991 hittades sex obetydligt slitna denarer i ett stolphål. De är från tiden 138-192 e Kr och är präglade under Antoninus Pius, Marcus Aurelius och Lucius Verus. På boplatsten fanns huslämningar som antas ingå i en by- eller gårdsbildning från de första århundradena efter Kristi födelse (Westergaard 1992:110 ff).

RUMSLIG SKILLNAD UNDER YNGRE BRONSÅLDER-ÄLDRE JÄRNÅLDER

Utifrån de 32 st C14-dateringar och en OSL-datering som är gjorda och som faller inom denna perioden, är det möjligt att diskutera en rumslig skillnad mellan bosättningsfaserna, se fig 83. Vilket inte nödvändigtvis kan kopplas till en kontinuitet i bosättningen. Det är också viktigt att poängtera de felkällor som finns. Fältdokumentationen ger ofta otillräcklig information om var i anläggningen kolprovet är taget, förhållandet till olika lager och till eventuella fynd. Detta försämrar dateringsmöjligheter som från början är begränsade i den faktiska förekomsten av kol. Vidare är det fullt möjligt att ytterligare C14-dateringar skulle ge en något annan bild av bosättningsfaserna. Kanske är vår presentation begränsad av vårt urval av kolprover och inte helt speglade det verkliga förhållandet. I stora drag bekräftas dock dateringarna av fyndmaterialet. En annan viktig faktor är att undersökningen är gjord utmed kanten av Skummeslövsåsen och ett större boplatsoområde. En undersökning av hela området väster om Skummeslövs kyrka skulle ge ett bättre underlag för att diskutera rumslig förändring av bosättningarna och olika verksamheter. Eventuella framtida utgrävningar i det området kan alltså antingen stärka och klargöra de tendenser vi ser i materialet eller kullkasta dem.

Dateringarna från yngre bronsålder utan egentlig förtätning finns i koncentration 2, 4, 5 och 6; de nordliga och östra delarna av området som helhet. De från förromersk järnålder är spridda med betoning i västra delarna, koncentration 1-4, vilket överensstämmer med keramikmaterialets fördelning. Om gränsdragning mellan brons- och järnålder dras vid 400 f Kr istället för 500 f Kr, innebär det att ytterligare fyra dateringar hamnar i yngre bronsålder. Det är dateringar för en härd i koncentration 2 på yta A, en grop i koncentration 3 på yta B, en härd i koncentration 5 på yta B och gropan med sådeskorn i koncentration 6 på yta C. Resultatet förstärker tendensen av den rumsliga skillnaden.

Dateringar från romersk järnålder finns i koncentration 2 på yta A och vid koncentration 6-7 på yta C. Om man ser på den yngre delen av romersk

järnålder ligger tyngdpunkt på östra delarna av yta C. Även fyndmaterialet följer mönstret och förstärker koncentrationen.

VIKINGATID - MEDELTID

Det vikingatida inslaget bland dateringarna utgörs av en avfallsgrop (A 1536), C14-daterad till 870 ± 90 e Kr Beta-51011), belägen i koncentration 5 på yta C. Bland fyndmaterialet finns en bottenbit av ett kärl från sen vikingatid eller tidig medeltid. Skärvan fanns i en liten grop cirka 50 m öster om A 1536, dvs närmare det område som enligt äldre källor kan vara platsen för den tidigmedeltida byn.

Fyndmaterialet i A 1536 var ganska sparsamt och inskränkte sig till enstaka keramikskärvor, varav en av dessa var en mynningsskärva försedd med vågbandsornamentik under mynningen Fnr 1104, se fig 36. Dessutom påträffades en mindre mängd obrända ben av nöt och svin.

Det är inte osannolikt att hus VII som var beläget 7 m söder om A 1536 skall knytas till gropan, såväl rumsligt som tidsmässigt, (se fig 85-87 och husritningarna i bilaga 9). Denna huslämning avvek på ett markant sätt från övriga huslämningar i det att det bestod av en kombination av stolphål och rader av syllstensgropar. En liknande huslämning har påträffats i Danmark och daterats till 1100-tal (Christiansen 1987:49 f).

Jan-Erik Augustsson har i en artikel i META påpekat att senare tids undersökningar har visat på en mer mångfacetterad byggnadsutveckling förekommit under 1000-talet i än vad som traditionellt ansetts (Augustsson 1990:49).

Det är därför troligt att flera byggnadssätt existerat parallellt under perioden. Kombinationen med jordgrävda stolpar och syllstensrader kan kanske därför ses som en blandning av två i tid parallellt existerande byggnadssätt. Byggnadsmetoderna har också inneburit att man frångått det tidigare konstruktionssättet med takbärande stolpar inne i husen och succesivt gått över till

andra byggnadsformer. Kombinationen av takbärande väggstolpar och syllsten kan antyda att huset ifråga varit konstruerat i skiftesverk, en hustyp som är väl företrädd i det halländska husmaterialet (Augustsson 1992:85 ff).

Från danskt område finns exempel på hus från tidigt 1100-tal som varit konstruerade på stensyll. I ett fall har ett sådant hus fått en direkt efterföljare konstruerat av jordgrävda stolpar vilket visar att båda byggnadstyperna existerat parallellt under relativt lång tid (Liebgott 1989:34 f). Att hustypen skulle kunna föras ner till sent 800-tal, alltså till den period avfallsgropen A 1536 daterats till, är därför inte troligt.

Här får man istället diskutera det material som ligger till grund för C14-dateringen av anläggningen, alltså träkol taget från gropens botten. Tar man med i beräkningen att det daterade träkolet kan komma från ett träd med ansenlig egenålder, låt säga runt 100 år vilket inte är en speciellt hög ålder för ett träd, kommer man upp till en tid runt sent 900-tal för gropens användningstid. Läger man dessutom på felmarginalen 90 år är dateringen uppe i andra hälften av tusentalet. Detta gör den tidsmässiga kopplingen mellan gropen och Hus VII högst sannolik. Inga andra lämningar påträffades i anslutning till Hus VII som kunde tyda på ytterligare samtida bebyggelse. Att en medeltida landsby kan ha funnits i Skummeslöv är den medeltida kyrkan ett belägg för. Byn kan mycket väl ha sitt ursprung i en vikingatida förelöpare, något som Hus VII möjligen antyder.

Ugnen, A 590 på yta A, har genom OSL daterats till tidig medeltid, fig 63-69. Ole Stilborg vid kvartärgeologiska avdelningen på Lunds universitet har gjort en teknologisk analys av ugnsväggen, keramik i ugnen och av rålera, bilaga 4. Syftet med analyserna var att söka svar på följande:

- * Vilken teknik har använts vid tillverkandet av keramikkarlet?
- * Vid vilken temperatur har keramiken bränts?
- * Har lokal rålera använts till keramikkarl respektive ugnsvägg?
- * Har ugnen primärt uppförts för bränning av keramik?

Analysresultat, bilaga 4:

Prov 1: Keramikkärl (Fnr 508)

Skärvan kommer från ett Kugeltopfkärl som haft en mynningsdiameter av 110 mm. Den uppbyggnadsteknik som använts är tumning och ytbehandling-
en har gjorts genom glättning. Bränningen av kärlet har skett i oxiderande
atmosfär. Analysen visade dessutom att kärlet tillverkats av en fin, silthaltig
och kalkfri lera. Godset har magrats med krossad, småkornig granit och
kärlet har bränts i en temperatur mellan 700-800 grader.

Prov 2: Ugnskappa

Två fragment av ugnskappan analyserades. Den sammanlagda vikten av de
båda fragmenten var 54 g. Också här har bränningen skett i oxiderande
atmosfär. Prov 2 består av en grov osorterad siltrik och något sandig och
kalkrik lera. Leran är dessutom rik på diatoméer och innehåller en del
spongienålar. Fragmentet är delvis sintrat och har utsatts för en värme av
900-1000 grader.

Prov 3: Ugnskappa

I prov 3 består fragmentet av samma rålera som prov 2. Även detta fragment
var delvis sintrat och på insidan fanns upp till 3 mm stora anhopningar av in-
trängd metallslag. Fragmentet hade utsatts för en temperatur över 1100 gra-
der och hade troligen varit belägen i kupolens nedre del.

Prov 4: Rålera

Provet av lokal rålera togs omkring 30 m norr om platsen för A 590. Analy-
sen visar att leran är siltrik, sandrik och kalkfattig. Leran som börjar sintra
vid cirka 1050 grader har av Stilborg bedömts som att besitta bra brännings-
egenskaper.

Sammantaget visar analyserna att råleran i prov 4 är identisk med den i
prov 1. Keramikkärlet som påträffades i A 590 är alltså tillverkad av den
lokala leran.

Då leran som använts vid konstruerandet av ugnskappan i A 590 innehöll rikligt med diatoméer, menar Stilborg att leran haft sitt ursprung i en sjö- eller havsbildad lertäkt. Av denna anledning är det fullt möjligt att anta att leran hämtats i sänkan omkring 50 m väster om A 590 i anslutning till de på 1800-talet utdikade små sjöarna, se kartan fig 5.

Det medvetna valet av olika leror för olika ändamål visar på ett påtagligt sätt en långtgående kunskap om lerors beskaffenhet.

Detta kastar också ljus på lokaliseringen av A 590 då den förlagts till brytningszonen mellan de olika lerornas utbredning.

Med utgångspunkt från analysresultaten menar Stilborg att A 590 inte kan ha haft en primär funktion som keramikugn. Mot detta pekar, menar han, den inträngda slaggen i fragmenten från kappan.

Den påträffade keramiken har dessutom en så låg bränningstemperatur att liknande keramik utan svårighet kan tillverkas under betydligt enklare teknologiska förhållanden. En ugn är alltså inte nödvändig i detta sammanhang. Slutsatsen måste då bli att A 590 använts sekundärt till keramikbränning och att det primära användningsområdet måste förknippas med någon form av metallhantering. Förekomsten av inträngd metallslag och den höga temperatur ugnskappan utsatts för skulle då styrka detta (Stilborg, muntlig uppgift).

Om man följer denna diskussionslinje och studerar vilka metallers smältpunkt som korresponderar med den värme som ugnskappan utsatts för är ett möjligt alternativ koppar som har en smältpunkt av 1083 grader Celsius (Tylecote 1968:XIV). En analys med syfte att bestämma den inträngda slaggens beskaffenhet är i detta sammanhang nödvändig. Något som dock inte gjorts inom ramen för rapportarbetet.

Något som talar mot en sådan tolkning är att ingen slagga påträffades vare sig i A 590 eller i dess omedelbara omgivningar vid undersökningstillfället. En tänkbar alternativ förklaring till ugnskappans relativt högre upphettningsgrad kan fås om man går till ett av de många danska rekonstruktionsförsöken som

gjorts. Vid rekonstruktionsförsök av den så kallade Hasserisugnen "förbrändes" denna i akt och mening att få lerkupolen genombränd för att förhindra att ugnen skulle kollapsa innan ramverket av grenar förkolnat (Liebgott 1975:105). Detta skulle teoretiskt kunna innebära att Hasserisugnen i detta "förskede" har utsatts för tämligen höga grader. Möjligen kan A 590 ha utsatts för något liknande, vilket skulle förklara diskrepansen i upphettningssgrader mellan keramik och ugnskappa.

Hasserisugnen är dessutom ett påtagligt bevis för att man redan runt 600 e Kr sett fördelar i att tillverka keramik i ugnskonstruktioner. Av denna anledning står antagandet att inget behov fanns av keramikugnar där bränningstemperaturen inte uppgick till mer än omkring 800 grader på bräcklig grund.

Trots den utförliga analysen framstår det som tämligen osäkert vilket användningsområde A 590 haft. Ett tänkbart alternativ är att den använts för smältning av någon form av kopparlegering. Andra faktorer som kan ge en annan tolkning är de som anförts ovan. Sett ur denna synvinkel är det inte osannolikt att A 590 även kan tolkas som en keramikugn. Innan ingående analyser av vad den inträngda slaggen som fanns i prov 3 består av och hur den kommit dit skall inte keramikugnstolkningen definitivt avskrivas.

Ett flertal keramikugnar har under årens lopp undersökts såväl i England som i Danmark (Musty 1974:41 ff, Liebgott 1989:272 ff). Det har i samtliga fall rört sig om ugnar som varit i bruk under medeltid, där de engelska ugnarna daterar sig ända från 600-talet ända fram till 1300-talet (Musty 1974:43). De danska ugnar man fram till idag undersökt har visat sig varit i bruk under en femhundraårsperiod mellan 1100- och 1400-talet (Kock 1989:10). Såväl storlek som konstruktionssätt på de undersökta ugnarna har varierat och med detta även produktionskapaciteten.

För att bland annat få en överblick över de medeltida keramikugnarnas konstruktionssätt, funktion och ålder följer här en kortfattad genomgång av fyra av danska ugnarna. Varför just dessa valts beror dels på deras relativa







FIG 88 Platser där de beskrivna keramikugnarna har påträffats. Ritning: Monica Bülow

närhet till Skummeslöv geografiskt sett, men också beroende på att de typologiskt sett sannolikt står nära A 590, se fig 88 och 89.

Faurholmugnen påträffades vid gården Faurholm två km söder om staden Hilleröd på norra Sjælland (se fig 88 och 89). Egentligen var det fråga om två ugnar av identisk typ belägna 0,3 m från varandra, men den ena var kraftigt förstörd av plöjning och var mycket fragmentariskt bevarad. Ugnarna hade anlagts i en svag söderslutning och var orienterade i en nord-sydlig riktning.

Den bäst bevarade ugnen hade en storlek av 1,2x2 m i plan och var anlagd i en 0,8 m djup grop. Endast bottenpartiet av ugnen var bevarad. I den södra kanten av ugnsgropen anslöt ytterligare en 1,6x1,7 m stor och 0,6-0,7 m djup grop. Eftersom de båda groparna tangerade varandra tog anläggningen formen av en åtta i plan.

Ugnskupolen, som har varit päronformad, har bestått av en stomme av flätverk av hasselvidjor över vilket ett lager med lera, magrad med sand, grus

**FAURHOLM****KRAGELUND****HELLUM**

och växtdelar, anbragts. Att ugnskupolen varit uppbyggd på detta sätt visade den mängd bränd lera med pinnintryck och fragment av lerkupolens utsida som påträffades i anläggningen.

Ugnen hade inga invändiga konstruktionsdetaljer utan keramiken staplades direkt på den sterila sanden, vilken utgjorde botten. Eldningen skedde i öppningen som var vänd mot den anslutande gropen i söder.

Denna grop har fungerat som "arbetsområde" varifrån bland annat eldningen sköttes. Gropens fyllning bestod i stort sett av två lager. I botten fanns ett tjockt lager av sot och kol och över detta ett lager av keramikskärvor (Liebgott 1975:97 ff).

Kärlen har sannolikt staplats längst bak i ugnen och eldningen har försiggått i anslutning till öppningen utan att någon uppdelning av ugnskammaren varit nödvändig (Liebgott 1989:273). Keramiken som framställts i Faurholm-ugnen har bestått av ett drejat och blyglaserat gods (Liebgott 1975:106 f).

Man har alltså uppnått en värme som överstigit 900 grader vilket krävs för att glaserad keramik skall kunna framställas, vilket rekonstruktionsförsök i Danmark har visat (Liebgott 1989:273).

Ugnens användningstid har genom keramiken och TL-dateringar fastställts till 1300-tal (Liebgott 1975:118).

Hasserisugnen, har likt andra ugnar fått sitt namn efter fyndorten som ligger i närheten av Ålborg (se fig 88). Den ser ut som en mindre kopia av ugnen i Faurholm och bestod av två gropar som gjorde den åttaformad i plan. Dessutom var den orienterad i en nord-sydlig riktning.

Ugnskonstruktionen hade varit belägen i den norra gropen och haft en storlek av 0,9 x 1 m i plan och varit nergrävd 0,5 m ner i marken. Den södra gropen hade en storlek av 1,5 x 0,9 m och var 0,4 m djup.

Stora mängder av bränd lera med pinnintryck visade att ugnskupolen varit konstruerad på samma sätt som Faurholmugnen, det vill säga en stomme av flätverk på vilket lera hade anbragts.

Ugnen hade haft sin öppning mot den södra gropen som fungerat som arbetsområde. Gropens fyllning hade också här till stora delar bestått av sot och kol som rakats ut från ugnsoppningen, där eldningen försiggått. Det framgår ganska klart att Hasserisugnen varit betydligt mindre än till exempel Faurholmugnen och följdaktligen hade inte samma värme uppnåtts. Bränningsförsök med en rekonstruerad ugn av Hasseristyp visade att den erhållna värmen inte översteg 800 grader.

Hasserisugnen har genom den keramik som påträffades i anläggningen daterats till 600-talet e Kr (Liebgott 1975:104f).

Hellumugnen, påträffades som namnet antyder i Hellum, vilket är beläget väster om Silkeborg på Jylland, se fig 88 och 89.

Den hade i stort sett samma grundplan som Faurholmugnen, det vill säga omkring 1x2 m och päronformad med en grop framför öppningen som gjorde att hela anläggningen var formad som en åtta i plan. I motsats till de två ovan har Hellumugnen varit orienterad i en syd-nordlig riktning, alltså i helt motsatt väderstreck jämfört med de två föregående. Ugnskupolen hade varit uppbyggd av flätverk och lera och varit närmast spetsoval och skorstenslik med en öppning i toppen (Liebgott 1989:274 f).

Anläggningen har varit nergrävd cirka 0,5 m i marken och invändigt har ugnen varit indelad i ett antal fyrkammare uppbyggda av lera och med en sten i mitten som stöd. Den inre konstruktionen har på detta sätt antagit formen av ett hjul på vilken keramiken har staplats. De olika sektionerna har haft kontakt med varandra genom kanaler i sektionsväggarna. Eldningen har skett i öppningen och den heta luften har strömmat genom sektionerna och upp till ugnsrummet. Leran som ugnen var uppbyggd av var kraftigt magrad med grus och växtdelar (Kock 1984:9 ff).

Av allt att döma misslyckades den sista bränningen i Hellumugnen. Här påträffades rester av 70 kärl av en rundbottnad typ i ett gråaktigt gods. Ugnen är liksom de två tidigare beskrivna ugnarna daterad genom den keramik som påträffades i anläggningen. Godstypen och kärlens form daterar såväl keramiken som ugnen till tiden omkring 1200 (Liebgott 1989:276).

Kragelundugnen, se fig 88 och 89, påträffades väster om Silkeborg på Jylland. Kragelundugnen hade en storlek av 2,5 x 3 m i plan. Den päronformade ugnskupolen gjorde att den hade stora yttre likheter med Faurholmugnen men var något större än denna. Kragelundugnen hade likt de ovan beskrivna ugnarna ett "arbetsområde" i form av en 3 m stor grop framför ugnens öppning mot nordväst varifrån eldningen sköttes. Ugnen var nedsänkt omkring 0,8 m i marken och den inre konstruktionen bestod av en hästskoformad fyrkanal i ugnens främre del. Keramiken har sannolikt staplats på den plattform fanns i bakre delen av ugnen (Reinholdt 1986:13).

Den största skillnaden i förhållande till de andra ugnarna är att ugnskupolen varit uppbyggd enbart av lera. Ingen stomme av flätverk har funnits i konstruktionen. Det finns inget som tyder på att Kragelundugnen övergivits i samband med att kupolen störtat samman, då det endast påträffades mycket få skärvor i anläggningen. Av de få skärvor som dock hittades framgick att keramiken varit drejad och glaserad samt att den bestod av ett rött respektive gråaktigt gods. Keramiken ligger till grund för en datering av ugnens användningstid till 1300-tal (Liebgott 1989:276 f).

Genomgången av de danska keramikugnarna visar att flera likheter i konstruktion och grundplan finns.

Samtliga ugnar har varit nersänkta i marken till ett djup som varierade mellan 0,5 och 0,8 m. De har genomgående varit närmast ovala i plan och ugnskupolerna har i tre av fallen varit konstruerade av flätverk och lera (Faurholm, Hasseris, Hellum) och i ett fall enbart av lera (Kragelund). Tre av ugnarna (Faurholm, Hasseris, Kragelund) har sannolikt haft en päronformad kupol och den fjärde (Hellum) har troligen haft en närmast spetsoval, skorstenslik kupol.

Storleken på ugnarna har varierat mellan 1x2 och 2,5x3 m i plan. Hasserisugnen har varit betydligt mindre och haft en storlek av 0,9x1 m i plan.

Eldningen har i samtliga ugnar troligen försiggått alldeles innanför ugnöppningen. Två av ugnarna har haft öppningen orienterad mot söder (Faurholm, Hasseris) de två andra har haft öppningen mot norr eller nordväst. Endast Hllumugnen hade en förhållandevis komplicerad bottenkonstruktion bestående av ett gallerverk på vilket keramikkärlden ställts. Eldningen som skedde i anslutning till gallerverket gjorde det möjligt för den heta luften att via kanaler cirkulera mellan de olika sektionerna och strömma upp i ugnsrummet.

Kragelundugnen hade haft en mycket enkel inre konstruktion bestående av en hästskoformad fyrkanal i anslutning till öppningen. Keramikkärlden hade staplats längst bak i ugnen på en plattformsliknande avsats. I Faurholmugnen, och sannolikt också i Hasserisugnen, hade keramikkärlden staplats direkt på den sterila sanden, som utgjorde ugnsbotten.

I samtliga fall har det funnits en grop i anslutning till ugnöppningen. Denna har utgjort en form av "arbetsområde" varifrån man skötte eldning och utrensning och har genomgående varit något större och något grundare än ugnsgropen. I åtminstone två av fallen innehöll gropen stora mängder sot och kol samt keramik (Faurholm, Hasseris).

Ugnarna är i samtliga fall daterade genom den keramik som påträffats i anläggningarna. Endast dateringen av Faurholmugnen har kompletterats med en serie TL-dateringar. Tre av ugnarna har på detta sätt daterats till 1200-1300-tal. Hasserisugnen har ansetts vara betydligt äldre och har daterats till 600-talet e Kr.

A 590 uppvisar många likheter med de danska keramikugnarna. Den har den karaktäristiska åttaformigheten i plan och själva ugnen har konstruerats i en grop. I fallet med A 590 hade denna grop varit minst 0,2 m djup, kanske något djupare om man också räknar med att ett matjordslager måste ha funnits när ugnen sattes upp. Den bevarade bottendelen av A 590 antyder att ugnen haft en storlek av 0,7x1 m i basen och haft öppningen vänd mot sydost.

Enligt planen över ugsbotten tycks öppningen på ugnen varit något förskjuten åt sidan (se ritning på fig 65). Den inre konstruktionen har varit tämligen enkel och bestått av en sluten kammare som sannolikt varit något förhöjd. Denna har troligen haft kontakt via en värmekanal med den del av ugnen där eldningen ägde rum, det vill säga den del där öppningen är belägen. Keramiken som skulle brännas har sannolikt staplats på den förhöjda delen. Den stora mängd bränd lerklining som överlagrade den bevarade bottenkonstruktionen visar att ugnskupolen varit konstruerad av ett lerklinat flätverk. Ugnen har haft öppningen orienterad åt sydost och utanför har en grop anslutit som underlättat arbetet med eldning och urlastning.

Den närbelägna gropan (A 793) är sannolikt samtidig med A 590. Vad som tyder på detta är att den innehöll stora mängder hårt bränd och sintrad lerklining som var mycket lik den som fanns i A 590. Dessutom påträffades en buxskärva av ett likartat gods som den som hittades i ugnen. Avfallsgropar som kan knytas till bränningsverksamheten har kunnat beläggas i ett av de danska fallen. I nära anslutning till Kragelundugnen påträffades en grop som innehöll stora mängder keramik av samma typ som påträffades i ugnen (Reinholdt 1986:14). Konstruktionsmässigt hade Skummeslövsugnen många likheter med flera av de medeltida keramikugnar som undersökts i Danmark.

Ugnen var dock betydligt mindre och dateringen till 1100-tal gör den, bortsett från ett fall, 100-200 år yngre än de danska ugnarna, vilka daterats till 1200-1300-tal. Ugnen skall sättas i samband med Skummeslövs medeltida landsby, vilken troligen har varit belägen i anslutning till kyrkan som är tidigmedeltida, (se fig 88). Ugnens placering, ca 700 m sydväst om byn, har styrts av flera faktorer. Först och främst har tillgång till byggmaterial till ugnskappan och lera för tillverkning av keramiken styrt lokaliseringen av ugnen. En annan och nog så viktig aspekt är eldfaran. Genom att förlägga ugnen ett gott stycke utanför bebyggelsen minimeras även risken för bränder. Tillgång till vatten och bränsle kan vara en annan anledning till att man lagt ugnen där den låg. Enligt äldre kartmaterial fanns det ett sankare parti, kanske med en öppen vattenspegel, omedelbart väster om platsen för ugnen. Den utförda analysen av leran i ugnskupolen och keramiken visar att två




FIG 90 Ugnen A 590 omgiven av vitmålade pinnar. Bland träden skymtar kyrkporten och Skummeslövs kyrka. Foto: Ulf Viking

typer av den lokala leran utnyttats, en finkornig för kupolen och en något sandigare för keramiken. Båda dessa leror finns inom ett avstånd av mindre än 100 m väster och nordväst om ugnens läge.

I närheten har det sannolikt också funnits nödvändigt bränsle och vatten. Troligen har här också funnits lämplig lera för flätverkskonstruktionen.

LITTERATUR

- | | | |
|-------------------------------|------|--|
| | 1989 | <i>Arkeologi i Sverige 1986</i> . RAÄ och SHM rapport 1988:2. Tierp. |
| Arbman, H | 1945 | <i>Käringsjön</i> . Lund. Halmstad. |
| Arbman, H | 1954 | <i>Hallands forntid</i> . Hallands historia del 1. |
| Artelius, T &
Lundkvist, L | 1989 | <i>Nya bidrag till Hallands historia, nr 2</i>
RAÄ. Göteborg. |
| Augustsson, J-E | 1990 | <i>Den medeltida landsbygdens hus</i> . Meta.
Lund. |
| Augustsson, J-E | 1992 | <i>Husbyggande i Halmstad under perioden
1300-1750</i> . Medeltida husbyggande -
symposium i Lund november 1989, red
Jan-Erik Augustsson. Lund studies in
medieval archaeology 9. Lund. |
| Becker, C J | 1961 | <i>Förromersk Jernalder i Syd- og Midt-
jylland</i> . Nationalmuseets skrifter. Köpen-
hamn. |
| Blekastad, H | 1982 | <i>Naturen som skafferer. Vilda växter till mat
och dryck</i> . Uddevalla. |
| Boye, V | 1968 | <i>Hallands fornminnesförenings årsskrift
1868-1872</i> . |
| Carlberg, B | 1980 | <i>Vilda växter</i> . Uddevalla. |
| Christiansen, H | 1987 | <i>Sig - et middelaldershus med stensylds-
fundament</i> . Meta. Lund |
| Ewald, V | 1925 | <i>Från Sydhallands forntid</i> . Laholm. |

- | | | |
|-------------------------------------|---------|--|
| Ewald, V | 1925 | <i>Från Sydhallands forntid.</i> Laholm. |
| Ewald, V | 1926 | <i>Sydhalländska fornminnen.</i> Laholm. |
| Ewald, V | 1928 | <i>Fasta fornlämningar i Höks härad.</i>
Laholm. |
| Ewald, V | 1928-30 | <i>Fornlämningar i Höks härad.</i> Laholm. |
| | | |
| Hulthén, B | 1982 | <i>Keramik.</i> Kompendium i arkeologi. Stockholms universitet. Stockholm |
| | | |
| Kock, J | 1984 | <i>Hellum-potter.</i> Skalk nr 3. Århus. |
| Kock, J | 1989 | <i>Ler i flammer.</i> Skalk nr 3. Århus. |
| | | |
| Liebgott, N-K | 1975 | <i>Medieval pottery kilns at Faurholm in North Zealand, Denmark.</i> Acta Archaeologica. Vol 46. Köpenhamn. |
| Liebgott, N-K | 1989 | <i>Dansk middelalderarkæologi.</i> Köpenhamn. |
| | | |
| Lidmar-Bergström, K
Johansson, C | 1971 | <i>Flintfynd i södra Halland.</i> Svensk geografisk årsbok 1971. Årg 47. Lund. |
| | | |
| Lundborg, L | 1962 | <i>Fornlämningar och fornfynd.</i> Halland. Halmstad. |
| Lundborg, L | 1969 | <i>Kyrkoherde Victor Ewald som arkeolog.</i> Halland. Halmstad. |
| Lundborg, L | 1972 | <i>Undersökningar av bronsåldershögar och bronsåldersgravar i södra Halland.</i> Hallands museum 2. Halmstad. |
| Lundborg, L | 1977 | <i>Boplats vid Västergården i Ränneslöv C-14 daterad till romersk järnålder.</i> Halland. Halmstad. |
| | | |
| Musty, J | 1974 | <i>Medieval pottery kilns. Medieval pottery from excavations - studies presented to Gerald Clough Dunning.</i> ed. Vera I Evison, H Hodges, J G Hurst. London. |

- | | | |
|----------------|------|--|
| Nihlén, J | 1939 | <i>Äldre järntillverkning i Sydsverige. Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie Nr 9. Stockholm.</i> |
| Reinholdt, H | 1986 | <i>Pottemager ved haervejen. Skalk nr 1. Århus.</i> |
| Sandklef, A | 1954 | <i>Hallands bönder. Hallands historia. Halmstad.</i> |
| Selling, D | 1955 | <i>Wikingерzeitliche und fruhmittelalterliche keramik in Schweden. Stockholm.</i> |
| Strömberg, B | 1991 | <i>Järnhantering på boplatser i Halland under äldre järnålder. Nya bidrag till Hallands äldsta historia nr 4. RAÄ. Göteborg.</i> |
| Tollin, C | 1986 | <i>Västsvensk odlingshistoria under 300 år: Östorps by på Laholmsslätten. Bebyggelsehistorisk tidskrift. nr 10, 1985. Umeå.</i> |
| Tylecote, R F | 1968 | <i>Metallurgy in archaeology - A prehistory of Metallurgy in the British Isles. Edward Arnold publishers Ltd. London.</i> |
| Westergaard, B | 1992 | <i>Nytt fynd av romerska denarer i Halland. Svensk numismatisk tidskrift nr. 4/5.</i> |
| Wranning, P | 1991 | <i>Bronsåldershögar och bronsåldersrösen - en studie av ett halländskt fenomen. Umeå universitet. Umeå.</i> |

OTRYCKTA KÄLLOR

Landsantikvariens arkiv, Halmstad

Lantmäteriet, Halmstad:

Geografisk karta på flygsanden Nr 5, Skummeslöv socken, Akt 1 och 7
(1750)

Laga skifteskarta, Skummeslövs socken, Akt 7:I-II (1832-33)

Storskifteskarta, Skummeslövs socken, Akt 15 (1813-14)

Ekonomisk karta 1923

Lena Bjugger, muntlig uppgift

Eva-Lena Larsson, muntligt uppgift

Ole Stilborg, muntlig uppgift

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens diariernr:	220-3098-91
Uppdragsgivare:	Vägverket
Utförandetid:	1 juni-31 oktober 1991
Läge:	Ekonomiska kartan blad 4224 och 4225
Höjdsystem:	RH 70
Koordinater:	X0/Y0 = X 58 124,462 Y 62 737,916 X300/Y0 = X 58 398,787 Y 62 616,513
Undersökt område:	22 230 m ²
Personal:	Ansvarig: Ulf Viking, rapportarbetet utfördes av Ulf Viking och Tina Fors
Dokumentation:	Området inmättes med totalstation och anläggningarna dokumenterades i tabellform med profilritning i skala 1:20. Planerna ritades i skala 1:200 och detaljritningar i skala 1:10 och 1:20. Ritningarna fick arkivnr HMA 3737. Anläggningsbeskrivning och fyndmaterialet gjordes i Paradox. Fotodokumentation gjordes i färgdia och sv/v foton. C14-analys, osteologisk analys, makrofossilanalys och konserveringsrapporter tillkommer. Fynd och färgdia arkiveras på museet i Halmstad. Ritningar, sv/v foton och övrigt material arkiveras hos landsantikvarien i Halmstad.
Fynd:	I väntan på fyndfördelningen tilldelades Hm-nr 24 909
Datering:	Mesolitikum - medeltid

C14-DATERINGAR

Anl-nr	Konventionell C14-ålder	Okalibrerade värden	Labnr
57	2280±120 BP	330±120 f Kr	Beta-52433
143	2290±90 BP	340±90 f Kr	Beta-51004
201	2420±80 BP	470±80 f Kr	Beta-52406
230	2180±60 BP	230±60 f Kr	Beta-51005
328	2500±90 BP	550±90 f Kr	Beta-51006
393	2590±90 BP	640±90 f Kr	Beta-51007
463	2030±60 BP	80±60 f Kr	Beta-52407
480	2000±60 BP	50±60 f Kr	Beta-52408
516	1800±50 BP	150±50 e Kr	Beta-51008
520	1740±60 BP	210±60 e Kr	Beta-51009
524	1930±70 BP	20±70 e Kr	Beta-52409 → 13 AD 11-171 23 BC 49-275
565	1770±50 BP	180±50 e Kr	Beta-52410
629	2170±50 BP	220±50 f Kr	Beta-52411
737	2310±60 BP	360±60 f Kr	Beta-52412
907	1730±50 BP	220±50 e Kr	Beta-52413
925	2440±80 BP	490±80 f Kr	Beta-52414
1206	2110±50 BP	160±50 f Kr	Beta-52415
1261	2420±80 BP	470±80 f Kr	Beta-52410
1323	2530±90 BP	580±90 f Kr	Beta-47225
1455	2220±60 BP	270±60 f Kr	Beta-51010 13 BC 376-188 23 BC 395-100
		(accelerator)	ETH-9246
1458	2530±50 BP	580±50 f Kr	Beta-52417
1459	1660±60 BP	290±60 e Kr	Beta-52418 13 AD 339-440 23 AD 297-575
1512	2520±60 BP	570±60 f Kr	Beta-52419
1536	1080±90 BP	870±90 e Kr	Beta-51011
1601	2200±70 BP	250±70 f Kr	Beta-52420
1651	2390±100 BP	440±100 f Kr	Beta-51012
1651	2490±65 BP	540±65 f Kr	Ua-5536
		(accelerator)	

Anl-nr	Konventionell C14-ålder	Okalibrerade värden	Labnr
2175	1700 $\pm$ 60 BP	250 $\pm$ 60 e Kr	Beta-52421
2181	1880 $\pm$ 60 BP	70 $\pm$ 60 e Kr	Beta-52422
2201	2610 $\pm$ 80 BP	660 $\pm$ 80 f Kr	Beta-51013
2406	1690 $\pm$ 60 BP	260 $\pm$ 60 e Kr	Beta-52423
2412	1800 $\pm$ 60 BP	150 $\pm$ 60 e Kr	Beta-52424
2434	1700 $\pm$ 50 BP	250 $\pm$ 50 e Kr	Beta-52425
2450	1680 $\pm$ 50 BP	270 $\pm$ 50 e Kr	Beta-52426

OSL-DATERINGAR (optically stimulated luminiscence)

Anlnr	OSL-dat	Labnr
590	1100 $\pm$ 50 e Kr	R-910501
1193	380 $\pm$ 80 e Kr	R-920502
2201	830 $\pm$ 150 e Kr	R-920501

TABELL 1

FÖRDELNING AV FYNDMATERIAL I PROVRUTORNA.

(Fyndmängden anges i gram, glaspärlor i stycken)

Provruta	Keramik	Flinta	Br lera	Slagg	Glaspärla
1	31	45	-	3	
2	26	66	11	9	
3	21	24	6	7	
4	41	93	-	14	
5	92	63	9	34	
6	381	118	115	41	
7	223	67	42	-	
8	146	93	40	15	
9	115	41	53	49	
10	60	37	9	-	
11	33	-	11	84	
12	188	89	41	4	
13	1	-	3	-	
14	53	10	5	-	
15	209	49	76	15	
16	14	-	-	-	
17	32	2	-	15	
19	62	8	11	-	
20	8	35	3	17	
21	4	38	-	-	
22	10	2	-	1	
23	-	8	-	-	
24	711	107	63	88	
25	158	130	78	6	
26	311	125	15	6	
27	205	63	29	-	
28	684	253	95	5	1 st
29	194	56	16	9	
30	128	84	182	-	
31	176	38	59	48	
32	44	49	65	28	
33	503	262	253	-	1 st
34	194	127	25	1	
35	159	99	16	-	
36	129	34	90	19	
37	294	119	72	18	
38	131	179	48	11	
39	391	77	159	34	4 st
40	536	76	221	14	2 st
41	142	121	43	-	
42	161	82	55	-	
43	167	49	23	-	
44	328	180	73	10	
45	268	123	134	3	
46	238	205	29	7	
47	75	101	3	-	
48	84	7	3	-	

TABELL 2**ANLÄGGNINGAR SOM HAR FÅTT EN ALTERNATIV TOLKNING
UNDER RAPPORTARBETET:**

Stolphål i stället för grop -

Yta A

76	112	113	117	120	123	125
126	128	129	202	238	317	369
423	466	490	492	494	502	504
518	519	537	539	540	546	555
558	561	566	569	570	571	572
574	577	579	580	581	582	583
586-589		591-594	596	598	747	754
755	758	762	806	848	852	
865-867						
1001	1007	1008	1012	1013	1019	1028
1030	1031		1039-1041	1194	1466	
1467	1705					
2021	2079	2095	2096			

Yta B

195	1046	1062	1066	1071	1072	1073
1074	1077	1080	1081	1442		

Yta C

1513	1620	1633	1634	1953	2345	2346
2402	2403	2408	2420	2432	2447	2518

Yta D

1748	1749	1754	1775	1776	1778	1779
1781	1783	2210	2231	2232	2234	

Grop snarare än stolphål -

Yta A - 18, 85, 418, 678, 2023, 2120

Yta B - 1228

Yta C - 1535

107 anläggningar har bedömts som tveksamma utifrån, vanligen, recent fyllning eller att det snarare rör sig om en naturlig svacka i markytan och kan troligen utgå. Av dessa fanns 50 på yta A, 17 på yta B, 30 på yta C och 7 på yta D.

FOTOLISTA**Sv/v**

Fotografer: Ulf Viking, Per Wranning, Hans Oreheim, Johan Bergqvist, Eva Björn, Martin Carlsson, Lena Wattman, Nils Wattman, Glenn Johansson, Cecilia Eriksson

ALLARP 2:64**FILM 1**

FOTO	MOTIV	SIGN
92:4:1-2	Översikt över området fr N	Ulf V
92:4:10	Årderspår A 2609 fr SÖ	Ulf V
92:4:11	A 2609 fr NÖ	Ulf V
92:4:12	A 2609 och A 757 fr S	Ulf V

FILM 2

92:5:5-6	A 328 i plan fr Ö	Ulf V
92:5:7-8	Keramik i A 328 fr Ö	Ulf V
92:5:9-10	A 328 i profil fr S	Ulf V
92:5:11	A 590 i plan fr S	Ulf V

FILM 3

92:6:10-11	A 590 i plan fr SÖ	Per W
------------	--------------------	-------

FILM 4

92:7:1	A 143 med stenpackning fr Ö	Hans O
92:7:4	A 590 i profil fr Ö	Johan B
92:7:5-6	A 143 i profil fr S	Hans O
92:7:7-8	Översikt över området fr S	Ulf V
92:7:9	A 885 med stenpackning fr VNV	Eva B
92:7:10	Delar av arbetsstyrkan	Ulf V
92:7:11-12	A 885 med stenpackning fr VNV	Eva B

ALLARP 2:64, SKUMMESLÖV 7:12**FILM 5**

92:8:1-2	Stolphål genom härd i Hus V fr V	Ulf V
92:8:5-12	A 590 profiler efter undersökning	Ulf V

ALLARP 2:64, SKUMMESLÖV 7:12, SKUMMESLÖV 30:15**FILM 6**

FOTO	MOTIV	SIGN
92:9:1-3	A 590 profiler fr N, NÖ o V	Ulf V
92:9:4-6	A 985 med keramik fr Ö	Martin C
92:9:7	Översikt, yta C avbanas	Ulf V
92:9:8-10	Översikt, A 590 mot kyrkan	Ulf V
92:9:11-12	Översikt över yta B och C	Ulf V

SKUMMESLÖV 30:15**FILM 7**

92:10:1-2	Hans Oreheim vid hackbordet	Ulf V
92:10:4	Johan Bergqvist vid hackbordet	Ulf V
92:10:5	Nils och Lena Wattman vid sållet	Ulf V
92:10:6	Per Wranning och Martin Carlsson vid hackbordet	Ulf V
92:10:7-9	Stolphål skär genom lagret, yta C	Ulf V
92:10:10-11	Härd överlagras av lagret, yta C	Ulf V
92:10:12	Johan Bergqvist och Conny Johansson sällar	Ulf V

ALLARP 2:64**FILM 8****FOTO**

92:11:1-2

92:11:3-4

92:11:6-7

92:11:8-9

92:11:10-12

MOTIV

Stolphål A 536 med vävtyngd o kopp

A 536 med kopp fr NÖ

Översikt av A 275 o A 590 fr NV

A 1193 grävs ut fr Ö

A 1193 grävs ut fr V

SIGN

Nils W

Lena W

Ulf V

Lena W

Lena W

ALLARP 2:64, SKUMMESLÖV 30:9, SKUMMESLÖV 30:15**FILM 9**

92:12:1-2

92:12:3-6

92:12:7-8

92:12:9-10

92:12:11-12

Profil A 590 fr NÖ

Översikter av yta D fr SÖ

A 2201 med silkärkl fr S

A 2201 grävs ut fr S

Härd A 1608 i profil fr S

Ulf V

Ulf V

Nils W

Nils W

Per W

ALLARP 2:64, SKUMMESLÖV 30:3**FILM 10**

92:13:1-2

92:13:3-8

92:13:9-10

92:13:11-12

A 590 i profil fr S

A 2201 profiler fr S

A 1766, korsprofil fr V

Översikt yta A fr V

Ulf V

Nils W

Lena W

Ulf V

ALLARP 2:64**FILM 11**

92:14:1-2

92:14:3-5

92:14:6

92:14:7-8

92:14:9-10

92:14:11-12

Översikt av Hus IV fr V

Översikt av Hus I-IV

Översikt av Hus IV fr V

Översikt av Hus I-IV fr V

Översikt av Hus I-II fr V

Översikt av Hus III fr V

Ulf V

Ulf V

Ulf V

Ulf V

Ulf V

Ulf V

SKUMMESLÖV 30:9, SKUMMESLÖV 30:15**FILM 12**

92:15:1-2

92:15:3

92:15:4

92:15:5-6

92:15:7

92:15:8-9

92:15:10-11

92:15:12

Härd A 2406 fr N

Grop A 1536 fr S

A 1536 fr V

A 2406 fr V

A 1536 fr V

A 2201, profil fr N

A 2201, profil fr S

Stolphål A 1455 i Hus X

Glenn J

Hans O

Hans O

Glenn J

Hans O

Nils W

Nils W

Ulf V

SKUMMESLÖV 30:15**FILM 13**

92:16:1-2

92:16:3-4

92:16:5-6

92:16:7

92:16:8

92:16:9

92:16:10

92:16:11-12

A 1455 i Hus X, profil fr V

A 1456 i Hus X, profil fr V

Översikt av A 2178, 2175, 2406 fr Ö

Härd A 2178, profil fr Ö

Härd A 2175, profil fr Ö

Härd A 2406, profil fr Ö

Härd A 1458, profil fr S

A 1458, profil fr Ö

Ulf V

Ulf V

Glenn J

Glenn J

Glenn J

Glenn J

Ulf V

Ulf V

SKUMMESLÖV 30:9, SKUMMESLÖV 30:15**FILM 14****FOTO****MOTIV****SIGN**

92:17:1-2

A 2201, profil fr Ö

Nils W

92:17:3-4

A 2201, profil fr V

Nils W

92:17:5-6

A 2201 fr Ö

Nils W

92:17:7-8

A 2201 fr V

Nils W

92:17:9

A 1651, profil fr Ö

Cecilia E

92:17:10

A 1651, profil fr S

Cecilia E

92:17:11

A 1651, profil fr V

Cecilia E

92:17:12

A 1651, profil

Cecilia E

SKUMMESLÖV 3:12, SKUMMESLÖV 30:9, SKUMMESLÖV 30:15**FILM 15**

92:18:2-3

Hus V

Per W

92:18:4-5

A 2201 med lerblock

Nils W

92:18:6-8

Översikt mot kyrkan

Ulf V

92:18:9-11

Utsikt mot Hallandsåden

Ulf V

92:18:12

Stensamling yta B

Ulf V

SKUMMESLÖV 30:15**FILM 16**

92:19:1

Stensamling yta B

Ulf V

92:19:2-3

Hus X

Ulf V

92:19:4-6

Hus IX


Ulf V

FOTOLISTA-DIA


HMD-NR	MOTIV
18.415-17	Årderspår A 2609 fr S
18.418	Härd A 201, översikt fr NÖ
18.419	A 201 med silkärl fr NÖ
18.420-421	Stolphål A 536 med keramik i ytan fr SV
18.422-423	A 536 i profil fr Ö
18.424	Grop A 328 i plan fr Ö
18.425	A 328 i profil fr S
18.426-427	Keramik i botten av A 328
18.428-429	Ugn A 590 i plan fr S
18.430-432	Grop A 143 i plan fr S
18.433	A 143 i profil fr s
18.434-435	A 739 i plan fr S
18.436-437	A 143 grävs ut fr Ö
18.438-441	Arbetsbilder
18.442-443	A 590:s profil under grävning fr NÖ
18.444-446	Hans Oreheim gräver ut A 143 fr S
18.447-448	A 143 i profil fr S
18.449	Martin Carlsson i arbete
18.450	Översikt yta A fr S
18.451-454	A 885 i plan fr VNV
18.455-457	Stolphål A 1043 med keramik fr S
18.458-466	Korsprofiler i A 590
18.467-468	Grop A 985 med keramik fr Ö
18.469	Avbaning av yta C fr SV
18.470-472	A 590 mot kyrkan fr V
18.473-474	Översikt av området fr N
18.475-476	Arbete vid hackbordet fr Ö
18.477	Arbete vid sället fr Ö
18.478	Stolphål genom "lagret" på yta C fr N
18.479	Härd under "lagret" på yta C fr NV
18.480	Härd under "lagret" på yta C fr SV

Neg nr
E 3121

Delar av ett kärl från sen vikingatid. Fnr 1087. Fotograf: Jan Svensson
(Bild sid 50 i rapporten)



Från stenålder till medeltid
på fem månader



Del 2: ritningar



Stiftelsen Hallands läns museer
LANDSANTIKVARIEN

Postadress: Tollsgatan
302 31 HALMSTAD
Telefon: 035-10 94 80
Telefax: 035-18 60 67

RAÄ 93 Avfart väg E6, Skummeslövs sn, Halland
ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING 1991

Ulf Viking och Tina Fors

RITNINGSFÖRTECKNING

REN RITADE RITNINGAR

		skala	HMA-nr
Översiktsplan över området	plan		3737:1
Bladindelning	plan		3737:2
Ytindelning	plan		3737:3
Hus I-XV	plan		3737:4
Anläggningsplan 1-6	planer	1:200	3737:5-10
Anläggningsplan	plan	1:100	3737:11
Plan 1-6	planer	1:200	3737:12-17
Hus I-X	plan, profil	1:100/1:20	3737:18-27
Hus XI - XV	plan	1:100	3737:28

Detaljritningar:

A 57 grop, A 143 grop	sektioner	1:20	3737:29
A 325 grop, A 328 grop	sektioner	1:20	3737:30
A 590 ugn	plan	1:20	3737:31
A 590 ugn	plan	1:20	3737:32
A 793 grop, 2090 grop	sektioner	1:20	3737:33
A 1193 ugn	plan o profil	1:20	3737:34
A 1536 grop, A 1651 ugn	plan o profil	1:20	3737:35
A 1766, grop, A 2168 grop	sektioner	1:20	3737:36
A 2201, grop	sektion	1:20	3737:37
A 590 ugn	profiler	1:10	3737:38
A 590 ugn	profiler	1:10	3737:39

	skala	HMA-nr
Provgrop 1-48	översiktsplan 1:500	3737:40
Provgrop 1-48	situationsplan 1:500	3737:41
P1, P2 och provgropar	plan 1:200	3737:42
P3- P7 och provgropar	plan 1:200	3737:43
P1-P7 och provgropar	plan 1:400	3737:44
P1-P7	profil 1:50	3737:45
P1-P7, förminskad	profil	3737:46
Inmätning av provgropar	plan 1:200	3737:47

Del av geografisk karta över flygsand 1750, skala 1:2000

(Lantmäteriet, Nr 5, Skummeslövs socken, akt 1 och 7) 3737:48

TECKNINGSBILAGA**Teckningar av Bo Lundevall, skala 1:1**

HM 24 909	HMA-nr
Fnr 7, mynningsbit	3737:49
Fnr 62, keramikkärl	3737:50
Fnr 116, flinta: tunnackig yxa	3737:51
Fnr 138, keramikkärl	3737:52
Fnr 160, keramikkärl	3737:53
Fnr 160, keramikkärl, botten	3737:54
Fnr 162, keramikkärl	3737:55
Fnr 279, keramik kopp	3737:56
Fnr 289, vävtyngd	3737:57
Fnr 508, keramik, mynning	3737:58
Fnr 657, flinta, kärnfragment	3737:59
Fnr 707, lerklining, bränd lera	3737:60
Fnr 711, flinta, kärnyxa	3737:61
Fnr 712, flinta, plattformskärva	3737:62
Fnr 714, flinta, kärnyxa	3737:63
Fnr 715, flinta, mejsel	3737:64
Fnr 748, keramikskärva	3737:65
Fnr 748, keramikskärva, konturer	3737:66
Fnr 780, flinta, mikrospånkärna	3737:67
Fnr 866, lerblock	3737:68
Fnr 932, keramik, mynningsbit	3737:69
Fnr 941, keramik, botten/bukskärva	3737:70
Fnr 955, keramik, mynningsbit	3737:71
Fnr 1038, keramik, mynningsbit	3737:72
Fnr 1104, keramik, mynningsbit	3737:73
Fnr 1322, keramik, bukskärva, Fnr 1213, flinta, mikrolit	3737:74
Fnr 677, flinta, mikrolit, Fnr 1251, keramik, mynning/skulderkärva	3737:75
Fnr 1260, bränd lera, lerblock	3737:76
Fnr 1554, keramik, bukskärva	3737:77
Fnr 1646, keramik, skulderskärva	3737:78

FÄLTRITNINGAR**HMA-nr****ALLARP 2:64**

Anläggningsplan 1-40	3737:79-118
Anläggningstabell 1-43	3737:119-161
A 590, ugn, planer och profiler	3737:162-165
A 2090, grop, plan och profil	3737:166

SKUMMESLÖV 7:12


Anläggningsplan 1-23	3737:167-189
Anläggningstabell 1-12	3737:190-201

SKUMMESLÖV 30:15

Anläggningsplan 1-18	3737:202-218
Anläggningstabell 1-14	3737:219-232
Översiktsplan 1 över provrutor	3737:233
Översiktsplan 2 över provrutor	3737:234
Profil P1-P7	3737:235

SKUMMESLÖV 30:9

Anläggningsplan 1-5	3737:236-240
Anläggningstabell 1-5	3737:241-245
Detaljritning, A 2201, ugn	3737:246



HALLAND
 SKUMMESLÖVS SOCKEN
 AVFART VÄG E6
 ALLARP 2:64
 SKUMMESLÖV 7:12
 SKUMMESLÖV 30:15
 SKUMMESLÖV 30:9


ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
 JUNI-NOV 1991
 LÄNSMUSEET HALMSTAD






LÄNSMUSEET HALMSTAD






BETECKNINGAR

- STOLPH
- ▨ GROP
- ▩ HÄRD
- ⊗ KOKGR
- ⊙ STEN
- 123 ANLÄGG




HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
ALLARP 2:64
ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
PLAN 1

UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991








HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
SKUMMESLÖV 7:12
ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
PLAN 3
UPPRÄTTAD AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991

- BETECKNINGAR
- STOLPHÅL
 - ◐ GROP
 - ◑ HÄRD
 - ◒ KOKGROP
 - ◓ STEN
 - 123 ANLÄGGNINGSNUMMER





HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
SKUMMESLÖV 7:12
ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
PLAN 4
UPPRÄTTAD AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991

BETECKNINGAR

- STOLPHÅL
- ◐ GROP
- ◑ HÅRD
- ◒ KOKGROP
- ◓ STEN
- 123 ANLÄGGNINGNUMMER



LÄNSMUSEET HALMSTAD

A 10x10 grid of plus signs (+) is shown. A diagonal line of dots runs from the top-left corner towards the bottom-right. A shaded band, consisting of several horizontal rows, crosses the bottom portion of the grid. The grid is labeled with numbers 368, 364, 360, 356, 352, 348, 344, 340, and X 336 along the bottom edge.

HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
SKUMMESLÖV 30:15
ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
PLAN 5
UPPRÄTTAD AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991


LÄNSMUSEET HALMSTAD


BETECKNINGAR

- | | STOLPHÄL | GRÖP | HÄRD | KÖKGRÖP | STEN |
|---|----------|------|------|---------|------|
| ● | | | | | |
| ▨ | | | | | |
| ▩ | | | | | |
| ◊ | | | | | |
| ⊙ | | | | | |

123 ANLÄGGNINGSGNUMMER








HALLAND
SKUMMESLÖVS SÖCKEN
AVFART VÄG E6
SKUMMESLÖV 30:15
SKUMMESLÖV 30:9
ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
PLAN 6


UPPRÄTTAD AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991

LÄNSMUSEET HALMSTAD

BETECKNINGAR

- STOLPHÅL
- ◐ GROP
- ◑ HÄRD
- ◒ KOKGROP
- ⊖ STEN
- 123 ANLÄGGNINGSNUMMER





BILAGA 1
Profilritning, profil 1-7

29


30

31


32

33


34



PROFIL 5



- ① BRUNGRÅ SANDIG HUMUS
(PLOGLAGER)
- ② GRÅBRUN SANDIG HUMUS
(FYNDFÖRANDE)
- ③ BRUNGRÅ HUMÖS SAND
(INFILTRERAT LAGER, FYNDFÖRANDE)
- ④ STERILT MORÄNGRUS



HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
SKUMMESLÖV 30:15

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
PROFIL 1-7
UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI-NOV 1991
LÄNSMUSEET HALMSTAD

BILAGA 2

Konserveringsrapport, remsölja i brons



STIFTELSEN VÄSTSVENSK KONSERVATORSATELJÉ

STUDIO OF THE WESTERN SWEDEN CONSERVATORS TRUST

Årsgatan 24 S-412 51 Göteborg, Sweden Tel. Nat 031-833430 Int. +46 833430

KONSERVERINGSRAPPORT

SVK:s reg nr: K19910913

Ägarinstitutionens reg nr: _____

FÖREMÅL Remsölja i brons med vidhängande beslag.
Detektorfynd från Halland, Skummeslöv sn, Skummeslöv 30:15.
Daterad: Medeltid (?).

DIAGNOS Se separat rapport

ÅTGÄRD Se separat rapport

DOKUMENTATION Röntgenfoto. Sv-v: K91-15:22-23, K91-19:33-35.
Färgdia före, under, efter behandling, inkl. detaljer.

ANKOM SVK 199110913

ÅTERLÄMNAD

SIGN

IN

TIDSÅTGÄNG

28 timmar

Föremålsbeskrivning

Mått: Längd: 59mm. Bredd: 30mm (sölja), 25mm (beslag).
Tjocklek: 3mm (sölja), 1mm (beslag).

Remsöljan, en enkelsölja, är gjuten, tornen troligen smidd. Söljans streckdekor kan vara stämplad/skuren efter gjutningen. Det vidhängande beslaget är smitt och vikt runt söljans axel och fasthållet med två nitar. Båda nitarna är bevarade, däremot finns bara en nitbricka kvar.

Mellan den viktade delen av beslaget finns välbevarade rester av tunnt läder (c 1mm i tjocklek). Lädret känns fortfarande mjukt.

En enklare kemisk analys av metallen utfördes för att konstatera mässing eller brons. Ingen reaktion erhöles för zink - ej mässing, däremot var reaktionen positiv för tenn, dvs för brons. Testen utfördes på baksidan av beslaget, nedanför nitbrickan.

Beslaget är dekorerat med växtornamentik, troligen utförd med skrodspuns. På röntgenbilden kan ornamentiken ses tydligt. Röntgenbilden visar också att vissa delar i dekoren är tätare så att dessa därigenom framhävs.

Vid den mekaniska rensningen av föremålet framkom att dessa delar ursprungligen varit belagda med något som idag dels gjorde partiet tätare (mer välbevarat), dels framstod mörkt brunrött.

Under mikroskop (X200-400) tycktes beläggningen fortfarande rödaktig om än ojämn i färgen, något fet, glasartad och med riklig och fin krackelyr. Ytan är kraftigt nedbruten och "smutsad" av sandkorn etc.

Vid belysning med UV-fluorescens uppträder den ärgade bronsen som röd, medan däremot brottytor och kanter på beläggningen fluorescerar gult (med en viss dragning åt grönt).

Beläggningens smältpunkt konstaterades ligga över 280° C (värmeplattans maxtemperatur).

Ett tvärsnitt av beläggningen togs för att dels försöka konstatera eventuell lagerföljd i beläggningen, dels för klargöra huruvida den brunröda beläggningen möjligen varit grund för bladguld. Vid betraktande av ytan finns smäre guldgula fragment, ex vid hålet vid tornen, där det var svårt att avgöra om dessa ligger över eller under den brunröda beläggningen. Bladguldet skulle i så fall ha lagts i den klibbiga massan, vilken rödfärgats (eller var naturligt röd) för att förhöja det röda i guldets (inom det medeltida måleriet förekommer detta, se även Cennino Cennini "Boken om målarkonsten")

Vare sig bladguld eller flera lager i beläggningen kunde konstateras.

Den brunröda beläggningen bör vara en hård harts. Olja och vax fluorescerar inte och kan därför uteslutas, harts fluorescerar däremot. Fluorescensfärgen gul

överensstämmer med bärnsten och kopaler. Likaså har både bärnsten och kopaler smältpunkter över 280°C (Bärnsten 287°C) Krackelyren stämmer också med hartsers uppträdanden. Den brunröda färgen stämmer på hartser. Bärnsten mörknar dock när den åldras. Det är inte uteslutet att hartsen kan ha färgats med ett rött färgämne. Några ananalyser på detta har inte gjorts pga att den kromatografiska analysen kräver relativt mycket originalsubstans.

Med tanke på ursprungslokalerna för nämnda hartser (kopaler från tropiska eller subtropiska områden och bärnsten från områdena kring Östersjön och Nordsjön) Bör valet falla på bärnsten. Den rödbruna beläggningen är en harts och troligen bärnsten.

Diagnos och konserveringsåtgärder

Föremålet är välbevarat, med en metallisk kärna och ett tunnt blågrönt korrosionsskikt (malalit och azurit). Ingen aktiv kopparklorid kunde konstateras (ingen bronssjuka). Beslaget är böjt, tillslaget, troligen av en plog.

Föremålet röntgades. Ytorna rensades mekaniskt med pensell, skalpell och ställvis med roterande gummitrissa. Någon ytbehandling gjordes inte då detta skulle omintetgöra vidare analys. Föremålet avfettades med sprit. Den kemiska metallanalysen avlägsnade den gröna ärgen på testytan. Denna yta retuscherades med torrpigment och 3% metylcellulosa som bindemedel. Retuschen kan avlägsnas med vatten.

BILAGA 3

Osteologisk analys av brända och obrända djurben

RAPPORT

Osteologisk analys av brända och obrända djurben från fornlämning 26, Skummeslöv sn i Halland.

Resultat

Den osteologiska analysen omfattade totalt 200,3 g ben av vilka 145,3 g har kunnat bestämmas till art och benslag. Merparten av materialet var bränt (tab 1). Fornlämningen utgjordes av anläggningar från flera tidsperioder varför materialets kronologiska ställning delvis är osäker. En del av det obrända materialet kan möjligen till och med vara recent (F 1103). Av bilaga 1 framgår vilka benbestämningar som gjorts per fyndomständighet. Där redovisas också eventuella slaktåldersbestämningar.


Tab 1. Sammanfattning av materialets fördelning på bränt och obränt.

Fnr	Anr	Art	Antal frag		Vikt (g)	Anm
			bränt	obränt		
394	754	nöt	7	/	8,0	
		svin	13	/	7,5	
		obest	136	/	28,5	
396	755	nöt	1	/	0,8	
		svin	2	/	1,1	
		obest	77	/	14,0	
399	762	obest	10	/	2,1	
904	1267	obest	2	/	0,3	
1010	2326	nöt		/ 1	10,7	
		svin	1	/	0,7	
		obest	2	/	0,4	
1037	2332	svin		/ 2	2,7	
1101	1285	svin	1	/	0,5	
1103	1536	nöt		/ 3	39,6	
		svin		/ 1	1,5	
1119	1521	nöt	1	/	1,0	
		obest	7	/	1,8	
1171	1651	nöt	1	/	8,5	
1183	1640	nöt	1	/	2,6	
1201	2459	nöt		/ 2	21,0	
1202	1290	häst		/ 1	39,0	(recent?)
1241	1765	svin	1	/	0,1	
		obest	79	/	7,9	
			bränt/obränt		bränt/obränt	
SUMMA:		nöt	11	/ 6	20,9 / 71,3	
		svin	18	/ 3	9,9 / 4,2	
		häst	0	/ 1	0 / 39,0	
		obest	313	/ 0	55,0 / 0	
			342	/ 10	85,8 / 114,5	

Endast tre arter kunde beläggas i materialet, nämligen nötk, svin och häst. Hästbenet, som är obränt, är möjligen recent och saknar i så fall intresse i sammanhanget. Av svin- och nötdjursbenen var de flesta fragmenten brända vilket tydligare uttrycker samhörigheten med boplatsslämningarna. Av de identifierade brända benen härrörde flest från svin. Också karaktären av det obestämda materialet antydde att svin dominerade över nötk. Anmärkningsvärt var att inte något benfragment från får eller get påträffades.

Materialet är litet, men trots det ger bestämningarna ett homogent intryck. Svin och/eller nötk, återfanns i varierande mängd i alla fyndomständigheter. Sannolikt var djurhållningen i området baserad på svinskötsel kompletterad med nötdjurshållning, medan småboviderna får och get hade mindre eller ingen betydelse under den tid materialet speglar. Det tyder på att boplatsen var belägen i eller i anslutning till rik lövskog med bok, hassel och ek.

Skara i maj 1992


Maria Vretemark

Bilaga 1. Redovisning av de osteologiska bestämningarna per fyndomständighet. När flera fragment genom passning bevisligen härrör från samma benbit, räknas dessa som 1 fragment oavsett antal.

Fnr	Art	Benslag	Antal	Anm.
394	nöt	skulderblad	1	
		kota	2	< 5 år
		ländkota	1	
		rörben	2	
		falang	1	> 1,5 år
	svin	skalltak	2	
		kranium övr	1	
		skulderblad	1	
		höftben	1	
		revben	1	
		kota	3	
		skenben	1	
		hand-/fotrotsben	1	
		mellanfotsben	1	
		falang III	1	
	obest		136	
396	nöt	rörben	1	
	svin	revben	1	
		falang	1	
	obest		77	
399	obest		10	
904	obest		2	
1010	nöt	tand (molar)	1	i 20 fragment
	svin	vadben	1	
	obest		2	
1037	svin	tand (M ² och P ⁴)	2	< 2 år
1101	svin	tand (molar)	1	i 5 fragment
1103	nöt	underkäke	1	> 2 år
		skulderblad	1	
		falang	1	> 1,5 år
	svin	tand (M ₃)	1	2-3 år, i 4 fragment

1119	nöt	tand	1	i 6 fragment
	obest		7	
1171	nöt	kranium	1	4 fragment med passning
1183	nöt	tand	1	28 fragment
1201	nöt	tand (molarer)	2	18 fragment
1202	häst	strålben	1	recent?
1241	svin	tand	1	
	obest		79	

BILAGA 4

Teknologisk undersökning av keramik, ungsvägg o rålera

TEKNOLOGISK UNDERSÖKNING AV KERAMIK, UGNSVÄGG OCH RÅLERA
FRÅN SKUMMESLÖV, SKUMMESLÖV SN. HALLAND.

På uppdrag av FK Ulf Viking, Hallands Länsmuseum, har keramik, fragment av ugnsvägg och rålera från fornl. 26, Skummeslöv, Skummeslöv sn., Laholms kn. Halland undersökts vid Laboratoriet för Keramisk Forskning, Kvartergeologiska Avd. Lunds universitet.

Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen :

1. Vilka råmaterial och vilken tillverkningsteknik har använts till keramik respektive ugnsvägg ?
2. Har lokal rålera använts till keramiken och ugnsväggen ?
3. Är ugnen uppförd för bränning av keramik ?

MATERIAL.

Keramiskskärvan och ugnsfragmentarna har registrerats för vikt, tjocklek, uppbyggnadsteknik, ytbehandling och färg.

Prov nr.1. : En skärva av ett "Kugeltopf"-kärl (HM 24909:508) hittat i botten av en ugn (fig.1).

Vikt 34 g. Skärvtj. 11 mm.

Mynningsdiametern har vid ett rekonstruktionsförsök beräknats till 11 cm (fig.2).

Kärluppbyggnadsteknik : Tumning.

Ytbehandling : Glättning.

Färg : Ljus rödbrun (Munsell-kod 7,5 YR 6/3)

Bränningen har skett i en oxiderande atmosfär.

Prov nr.2. : Ett profilerat fragment av en bränd ugnsvägg.

Vikt 29 g (fig.3).

Färg : Kraftigt brun. (Munsell-kod 7,5 YR 5/6).

Bränningen har skett i en oxiderande atmosfär.

Prov nr.3. : Ett profilerat, delvis sintrat fragment av en ugnsvägg (fig.3).

Vikt 25 g.

Färg : Gulaktigt rödbrun (Munsell-kod 5 YR 4/5).

Bränningen har skett i en oxiderande atmosfär.

Prov nr.4 : Rålera från området kring fornl. 26, Skummeslöv.

METODER

Tunnslip har framställts av skärvan och de två fragmenten av ugnsväggen samt av en bränd brikett (700°C) av den lokala råleran. Tunnslipen har analyserats under polarisationsmikroskop vid förstoringar från 25 till 600 X i parallellt och korsat ljus. Lerans grovlek, dess innehåll av silt och sand; innehållet av accessoriska mineral och eventuell förekomst av fossil har studerats. Art, andel och kornstorlek på tillsatt magring har beräknats.

Thermal Colour Test (B.Hulthén 1976) och sintringstest (A.Lindahl 1986,31) har utförts på alla fyra prov. Den ursprungliga bränningstemperaturen har beräknats.

RESULTAT

Prov nr 1.

Lera : Kärlet har tillverkats av en fin, silthaltig kalkfri lera. Leran är glimmerrik och järnhaltig med enstaka anhopningar av järnhydrit. Som accessoriska mineral finns malm, amfibol, zirkon och ett obestämt isotropt mineral.

Magring : Godset har magrats med 18 % (volym) krossad vittrad, småkornig granit. Graniten är rik på mörka mineral bl.a. hornblände. Den maximala kornstorleken är 1,6 mm.

Bränning : Kärlet har bränts till en temperatur mellan 700 och 800°C. Godset börjar sintra inom intervallet 900-1000°C och smälter vid 1200-1250°C (fig.4).

Prov nr. 2

Lera : Till ugnsväggen har använts en grov, osorterad, siltrik och något sandig, kalkfri lera. Sandkornens maximala kornstorlek är 0,9 mm. Den järnoxidrika leran med enstaka anhopningar av järnhydrit är sintrad och förekomsten av glimmer kan därför inte uppskattas. Som accessoriska mineral förekommer malm, amfibol (särskilt hornblände) och zirkon. Leran är rik på diatoméer och innehåller en del spongienålar.

Ett obestämt optiskt aktivt material har sekundärt trängt in ca. 1 mm i godset längs fragmentets ena profilerade yta (grenavtryck) (fig.3).

Bränning : Denna del av ugnsväggen har utsatts för 900 - 1000°C' värme. Sintringsintervallet ligger mellan 1100 och 1300°C (fig.3).

Prov nr. 3

Lera : Detta fragment av ugnsväggen har gjorts av samma rålera som prov nr. 2, dock med lite färre korn av mörka mineral.

Som i prov nr. 2 finns också i detta fragment inträngt optiskt aktivt material längs en yta. I mikroskop under påfallande ljus kan det observeras som ett vitt kornigt material i hålrum i godset.

I den del av fragmentet, som på grund av sintringsgraden kan antagas att ha varit på insidan av ugnsväggen, finns upp till 3 mm stora anhopningar av inträngd metallslag.

Bränning : Detta fragment, som antagligen kommer från en lägre del av ugnsväggen än prov nr. 2, har bränts vid en temperatur över 1100°C (Färgförändringarna vid lägre temperaturintervaller i TCT-analysen har orsak i sekundära föroreningar). Godset smälter vid 1250-1300 grader celsius (fig.3).

Prov nr. 4

Den lokala råleran är mycket grov, silt- och sandrik, osorterad och kalkfri. Den är rik på glimmer och järnoxid och har enstaka anhopningar av järnhydrit. De accessoriska mineralerna omfattar malm, zirkon, hornblände, augit, olivin och enstaka små korn av kalksten samt korn av ett obestämt isotropt mineral (jmf. prov nr. 1). Ett par bergartskorn är sammansatta av kvarts, plagioklas fältspat, hornblände, malm och ett isotropt mineral. Sandkornens maximala storlek är 2 mm.

Denna grova lera har en utmärkt plasticitet och bra bränningsegenskaper. Leran börjar sintra vid cirka 1050°C och smälter vid 1250°C.

SAMMANFATTNING.

Såväl med hänsyn till innehållet av accessoriska mineraler som till TCT-resultaten och sintringsintervallet finns det en bra överensstämmelse mellan den lokala

råleran och den finare leran som använts som råmaterial till kärlet.

Mineralogiskt avviker den grova leran som använts i ugnskonstruktionen inte markant från den lokala råleran. Ugnsväggens rika innehåll av diatoméer visar emellertid, att denna lera måste ha sitt ursprung i en annan, antagligen sjö- eller havsbildad, lertäkt. Denna kan mycket väl ha varit lokal.


Den inträngda metallslaggen i ugnsväggen och bränningstemperaturen över 1100°C visar, att ugnen primärt har byggts och använts till metallhantering. 1100 grader celcius är en för hög temperatur för bränning av keramiken tillverkad av den lokala leran. En sekundär användning av ugnen till bränning av keramik vid max. temp. 7-800°C skulle inte lämna några spår på den sintrade ugnsväggen, och kan därför inte uteslutas.

Litt.

Hulthén, B.: On Thermal Colour Test. i Norwegian Archaeological Review 9/1 1976.

Lindahl, A. : Information through Sherds. A case study of the early glazed earthenware from Dalby, Scania. Lund 1986.

Lund 920603



Cand.Phil. Ole Stilborg

Laboratoriet för Keramisk Forskning.

Kvartärbiologiska Laboratoriet


Tornavägen 13

223 63 Lund.

FIG. 1

SKUMMESLÖV FNL: 226

HM 24909:508



Ø = 11 cm.

FIG. 2 (rekonstruktionsförsök)

SKUMMESLÖV FNL. 26

HM 24909:508




FIG. 3

SKUMMESLÖV FNL. 26









FIG. 4 TCT-resultat.



BILAGA 5

Konserveringsrapport, järnföremål



STIFTELSEN VÄSTSVENSK KONSERVATORSATELJÉ
STUDIO OF THE WESTERN SWEDEN CONSERVATORS TRUST
Åsperg 24 S-412 61 Göteborg, Sweden Tel. Nat. 031-830430 Int. +46 830430

KONSERVERINGSRAPPORT

SVK:s reg nr: K 19920228:1-3

Ägarinstitutionens reg nr: HM 24909:153, 269,
:1180

FÖREMÅL Arkeologiska järnföremål.
Fnr 153: Spetsigt föremål, c 5cm långt med ett fyrkantigt tvär-
snitt. I två delar. Brottet har ingen perfekt passform, smärre
delar kan saknas. Fnr 269: Tunn järnten eller del av nål c 3,6cm
långt. Fnr 1180: Kniv/rakkniv/skrapa? Två delar, tot.längd: 8 cm

DIAGNOS Föremålen är täckta med en krusta av korrosion och sand.
Närmast originalytan sitter sandkorn mycket hårt.
Fnr 153 och 269 har ingen metallisk kärna kvar.
Alla tre föremålen i två delar och sköra.

ÅTGÄRD Föremålen rensades: med mikrobläster och skalpell.
Fnr 153 gick av på ett ställe och ena spetsen skadades. Det
nya brottet på fnr 153 och det gamla brottet på fnr 269
lagades med ett cyanoakrylatlim (Cyanobond, Scantech) då lim-
ytan var för liten för att nå hållfasthet med ett reversibelt
lim. De två övriga brotten sammanfogades inte eftersom ingen
säker passning kunde konstateras.
Föremålen stabiliserades och ytbehandlades med mikrokristallint
vax under vacuum.

DOKUMENTATION Röntgenfoto. Sv-vfoto: K92-7:7-9 (före konservering)
K92-9:1-3 (efter konservering)

ANKOM SVK 19920228

ÅTERLÄMNAD

SIGN Inger Nyström

TIDSÅTGÄNG

7 timmar

BILAGA 6

Konserveringsrapport, järnbeslag



STIFTELSEN VÄSTSVENSK KONSERVATORSATELJÉ
STUDIO OF THE WESTERN SWEDEN CONSERVATORS TRUST
Åsagatan 24 S-412 51 Göteborg, Sweden Tel. Nat 031-833420 Int. +46 833420

KONSERVERINGSRAPPORT

SVK:s reg nr: K19910906

Ägarinstitutionens reg nr: _____

FÖREMÅL Järnbeslag. Arkeologiskt fynd från Halland, Skummeslöv sn, Skummeslöv 30:15, Anl. 1442, utan fyndnummer vid konservering. Smide. Längd: c 7 cm (båda delarna). Bredd: c 1cm (mitt), 3,2cm (vid båda ändarna). Tjocklek: 2-3mm. Båda ändarna är nedvikta längs kanten, som en fin gripklo. Daterat: y.jää.

DIAGNOS Beslaget är i två delar och är täckt av sand, jord och korrosion. Delarna har ingen klar passning, troligen saknas ett mittparti. Metalliskt järn finns kvar, största delen dock korr.prod. (magnetit). Röntgenbilden visar inget spår av dekor, tunnare runda små partier finns, tveksamt om de är hål, se skiss.

ÅTGÄRD Beslaget rensades med mikrobläster (glaskulor) och dentalverktyg ned till originalytan. Där sandkorn satt så hårt fast i korrosionslagret att det fanns risk att föremålet skadades vid rensningen lämnades dessa. Urlakning av salter skedde i växelvis varma och kalla bad med avjoniserat vatten i c. 2 månader tills dess att konduktivitetsmätningen gav ett lågt och jämnt värde. Slutligen ytbehandlades beslaget med mikrokristallint vax i värmevacuumugn.

DOKUMENTATION Röntgenfoto. Sv-v: K91-14:21-23, K91-18:37, K91-19:36-37

ANKOM SVK 19910906

ÅTERLÄMNAD

1992-01-16

SIGN IN

TIDSÅTGÄNG 5 timmar

Skiss



Skiss efter röntgenbild.
Röntgenbilden uppvisar några
partier med mer distinkta
tunna partier. Möjligen kan
de vara hål.

BILAGA 7

Konserveringsrapport, järnföremål



STIFTELSEN VÄSTSVENSK KONSERVATORSATELJÉ
STUDIO OF THE WESTERN SWEDEN CONSERVATORS TRUST
August 24 S412 51 Göteborg, Sweden Tel. Fax 031-833438 Int +46 833438

KONSERVERINGSRAPPORT

SVK:s reg nr: K 19920110

Ägarinstitutionens reg nr: _____

FÖREMÅL	Järnföremål: kniv, mejsel? drygt 10cm långt (skaft: 6,5 cm, blad: 3,5 cm). Bladet har ingen tydlig egg, spetsen är tvärställd (br: 1cm, tj: 2-3mm). Arkeologiskt fynd från Skummeslöv sn, Halland.	
DIAGNOS	Ytkorrosion, ingen tjock krusta av korrosion och sand, däremot förekommer ytspjälkning och blåsbildning. Föremålet har metallisk kärna.	
ÅTGÄRD	Röntgenfotograferad. Rensades med mikrobläster och skalpell ner till originalytan. Urlakades i avjoniserat vatten under tre månader (sk intensiv urlakning med varierad värme), därefter dehydrerades föremålet med 2-propanol och ytbehandlades med mikrokristallint vax under vacuum.	
DOKUMENTATION	Röntgenfoto före konservering. Sv-vfoto K92-9:4-5 (efter konservering)	
ANKOM SVK	19920110	ÅTERLÄMNAD 1992-05-22 <i>[Signature]</i>
SIGN	Inger Nyström	TIDSÅTGÅNG 4 timmar

BILAGA 8

Analys av sädesfynd

ANALYS AV SÄDESFYND I SKUMMESLÖV, SÖDRA HALLAND

AV

EVA-LENA LARSSON NATURHISTORISKA MUSEET GÖTEBORG

920120

INLEDNING

Under hösten 1991 grävde Halmstads museum en konstruktion som antas vara en bakugn. I botten återfanns en stor mängd förkolnad säd som uppgick till totalt cirka tre liter. Proven har kommit till min kännedom genom arkeolog Ulf Vikings försorg.

MATERIAL OCH METODER

Provet togs av arkeologer och har sållats av mig under rinnande vatten. Siktens maskvidd var 0,5 mm. Totalt genomsöktes ca en liter säd. Efter torkning har förkolnat organiskt material plockats ut under stereomikroskop. Vid bestämningsarbetet har referenssamlingen på Naturhistoriska museet i Göteborg använts samt Botaniska museets herbariesamling.

RESULTAT

Sädeskoncentrationen bestod av skalkorn (*Hordeum vulgare*). Dessförutom fanns följande arter:

ART	ANTAL FUNNA
skalkorn (<i>Hordeum vulgare</i>)	cirka en liter
skallöst korn (<i>Hordeum vulgare</i> var. nudum)	4
havre (<i>Avena fatua/sativa</i>)	1
grön kavelhirs (<i>Setraria viridis</i>)	3
kålväxt (<i>Brassica</i> sp.)	48
måra (<i>Galium</i> sp.)	4
penningört (<i>Thlaspi arvense</i>)	4
pilört (<i>Polygonum lapathifolium</i>)	31
starr (<i>Carex</i> sp.)	9
svinmålla (<i>Chenopodium album</i>)	12
trampört (<i>Polygonum aviculare</i>)	1
våtarv (<i>Stellaria media</i>)	4
åkerspergäl (<i>Spergula arvensis</i>)	1
Åkervinda (<i>Fallopia convolvulus</i>)	1
mjöldryga	3
obestämbara	38

DISKUSSION

Den stora koncentrationen av såd bestod av skalkorn med inblandning av enstaka andra sädeskorn - skallöst korn och havre. Det går inte att avgöra om det sistnämnda rör sig om vanlig havre och eller flyghavre. Arterna skiljs åt genom agnarna som i detta fallet inte har återfunnits. Skalkornet var inte mälat. Det rör sig alltså inte om en rest efter öltillverkning. Tillsammans med säden fanns också ett flertal ogräs. Alla dessa arter, förutom en, hittar man i samma miljö än idag. Undantaget är grön kavelhirs som idag endast tillfälligt finns i vårt land. Om jag inte är felunderrättad så är detta fynd det första i Sverige från förhistorisk tid. Danska fynd finns från förromersk järnålder. I materialet finns också 38 obestämda frön som jag inte har kunnat bestämma. Jag kommer att sända över ett par av fynden till universitetet i Warsawa till förfrågan. Jag återkommer i saken när jag fått svar. Spännande är också fyndet av mjöldryga som är en parasitsvamp på gräs. Det finns olika arter men det går tyvärr inte att avgöra vilken art det rör sig om i det här fallet. Den art som parasiterar på såd är för det mesta betydligt större än dessa fynd. Mjöldrygan innehåller LSD-liknande gifter och åstadkommer om man äter den i stora mängder tvinsot - en sjukdom med spetälskeliknande symptom. Förr förknippade man inte sjukdomen med mjöldryga och hade inga misstankar mot svampen då den drygade ut mjölet.

ANALYS AV SÄDESFYND I SKUMMESLÖV, SÖDRA HALLAND

RAPPORT 2

AV

EVA-LENA LARSSON NATURHISTORISKA MUSEET GÖTEBORG

920406

INLEDNING

Under hösten 1991 grävde Halmstads museum en konstruktion som antas vara en bakugn. I botten återfanns en stor mängd förkolnad säd som uppgick till totalt cirka tre liter. Proven har kommit till min kännedom genom arkeolog Ulf Vikings försorg.

MATERIAL OCH METODER

Provet togs av arkeologer och har sållats under rinnande vatten. Siktens maskvidd var 0,5 mm. Totalt genomgicks cirka en liter säd. Efter torkning har förkolnat organiskt material plockats ut under stereomikroskop. Vid bestämningsarbetet har referenssamlingen på Naturhistoriska museet i Göteborg använts samt Botaniska museets herbariesamling. Tidigare har frön från konstruktionens botten analyserats (se rapport 920120).

Vi beslöt att gå vidare med att undersöka om sammansättningen i de överliggande lagren var densamma som i bottenskiktet. I de överliggande lagren var inblandningen av bränd, fragmenterad lera stor. Sammanlagt rörde det sig om ett fynd på ca 3 liter ren säd. Efter sållning och översiktlig genomgång av en liter var den övervägande delen här liksom i bottenskiktet, skalkorn (*Hordeum vulgare*). För att komma åt de mindre ogräsfröna sållades provet i torrt tillstånd genom en sikt med maskstorleken 2,5 mm. Större delen av sädeskornen kunde då avskiljas och den finare fraktionen genomgicks manuellt under stereomikroskop.

RESULTAT

ART	ANTAL FUNNA
skalkorn (<i>Hordeum vulgare</i>)	cirka tre liter
skallöst korn (<i>Hordeum vulgare</i> var. <i>nudum</i>)	21
råglosta (<i>Bromus secalinus</i>)	15
havre (<i>Avena fatua/sativa</i>)	2
kålväxt (<i>Brassica</i> sp.)	9
pipdån (<i>Galeopsis tetrahit</i>)	24
pilört (<i>Polygonum lapathifolium</i>)	8
starr (<i>Carex</i> sp.)	9
svinmålla (<i>Chenopodium album</i>)	1
våtarv (<i>Stellaria media</i>)	1
åkerpilört (<i>Polygonum persicaria</i>)	11
åkervinda (<i>Fallopia convolvulus</i>)	2
mjöldryga	3
bränt ben (fragment)	1
flintavslag	1
obestämbara	10

DISKUSSION

Artinnehållet i det övre skiktet var ungefär detsamma som i botten. Några skillnader fanns dock. Bland annat påträffades ännu färre ogräsfrön i det övre skiktet. Förmodligen har det sin naturliga förklaring i att små frön lätt kan röra sig nedåt mellan de större sädeskornen. Ett par arter har tillkommit. Den mest spännande är råglosta - ett gräs som tidigare odlats på magrare marker men också förekommit som ogräs i säd. Idag är växten så gott som försvunnen från de svenska åkrama på grund av rensat utsäde och ogräsbekämpning. Råglostans "sädeskorn" är mycket lika dåligt moget korn. Vid närmare undersökning fanns råglosta även i bottenskiktet. Arten har hittats vid ett flertal av Hakon Hjelmqvists undersökningar från nordvästra skåne. Det finns fynd från tidig bondestenålder fram till tidig medeltid. Från rommersk järnålder finns flera fynd publicerade av Hakon Hjelmqvist i Die älteste Geschichte der Kulturflanzen in Schweden, Opera Botanica Soc. Bot. Lund 1 (3): 1-186. De fynd Hjelmqvist har dokumenterat är alla återfunna som avtryck i keramik.

Pipdån är också en ny art på artlistan men även den fanns i bottenskiktet. Det var den art som inte gick att bestämma och skulle skickas till kollega för bedömning. Det hela fick emellertid sin lösning när det övre skiktets ogräs analyserades. Bland dem fanns bättre bevarade frön av pipdån och vid egna förkolningsexperiment befanns fröets innerdel, när man skalat bort ytterskiktet, helt överensstämma med pipdån. Hampdån är en närstående art till pipdån men fröna har givits arttillhörighet genom sin mindre storlek.


Sammanfattningsvis kan sägas att av fyndet att döma odlade man skalkorn i Skummeslöv under den aktuella tidsperioden. Havre (antingen vanlig havre eller flyghavre), skallöst korn och råglosta fanns som ett mycket litet inslag i åkern. Ogräsfloran var till artantal rik. Hur rikligt ogräsen växte kan vi inte få reda på. Fyndet är kanske väl rensat genom kastning av säden. En procedur där ogräs och agnar skiljs åt. En annan möjlighet kan vara att skörden skedde med skära och man tog av sädeskornen strax under axet. På så sätt samlades endast ren säd in. Eller var det kanske så att forntidens åkrar var så välrensade att inte fler ogräs fanns? Det sistnämnda är dock mindre troligt. Fynden från Skummeslöv är ett viktigt bidrag till vår kännedom om kulturväxterna i Sverige. Materialet kommer att bearbetas ytterligare för publikation.

BILAGA 9

Hus I-X i plan och profil med lagerbeskrivning

HUS I

2:64




SKALA

PLAN
1 0 1 2 3 4 5 M

PROFIL
0,2 0 0,5 1 M

A 1042




A 1716




A 258




A 1024




A 1018




A 1720 A 1721




A 1003



A 595




A 1719



A 1718




A 707 A 708



A 1004



A 599





LAGERBESKRIVNING

- ① BRUN HUMÖS SAND
- ② GRÅBRUN HUMÖS SAND
- ③ MÖRKBRUN HUMÖS SAND
- ④ SOM ③ MED VISSA ROSTFÄRGADE FLÄCKAR
- STÖRD AV DJURGÅNGAR
- ⑤ SOM ③ STÖRD AV DJURGÅNGAR
- ⑥ SOM ② NÅGOT FLÄMMIG
- ⑦ SOM ③ MED ENSTAKA KOLFRAGMENT
- ⑧ SOM ⑦ STÖRD AV DJURGÅNGAR
- ⑨ VITGRÅ OBRÄND LERA
- ⑩ SOM ② BEIGEGRÅ LERA

HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
ALLARP 2:64

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
HUS I
UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991
LÄNSMUSEET HALMSTAD


HUS II



LAGERBESKRIVNING

- ① GRÅBRUN, HUMÖS SAND
- ② BRUN, HUMÖS SAND
- ③ MÖRKBRUN, SANDIG HUMUS
- ④ BRUN, SANDIG HUMUS
- ⑤ SOM ①
- ⑥ MÖRKBRUN, HUMÖS SAND
- ⑦ SOM ⑥, NÅGOT LJUSFLAMMIG
- ⑧ SOM ⑥, MYCKET OMRÖRD AV DJURGÅNGAR
- ⑨ SOTFÄRGAD SAND MED KOL

SKALA





HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
ALLARP 2:64

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
HUS II
UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991
LÄNSMUSEET HALMSTAD

HUS III

2:64



LAGERBESKRIVNING


- ① MÖRKBRUN HUMÖS SAND
- ② GRÅBRUN HUMÖS SAND
- ③ SOM ① MED ENSTAKA MINDRE STENAR
- ④ SOM ① MED BRÄND LERA OCH NÅGOT KOL
- ⑤ BRUN HUMÖS SAND
- ⑥ SAND
- ⑦ SOM ① MED ENSTAKA KOLFRAGMENT
- ⑧ SOM ① MED KOL INRASAD STENPACKNING
- ⑨ SOM ① MED BRÄND LERA
- ⑩ SOM ① NÅGOT MELERAD
- ⑪ ANLÄGGNING 524, HÄRD

SKALA



HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
ALLARP 2:64

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
HUS III
UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991
LÄNSMUSEET HALMSTAD



SKALA

PLAN


1

PROFIL

0,2

0

1 M



LAGERBESKRIVNING

- ① GRÅBRUN HUMÖS SAND
- ② GRÅ HUMÖS SAND MED FRAGMENT AV BRÄND LERA
- ③ BRUNSVART HUMÖS SAND
- ④ BRUN HUMÖS SAND
- ⑤ GRÅSVART FLAMMIG HUMÖS SAND
- ⑥ SOM ① FLAMMIG
- ⑦ MÖRK BRUNSVART FLAMMIG HUMÖS SAND
- ⑧ SOM ④ MED NÅGOT KOL

HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
ALLARP 2:64

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
HUS IV
UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991
LÄNSMUSEET HALMSTAD



HUS V

X 7:12

7:12

X 7:16

X 7:20



LAGERBESKRIVNING

- ① MÖRKBRUN HUMÖS SAND
- ② MÖRKBRUN HUMÖS GRUS/SAND MED MÅNGA STENAR
- ③ MÖRKBRUN HUMÖS GRUS/SAND MED FLERA KNYT -
NÄVSSTORA STENAR
- ④ SOM ① MED KÖL
- ⑤ SOM ① SKADAD AV DJURGÅNG
- ⑥ GRÅBRUN, SVAGT LERBLANDAD HUMÖS SAND



SKALA



HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
SKUMMESLÖV 7:12

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
HUS V
UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991
LÄNSMUSEET HALMSTAD


HUS VII



LAGERBESKRIVNING




- ① MÖRKBRUN HUMÖS SAND
- ② GRÅBRUN HUMÖS SAND MED TRÄKOL
- ③ GRÅBRUN HUMÖS SAND MED ENSTAKA TRÄKOL
- ④ GRÅ HUMÖS SAND
- ⑤ MÖRKARE GRÅ HUMÖS SAND
- ⑥ SOM ⑤ MED ENSTAKA TRÄKOLSPRICKAR
- ⑦ SOM ⑤ MED NÅGRA STENAR OCH ENSTAKA FRAGMENT AV BRÄND LERA

SKALA



HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
SKUMMESLÖV 30:15
ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
HUS VII
UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991
LÄNSMUSEET HALMSTAD


HUS VIII



LAGERBESKRIVNING

- ① SVARTGRÅ, HUMÖS SAND
- ② MÖRKBRUN HUMÖS SAND
- ③ SOM ① MED SPARSAMT INSLAG AV BRÄND LERA OCH TRÄKOL
- ④ NÅGOT LJUSARE HUMÖS SAND
- ⑤ MÖRKBRUN HUMÖS GRUS/SAND MED MYCKET STENIG - GROVT GRUS


SKALA





HALLAND SKUMMESLÖVS SOCKEN AVFART VÄG E6 SKUMMESLÖV 30:15

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
HUS VIII
UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991
LÄNSMUSEET HALMSTAD

HUS IX



SKALA



LAGERBESKRIVNING


- 1 SVARTGRÅ HUMÖS SAND
- 2 MÖRKBRUN HUMÖS SAND MED ENSTAKA INSLAG AV TRÄKOL
- 3 MÖRKBRUN HUMÖS SAND
- 4 SVARTBRUN HUMÖS SAND
- 5 SOM 3 NÅGOT FLÄMMIG
- 6 MÖRK GRÅBRUN HUMÖS SAND

HALLAND
SKUMMESLÖVS SOCKEN
AVFART VÄG E6
SKUMMESLÖV 30:15

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
HUS IX
UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991
LÄNSMUSEET HALMSTAD

HUS X

30:15



A 1442



A 1443



A 1444



A 1445



A 1446



A 1447



A 1448



A 1449



A 1450



A 1451




A 1452




A 1455



A 1456



A 1457



LAGERBESKRIVNING

- 1 GRÅBRUN HUMÖS SAND
- 2 BRUN, HUMÖS, GRUSIG SAND. DJURGÅNG
- 3 GRÅ LERA
- 4 GRÅBRUN, LERIG HUMUS
- 5 BRUNGRÅ, HUMÖS, SVAGT LERIG, GRUSIG SAND
- 6 BRUNGRÅ, SVAGT SANDBLANDAD LERA
- 7 BRUNGRÅ, HUMÖS LERA
- 8 GULGRÅ LERA
- 9 SOM 1 MED INBLANDNING AV LERA
- 10 SOTLINS
- 11 BRUN HUMÖS LERA
- 12 SOM 1 NÅGOT GRUSIG
- 13 MÖRKGRÅ, HUMÖS LERA
- 14 SOT- OCH KOLLINS, NÅGOT GRUSIG
- 15 BRUN, HUMÖS SAND
- 16 GRÅBRUN HUMÖS LERA
- 17 SOT- OCH KOLLINS

SKALA



HALLAND SKUMMESLÖVS SOCKEN AVFART VÄG E6 SKUMMESLÖV 30:15

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
HUS X
UPPMÄTT AV ULF VIKING
JUNI - NOV 1991
LÄNSMUSEET HALMSTAD

REGISTERUPPGIFT ARKEOLOGI
FYNDTABELL

Uppteatad, datum 1994.11.28 Sign UV/TF Tot antal sidor 1
 Accessionsnr: HM 24909 Ar: 1994
 Landskap: Halland Fastighet: Avfart vög E6
 Fornlämningstyp: Ek kartan: 4224, 4255 Allarp 2:64
 Period: Nyare tid M ö h: 35-40 m ö h Skummeslöv 7:12, 30:9, 30:15,
 Raä: 93
 Koordinater:

1995-01-23

HM24909

Sida 1

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1	4	A			Grop	Bukskärva	Keramik	1	f	1	2	t 9	Finnmagrat
2	4	A			Grop	Avslag	Flinta	6	d		16		
3	4	A			Grop	Övrig kärna	Flinta	1	i		64		
4	4	A			Grop	Övrig flinta	Flinta	6	i		48		
5	4	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera	8	f	8	36		två fragment har en plan yta
6	11	A			Grop	Avslag	Flinta	1	d		10		
7	14	A			Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	4	t 6-8	finmagrat gråsvart gods med facetterad kant. I anl 138 g
8	19	A			Stolphål?	Bukskärva	Keramik	2	f	2	12	t 6 o 11	obr recenta hästben
9	24	A			Grop	Övrig flinta	Flinta	2	i		18		finmagrat gråsvart gods. Den
10	32	A			Väggränna	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	2		tunna skärvans utsida är
11	43	A			Grop	Övrig flinta	Flinta	1	i		2		gulbrun. I anl's yta
12	43	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	2		en bit ev slagen
13	50	A			Stolphål	Bukskärva	Keramik	1	f	1	8		plan yta
14	51	A			Grop	Järnföremål?	Järn	1	f	1	10		bränd
15	51	A			Grop	Bukskärva	Keramik	1	f	1	2		något grovmagrad
16	51	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	14		
17	51	A			Grop	Avslag	Flinta	2	d		2		
18	51	A			Grop	Övrig flinta	Flinta	3	f	3	46		
19	61	A			Grop	Lerklining	Bränd lera	1	f	1	12		pinnavtryck

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningsstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
20	61	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	4	t 7 o 12	två ev glättade, en med gulbrun utsida, finmagrat gulbrun utsida, finmagrat gulbrun utsida, finmagrat båda avbrutna i båda ändar. Mesolitiskt?
21	79	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik	3	f	3	14	t 9	
22	83	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4		
23	89	A			Spån	Spån	Flinta	2	f	2	2		
24	90	A			Avslag	Avslag	Flinta	1	d		20		finmagrat, gulbrunt slagen
25	91	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2		
26	95	A			Övrig flinta	Övrig flinta	Flinta	4	f	4	8		
27	95	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	6		
28	95	A			Brända ben	Brända ben	Ben		f	100	24		finmagrat, ngt glättad
29	96	A			Spånskrapa	Spånskrapa	Flinta	1	f	1	10		
30	96	A			Avslag	Avslag	Flinta	2	d		18		
31	102	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik	1	f	1	1		
32	102	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera	3	f	3	12		finmagrat, br matrester på två bitar
33	102	A			Övrig flinta	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	16		
34	107	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik		f	11	78	t 8-12	
35	107	A			Avslag	Avslag	Flinta	1	d		2		
36	107	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera	1	f		18		Mesolitiskt?
37	107	A			Brända	Brända	Brända ben		f	2	2		
38	108	A			Spånfragment?	Spånfragment?	Flinta	1	f	1	2		
39	108	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	16		
40	109	A			Mynningsbit	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2	t 6	finmagrat, gulbrunt gods, utåtböjd finmagrat, polerat, gråbrunt, konvex
41	109	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik	1	f	1	14	t 5-6	
42	109	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera	4	f	4	10		
43	111	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	18		
44	112	A			Slagg?	Slagg?	Slagg		f	1	2		lårbensformad, "stridsyxety"p"
45	57	A			Slipsten	Slipsten	Sandsten?	1	d		1853		
46	57	A			Knacksten	Knacksten	Bergart	1	d		875		
47	57	A			Malsten	Malsten	Bergart	1	d		4250		
48	57	A			Skedskrapa/ spånskrapa	Skedskrapa/ spånskrapa	Flinta	1	i		14		Neolitisk. lite bruksretusch
49	57	A			Kort spånfragment	Kort spånfragment	Flinta	1	f	1	20		
50	57	A			Avslag	Avslag	Flinta	4	f	4	20		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
51	57	A			Grop	Splitter	Flinta	1	f	1	1		en av bitarna 562 g
52	57	A			Grop	Övrig flinta	Flinta	6	f	6	594	t 7,13	finmagrat, gulbrunt gods, två
53	57	A			Grop	Mynningsbit	Keramik	2	f	3	13		bitar t 7mm lätt utåtböjda, mellanneo
54	57	A			Grop	Buuskärva	Keramik		f	21	307	t 7-12	glättat?, gråsvart-gulbrunt gods, ett par bitar ngt grövre maging, m-neo
55	57	A			Grop	Sintrad lera	Sintrad lera		f	2	6		finmagrat, gråbrunt, glättat, plan kant
56	115	A			Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2	t 4-6	finmagrat, gråsvart-gulbrunt gode, polerat?
57	115	A			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	16	t 6-9	
58	115	A			Grop	Avslag	Flinta	1	d	1	1		
59	127	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		2		
60	136	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 8	finmagrat, gråsvart-gulbrunt, glättat
61	136	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	3		något sintrad
62	143	A			Grop	Kärl	Keramik	1	f	80	1842	t 7-13	något grovmagrat, gråsvart/gulbrun, utåtböjd mynning, S-formad profil, slam?
63	143	A			Grop	Mynningsbit	Keramik	3	f	3	30	t 7,8,9	2 utåtböjda, 1 gråsvart, 1 gulbrun, 1 gulbrun rak, 2 bitarglätta, 3 bitar något polerade
64	143	A			Grop	Buuskärva	Keramik		f	65	288	t 5-13	
65	143	A			Grop	Sintrad lera	Sintrad lera		f	18	72		
66	143	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	52	138		
67	143	A			Grop	Obränt ben	Ben		f	1	2		
68	143	A			Grop	Bränt ben	Ben		f	1	1		
69	143	A			Grop	Kort spånfragment	Flinta	3	f	3	10	b 13,16,24	
70	143	A			Grop	Avslag	Flinta	12	d		92		ett bränt avslag
71	143	A			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	15	276		en bränd bit
72	144	A			Hård	Buuskärva	Keramik		f	5	34	t 9,11	en bit gråbrun, glättad med förkolnade matrester
73	144	A			Hård	Avslag	Flinta	1	d		2		
74	145	A			Hård	Övrig flinta	Flinta	2			24		
75	152	A			Grop?	Mynningsbit	Keramik	1	f	4	14		utåtböjd
76	154	A			Hård	Avslag	Flinta	1	d		2		
77	155	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 7-8	glättad

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
78	159	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		1		
79	160	A			Grop?	Övrig flinta	Flinta		f	1	1	t 9	gulbrun utsida, finmagrad, glättad
80	162	A			Hård	Buuskärva	Keramik		f	2	11		håst?
81	162	A			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	1	1		något sintrad
82	162	A			Hård	Tänder	Tand		f	26	10	t 9-11	två brända bitar
83	163	A			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	1	32		grå/gulbrun, finmagrad
84	163	A			Hård	Bränd lera	Bränd lera	1	f	4	58	t 6-8	grå/gulbrun, finmagrad
85	164	A			Hård	Knacksten	Flinta	1	f	2	44	t 8-9	grå/gulbrun, finmagrad
86	201	A			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	20	178		
87	201	A			Hård	Silkärl	Keramik	1	f	5	34		
88	201	A			Hård	Lerblock?	Bränd lera	1	f	1	192		
89	201	A			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	1	82		
90	212	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	1	6	t 6	finmagrat, gulbrunt, rak
91	213	A			Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	2	12	t 6 o 12	t 12 grovmagrad
92	213	A			Grop	Buuskärva	Keramik	2	f	2	8		
93	213	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	5	90		
94	213	A			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	2	32	t 10 o 15	
95	217	A			Grop	Buuskärva	Keramik	2	f	2	6		Mesolitisk?
96	218	A			Hård	Spån	Flinta	1	d		26		Försedd med sidoretusch.
97	218	A			Hård	Avslagsskrapa B?	Flinta		f				Svallad. Mesolitisk?
98	227	A			Gropar	Buuskärva	Keramik		f	2	10	t 11	
99	229	A			Härbotten	Buuskärva	Keramik		f	2	4	t 7	
100	237	A			Hård	Övrig flinta m retusch	Flinta	1	i		80		retusch
101	238	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 6	glättad
102	240	A		lager 1	Sotfläck	Kort	Flinta	2	f	2	1	b 9 o 10	möjligen från djurgång i anl.
103	240	A		lager 1	Sotfläck	spånfragment	Flinta	1	d		4		Mesolitiskt
104	243	A			Hård och grop	Avslag med retusch	Flinta						möjligen från djurgång i anl
105	243	A			Hård och grop	Avslag	Flinta	1	d		12		i gropen
106	249	A			Hårdar	Övrig flinta	Flinta	1	i		1		
107	249	A			Hårdar	Buuskärva	Keramik	1	f	1	6	t 10	finmagrad
108	249	A			Hårdar	Avslag	Flinta		d		4		
109	261	A			Stolphål	Övrig flinta	Flinta		f	12	58		en bit är perforerad, två "mynnings"bitar
110	269	A			Stolphål	Bränd lera/Silkärl?	Bränd lera		f	10	32		bränd
						Övrig flinta	Flinta		f	1	4		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
111	269	A			Stolphål	Bränd/sintrad lera	Bränd lera		f	8	35		två bitar något sintrade
112	274	A			Stolphål	Bränd/sintrad lera	Bränd lera		f	9	14		två bitar något sintrade
113	275	A			Grop	Harts	Harts	1	d		159		
114	275	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	2	8		
115	283	A			Sotfläck	Buuskärva	Keramik	1	f	1	20	t 10-11	
116	311	A			Stolphål	Slipad yxa C (tunnackig)	Bergart	1	d		120	I 80, b 30-44,	skadad, möjligen håleggad, svag antydan till åsar kan dock vara skadan. Mellanneol. bränd
117	307	A			Grop?	Plattformskärna C/Övrig flinta	Flinta	1	d		22		
118	307	A			Grop?	Avslag	Flinta	1	d		6		
119	307	A			Grop?	Övrig flinta	Flinta		f	2	4		
120	307	A			Grop?	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 7	
121	307	A			Grop?	Buuskärva, sekundär-bränd ?	Keramik?		f	2	8	t 8	alt bränd, sintrade lera
122	307	A			Grop?	Bränd lera	Bränd lera		f	8	50		ett par bitar något sintrade
123	307	A			Grop?	Sintrad lera	Sintrad lera		f	3	8		
124	313	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	3	f	3	4	t 5, 7	en bit polerad, en bit har dekor(tvårsnodd?snör?) rak, plan mynningskant
125	315	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	4	t 9	
126	317	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	3	14	t 9, 10	Mesolitisk?
127	317	A			Stolphål	Spån	Flinta	1	d		2		
128	317	A			Stolphål	Övrig flinta	Flinta		f	1	6		
129	324	A			Grop	Bottenkant	Keramik	1	f	1	8		möjligen fragment av flathugget redskap
130	324	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	2	4		förkolnade matrester, rabbad?
131	324	A			Grop	Avslag	Flinta		f	2	2		polerad
132	325	A			Grop	Kärl	Keramik	1	f	49	1736	t 11-15	ett par bitar möjligen fragment av lerblock
133	325	A			Grop	Buuskärva	Keramik		f	2	2	t 4	
134	325	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	11	64		
135	325	A			Grop	Avslag	Flinta	6	d		20		en bit är bränd
136	325	A			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	4	14		
137	326	A			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	10	t 12	polerad, s-formad profil, utåtsvängd mynning
138	327	A			Stolphål	Kärl	Keramik	1	f	7	94	t 6-7	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
139	327	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2	t 7	facetterad
140	327	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	6		
141	328	A			Grop	Bottenkant	Keramik	1	f	1	54	t 9-11	
142	328	A			Grop	Buuskärva	Keramik	3	f	3	32	t 9-11	
143	328	A		Lager 1	Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	2	8	t 8	rak
144	328	A		Lager 1	Grop	Hank?	Keramik	1	f	1	4		
145	328	A		Lager 1	Grop	Buuskärva	Keramik	34	f	34	276	t 6-11	förkolnade matrester på en bit
146	328	A		Lager 1	Grop	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	4		två bitar är "spånliknande",
147	328	A		Lager 1	Grop	Avslag	Flinta	16	d		34		två bitar är brända
148	328	A		Lager 1	Grop	Övrig flinta	Flinta	4	f	4	358		
153	328	A		Lager 2	Grop	Järnföremål	Järn	2	d	2	12		
154	328	A		Lager 2	Grop	Buuskärva	Keramik	2	f	2	40	t 9-10	glättad?
155	328	A		Lager 2	Grop	Kärl	Keramik	26	f	26	338	t 7-11	hör troligen samman med HM 24909:163
156	328	A		Lager 2	Grop	Bottenkant	Keramik	1	f	1	28	t 10	
157	328	A		Lager 2	Grop	Kort spånfragment	Flinta	1	f	1	4	b 21	bruksretusch
158	328	A		Lager 2	Grop	Avslag	Flinta	1	d		2		
159	328	A		Lager 2	Grop	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	14		bränd
160	328	A		Lager 5	Grop	Kärl	Keramik	32	d	32	1268	t 8-11, d 133-130	konvex profil, utåtböjd mynningskant med vulst nedanför, matrester
161	328	A		Lager 5	Grop	Mynningsbit	Keramik	5	f	5	74	t 6-8	rak och rundad mynningskant
162	328	A		Lager 5	Grop	Kärl/Mynningsbit	Keramik	17	f	17	310	t 7-9	något inåtböjd mynningskant
163	328	A		Lager 5	Grop	Kärl/Buk/Botten	Keramik	15	f	15	196	t 7-11	hör troligen samman med HM 24909:155
164	328	A		Lager 5	Grop	Kärl/Botten	Keramik	4	f	4	196	t 6-9, d 95	matrester
165	328	A		Lager 5	Grop	Bottenkant	Keramik	4	f	4	66	t 6-7	matrester
166	328	A		Lager 5	Grop	Buuskärva	Keramik	66	f	66	1132	t 7-9	matrester
167	328	A		Lager 5	Grop	Avslag	Flinta	4	d		10		
168	328	A		Lager 5	Grop	Stycke med tillhuggning?	Flinta	1	d		14		
169	328	A		Lager 5	Grop	Övrig flinta	Flinta	2	f	2	46		Svallade.
170	329	A			Stolphål	Bränd/Sintrad lera	Bränd lera	1	f	1	16		en plan yta, klingning?
171	330	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 7	
172	333	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	6	t 12	
173	336	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	12		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
174	337	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 10	
175	341	A			Stolphål	Kort spånfragment? Avslag?	Flinta	1	f	1	2		
176	341	A			Stolphål	Övrig flinta	Flinta		f	1	6		bränd
177	342	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	2	12		klining?, pinnavtryck?
178	350	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	12	t 9	ganska grovmagrad
179	350	A			Stolphål	Lerklining/Bränd lera	Bränd lera		f	6	46		pinnavtryck
180	356	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 10	
181	356	A			Stolphål	Lerklining/Bränd lera	Bränd lera		f	12	104		pinnavtryck
182	356	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	3	4		
183	356	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		2		
184	360	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	4	t 8	plan mynningskant
185	360	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 7	
186	363	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	2	160		
187	364	A			Stolphål	Lerklining/Bränd lera	Bränd lera		f	1	4		något sintrad
188	365	A			Stolphål	Slagg	Slagg		f	1	2		
189	367	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	2	10	t 7-9	
190	368	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	18	t 12	
191	368	A			Stolphål	Slagg	Slagg		f	2	8		
192	375	A			Stolphål i grop	Brända ben	Brända ben		f	3	4		
193	377	A			Stolphål	Brända ben	Brända ben		f	2	0		
194	379	A			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	12		grovmagrad
195	379	A			Grop	Avslag?/Övrig flinta?	Flinta		d	1	0		
196	379	A			Grop	Mikrospån	Flinta	1	d		0		Mesolitiskt
197	385	A			Stolphål	Slagg	Slagg		f	1	4		
198	390	A			Grop	Buuskärva	Keramik	2	f	2	24	t 6, 9-11	
199	390	A			Grop	Splitter	Flinta		f	1	0		
200	395	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	13	t 7	bränt
201	395	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	4	16	t 7	utåtböjd mynningskant
202	418	A			Grop	Brända ben	Brända ben		f	16	2		
203	419	A			Stolphål	Mikrospån	Flinta	1	d		0	b 7	Mesolitiskt
204	421	A			Grop	Avslag	Flinta	2	d		4		svag bruksretusch på ett avslag
205	422	A			Grop	Avslag	Flinta	1	d		0		
206	425	A		Stolphål A	Stolphål	Övrig flinta	Flinta		f	1	156		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/sikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
207	426	A			Grop	Buyskärva	Keramik	1	f	1	2		
208	432	A			Stolphål	Övrig flinta?/Övrig kärna?	Flinta	1	d		22		
209	436	A			Grop	Kort spånfragment?/Mikrospån	Flinta		f	1	0	b 9	Mesolitiskt
210	436	A			Grop	Avslag	Flinta	1	d		6		
211	436	A			Grop	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	16		
212	444	A			Grop	Avslag	Flinta	1	d		6		
213	446	A			Härdbotten	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	0		bränd
214	446	A			Härdbotten	Splitter	Flinta	3	f	3	0		en bit är bränd
215	447	A			Härdbotten	Avslag?/Övrig flinta?	Flinta	1	d		4		
216	448	A			Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	8	t 11	grovmagrad (neo?), plan avsatt? mynningskant, dekor av nagelinttryck grovmagrad
217	448	A			Grop	Buyskärva	Keramik	2	f	2	16		
218	451	A			Grop	Avslag	Flinta	1	d		2	t 12	
219	454	A			Härd	Tvåreggad spets	Flinta	1	df	1	0		
220	458	A			Härd	Övrig flinta	Flinta	3	f	3	28		
221	459	A			Härd	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2	t 12	plan mynningskant med svag antydan till bräm
222	459	A			Härd	Buyskärva	Keramik	1	f	1	2		
223	459	A			Härd	Avslag	Flinta	1	d		4		
224	463	A			Härd	Buyskärva	Keramik	3	f	3	12	t 8-10	
225	464	A			Grop	Buyskärva	Keramik	1	f	1	8	t 10	
226	464	A			Grop	Avslag	Flinta	1	d		2		
227	469	A			Härd	Buyskärva	Keramik	2	f	2	24	t 7, 13	
228	469	A			Härd	Övrig flinta	Flinta	2	f	2	6		en bränd bit
229	470	A			Grop	Buyskärva	Keramik	2	f	2	6	t 7	en bit glättad?
230	472	A			Härd	Buyskärva	Keramik	2	f	2	4	t 5,7	en bit glättad?
231	472	A			Härd	Avslag	Flinta	1	d		4		
232	472	A			Härd	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	10		bränd
233	473	A			Stolphål	Buyskärva	Keramik	1	f	1	2	t 7	
234	475	A			Härdrest	Avslag	Flinta	1	d		2		
235	477	A			Grop	Buyskärvor	Keramik	2	f	2	10	t 6,9	plan yta
236	477	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	50		bränd
237	477	A			Grop	Övrig flinta med retusch	Flinta	1	f	1	10		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
238	480	A			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2		
239	480	A			Hård	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	4		
240	481	A			Hård	Buuskärva	Keramik	3	f	3	14	t 4, 6, 6	glättad? polerad?
241	481	A			Hård	Spån	Flinta	1	d	1	6		skrapretusch i kortändan.
242	481	A			Hård	Kort spånfragment	Flinta	1	f	1	2	b 14	Mesolitiskt
243	482	A			Hård	Avslag	Flinta	2	d		16		ett avslag av "prickig" flinta?
244	482	A			Hård	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	28		
245	483	A			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2		polerad
246	483	A			Hård	Avslag	Flinta	1	d		0		bränd
247	483	A			Hård	Övrig flinta	Flinta	2	f	2	28		
248	484	A			Hårdrest	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 8	glättad, polerad?
249	485	A			Hård	Brända ben	Brända ben	11	f	11	1		
250	486	A			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 5	
251	114	A			Grop	Buuskärva	Keramik	4	f	4	26	t 7, 9, 10, 11	
252	114	A			Grop	Lerklining/ Bränd lera	Keramik Bränd lera	33	f	33	226		
253	114	A			Grop	Sintrad lera	Lera	1	f	1	4		
254	114	A			Grop	Avslag/Splitter	Flinta	1	df		0		
255	492	A			Stolphål	Avslag med kort retusch	Flinta	1	d		4		
256	500	A			Hård	Brända ben	Brända ben	15	f	15	2		
257	503	A			Stolphål	Mikrospån	Flinta	1	d		0	b 8,5	Mesolitiskt.
258	506	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4		
259	513	A			Hård	Lerklining?/ Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	4		
260	514	A			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4		
261	516	A			Järnframställ ningsugn	Slagg	Järnslagg	150	f	150	1752		sådeskornsavtryck stelnat runnen, 434g till A.Espelund
262	516	A			Järnframställ ningsugn	Slagg	Järnslagg	130	f	130	292		
263	516	A			Järnframställ ningsugn	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	14		
264	517	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	3	f	3	12	t 9	
265	519	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 9	
266	519	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera	1	f	1	2		
267	519	A			Stolphål	Metall- föremål?	Metall?	2	f	2	2		Utgår!!!!
268	520	A			Hård	Buuskärva	Keramik	22	f	22	50	t 4, 7	tre polerade bitar varav en med linjedekor
269	525	A			Stolphål	Järnnål?	Järn?	1	d		0	d 3, l 31	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
270	525	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	2	f	3	20	t 3 12	en tunn polerad/glättad bit
271	525	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		2		en bränd bit. Mesolitiskt.
272	528	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2	t 7	fasetterad
273	528	A			Stolphål	Sintrad o bränd lera	Bränd lera		f	11	34		fyra bitar med plan yta
274	528	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	11	18		
275	529	A			Stolphål	Stickelavslag?	Flinta	1	d		1		
276	529	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		4		
277	534	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	2	24	t 10-13	
278	535	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	2	f	2	8	t 5, 8	
279	536	A			Stolphål	Kärl/Kopp	Keramik	1	d		250	t 5-7, h 80, d	en bit är glättad
280	536	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2	t 6	utåtböjd mynning, S-formad profil, öra, gråsvart gods
281	536	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	20	68	t 3, 6, 10	lätt utåtböjd rundad mynning, låg i kärl 279
282	536	A			Stolphål	Bottenbit	Keramik	2	f	5	162	t 7-13, 11	tre polerade bitar, fyra glättade
283	536	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	19	36		några bitar nästan sintrade
284	536	A			Stolphål	Slagg	Slagg		f	6	36		
285	536	A			Stolphål	Brända ben	Brända ben		f	2	1		en gulbrun bit med dekor av linjer och snedställda ovaler (fvrt?)
286	537	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	2	f	2	4		
287	539	A			Stolphål i grop	Buuskärva	Keramik		f	2	4		
288	539	A			Stolphål i grop	Avslag	Flinta	1	d		1		
289	536	A			Stolphål	Vävt yngd	(br) Lera	1	d	25	218	d 80-86, t 48?	troligen soltorkad, hål 15 d
290	542	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2		
291	542	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	2	2		
292	547	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4		
293	548	A			Härdbotten	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	6	t 7	utåtböjd mynning,
294	548	A			Härd	Hank	Keramik	1	f	1	8	b 24, t 11	
295	548	A			Härd	Buuskärva	Keramik	1	f	12	62	t 6, 13	en bit glättad
296	549	A			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 5	
297	549	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	4	16		en bit lätt sintrad
298	550	A			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 8	
299	551	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	4	4	t 8	
300	551	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	4		
301	553	A			Grop	Buuskärva	Keramik		f	5	6	t 5,7	
302	553	A			Grop	Sintrad lera	Bränd lera		f	2	4		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
303	553	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera	4	f	2	4		Skrapretusch på en kortsida och på halva långsidan. Mesolitiskt.
304	553	A			Grop	Avslag	Flinta		d		26		
305	553	A			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	4	62		glättad
306	555	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik		f	3	2		
307	555	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera		f	1	4		
308	556	A			Kärnfragment B	Kärnfragment B	Flinta	1	d		2		"nafs-nafs". Mesolitiskt.
309	557	A			Mynningsbit	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	1	t 5	polerad, lätt utåtböjd, plan mynningskant
310	557	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2		
311	557	A			Splitter	Splitter	Flinta		f	2	1		
312	558	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik		f	1	4	t 9	
313	558	A			Sintrad lera	Sintrad lera	Bränd lera		f	1	2		lerklining?
314	558	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera		f	1	2		
315	559	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera		f	3	4		
316	565	A			Mynningskant	Mynningskant	Keramik	1	f	1	18	t 12-16	utåtböjd, plan mynningskant med dekor av snedställda streck
317	565	A			Bottenbit	Bottenbit	Keramik	1	f	1	6	t 5	finmagrad, glättad, polerad?
318	565	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik		f	34	204	t 7, 12-18	
319	565	A			Slagg med sintrad lera	Slagg med sintrad lera	Slagg, br lera		f	4	34		33g till A.Espelund
320	565	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera		f	6	6		en bit är bränd
321	565	A			Övrig flinta	Övrig flinta	Flinta		f	2	4		
322	567	A			Sintrad lera med slagg	Sintrad lera med slagg	Slagg, brler a		f	4	14		
323	572	A			Sintrad lera	Sintrad lera	Bränd lera		f	2	2		
324	575	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 10	
325	581	A			Slagg med sintrad lera	Slagg med sintrad lera	Slagg, brler a		f	4	8		
326	582	A			Bränd o sintrad lera	Bränd o sintrad lera	Bränd lera		f	5	17		en bit är möjligen sintrad keramik resten lerklining
327	585	A			Bränd lera	Bränd lera	Bränd lera		f	7	16		
328	585	A			Brända ben	Brända ben	Brända ben		f	4	1		
329	588	A			Brända ben	Brända ben	Brända ben		f	2	2		
330	589	A			Mynningsbit	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	12	t 8-10	lätt utåtböjd, plan mynningskant, gulbrun
331	589	A			Buuskärva	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 7	
332	589	A			Sintrad lera	Sintrad lera	Bränd lera		f	6	4		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
333	589	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	5	4		
334	596	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		16	t 6	
335	600	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2		svallad
336	601	A			Grop	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	8		bränd
337	602	A			Härbotten och stolphål	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	1		
338	604	A			Stolphål	Övrig flinta	Flinta		f	2	18		
339	607	A			Stolphål i grop	Kärnfragment B	Flinta	1	d		10		Mesolitiskt? Kanske från ensidig tvåpolig kärna
340	609	A			Grop	Brända ben	Brända ben		f	2	1		
341	616	A			Hård	Övrig flinta/Avslag	Flinta		f	1	2		svallad
342	617	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		4		
343	622	A			Hård	Spån	Flinta	1	d		8	b 17	Tidigmesolitikum-mellan-mesolitikum
344	622	A			Hård	Spån	Flinta		f	1	2	b 18?	bränd?
345	626	A			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	1	110		Svallad
346	631	A			Hård	Plattformskärna C/ Avslag m re	Flinta	1	d		36		Tidigmesolitiskt?
347	633	A			Grop?	Bottenbit	Keramik	1	f	3	60	t 7-9	
348	645	A			Härbotten	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 6	
349	645	A			Härbotten	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	4		lerklining?
350	645	A			Härbotten	Avslag	Flinta	1	d		1		
351	646	A			Stolphål	Brända ben	Brända ben	1	f	1	1		
352	648	A			Stolphål	Kärnfragment B med preparering	Flinta	1	f	1	6		Mesolitisk.
353	648	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	4		lerklining?
354	660	A			Hård	Buuskärva	Keramik	4	f	4	8	t 9	
355	660	A			Hård	Spån/Avslag?	Flinta	1	d		4		Mesolitisk.
356	661	A			Grop?	Buuskärva	Keramik	1	f	1	10	t 12	
357	664	A			Grop	Övrig flinta	Flinta	2	f	2	8		
358	665	A			Hård	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	8		lerklining?
359	673	A			Stolphål?	Avslag	Flinta	1	d		2		
360	676	A	x 167 y 23		Stolphål	Avslag med skrapretusch	Flinta	1	d		2		En variant av avslagsskrapa
361	676	A			Stolphål	Spån	Flinta	1	d		6	b 20	A. Mellanmesolitisk.
362	679	A			Härbotten	Buuskärva	Keramik		f	4	54	t 6-10	Mesolitiskt.
363	690	A			Grop	Avslag	Flinta	2	d		1		
364	706	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	8	12		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
365	706	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	4	36	t 8	
366	712	A			Hård	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	3	t 8	
367	712	A			Hård	Buuskärva	Keramik	2	f	2	12		
368	712	A			Hård	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	6		kraftigt bränd
369	712	A			Hård	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	44		
370	713	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	6		
371	714	A			Stolphål	Avslag med skrapretusch	Flinta	1	f	2	74		Svallad. Mesolitisk.
372	715	A			Ränna	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	12	t 7-9	grovmagrad, neolitisk?
373	715	A			Ränna	Buuskärva	Keramik	19	f	19	22		neolitisk?
374	715	A			Ränna	Avslagsskrapa B / Avslag m ret	Flinta	1	d		16		Försedd med delvis konvex retusch i slagbuleänden. Mesolitisk?
375	715	A			Ränna	Avslag	Flinta	6	d		28		plan yta
376	716	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	4		
377	717	A			Kulturlagerrest	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2		
378	717	A			Kulturlagerrest	Buuskärva	Keramik	1	f	1	5		
379	717	A			Kulturlagerrest	Sintrad lera	Bränd lera	2	f	2	10		
380	717	A			Kulturlagerrest	Bränd lera	Bränd lera	7	f	7	8		
381	722	A			Stolphål	Sintrad keramik?/lera?	Keramik?	1	f	1	4	t 10	
382	722	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	8		lerklining?
383	724	A			Grop med stolphål	Bränd lera	Bränd lera	6	f	6	16		
384	726	A			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 7	
385	726	A			Hård	Lerblick	Bränd lera	5	f	5	80		
386	728	A			Hårdrest	Avslag	Flinta	1	d	1	2		
387	730	A			Hårdrest	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 7	
388	735	A			Stolphål	Brända ben	Brända ben	14	f	14	28		förkolnade plan yta
389	739	A			Stolphål	Bränd lera / Lerklining?	Bränd lera	2	f	2	8		
390	739	A			Stolphål	Avslag/ Kort spånfragment	Flinta	1	d		1	b 13	
391	745	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		2		
392	746	A			Hård	Buuskärva	Keramik	4	f	4	16	t 12	
393	749	A			Hård	Sintrad keramik/ lera	Keramik	1	f	1	12		
394	754	A			Stolphål	Brända ben	Brända ben	120	f	120	46		
395	754	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	2		
396	755	A			Stolphål	Brända ben	Brända ben	80	f	80	16		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
397	758	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		4		
398	762	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	8		
399	762	A			Stolphål	Brända ben	Brända ben		f	10	2		
400	763	A			Stolphål med grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	10	t 9	förkolnade matrester
401	763	A			Stolphål med grop	Brända ben	Brända ben		f	3	1		
402	765	A			Grop med stolphål	Mynningsbit	Keramik		f	3	14	t 5-9	dekor av nagelintyck strax under mynningskanten
403	765	A			Grop med stolphål	Buuskärva	Keramik		f	11	74	t 7-14	en bit är glättad (polerad?)
404	765	A			Grop med stolphål	Slagg	Slagg		f	2	11		
405	765	A			Grop med stolphål	Sintrad lera (med slagg?)	Bränd lera		f	10	28		
406	765	A			Grop med stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	6	10		
407	765	A			Grop med stolphål	Avslag	Flinta	1	d		1		
408	768	A			Stolphål	Bränd lera/ Lerklining?	Bränd lera		f	7	50		lätt sintrad, pinnavtryck
409	769	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	1	4		
410	771	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 9	
411	771	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		1		
412	779	A			Stolphål	Sintrad lera (med slagg?)	Bränd lera		f	7	6		
413	780	A			Stolphål	Slagg?	Slagg		f	1	2		
414	783	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	3	8		lätt sintrad, en bit med plan yta
415	784	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	2	8		
416	784	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	4	10		
417	785	A			Stolphål	Mikrospån	Flinta	1	d		1		Mesolitiskt.
418	786	A			Stolphål	Övrig flinta?	Flinta		f	1	6		
419	786	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	6		
420	787	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	6	12		ett par bitar lätt sintrade
421	790	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	2	2		
422	790	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	4	4		
423	791	A			Stolphål	Slagg/ Sintrad lera	Slagg/Br lera		f	9	14		
424	791	A			Stolphål	Bränd lera/ Lerklining?	Bränd lera		f	6	30		pinnavtryck

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
425	793	A			Grop	Sintrad lera, ugnskåpa?	Bränd lera		f	33	444		bitar med pinnavtryck, några bitar har plan yta, frag av ugnskåpa A590?
426	793	A			Grop	Sintrad lera, ugnskåpa?	Bränd lera		f	79	496		några bitar har plan yta, fragment av ugnskåpa A590?
427	793	A			Grop	Bränd lera, ugnskåpa?	Bränd lera		f	22	184		med pinnavtryck, några bitar lätt sintrade, ugnskåpa från A590?
428	793	A			Grop	Bränd lera, ugnskåpa?	Bränd lera		f	72	468	t 5-13 ca	plana ytor, några lätt sintrade, ugnskåpa A590?, ev sintrad keramik
429	793	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	170	750		en del bitar lätt sintrade ev A329
430	793	A			Grop	Sintrad lera, ugnskåpa?	Bränd lera		f	59	370		
431	793	A			Grop	Bränd lera, ugnskåpa?	Bränd lera		f	123	460		en del bitar lätt sintrade, en del har plana ytor
432	793	A			Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2		en bit glättad
433	793	A			Grop	Buuskärva	Keramik		f	4	52	t 8,9,12,15 t 10	
434	798	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	1	4		
435	803	A			Stolphål i grop	Bränd lera / Lerklining?	Bränd lera		f	2	12		
436	806	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	13	42		någon bit med plan yta
437	806	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	4	28		
438	809	A			Hård	Borrspets	Flinta	1	d		8	b 22, l 40	Mesolitisk. en bit 90g har "skållform", rensfynd, 97g till A.Espelund
439	810	A			Stolphål?	Slagg	Slagg		f	4	104		rensfynd
440	813	A			Grop?	Buuskärva	Keramik		f	2	18	t 9-12	rensfynd
441	814	A			Hård	Slagg	Slagg		f	1	16		rensfynd
442	815	A			Hård	Buuskärva	Keramik		f	6	46	t 6,9,11	en bit (t 6) är glättad/polerad
443	815	A			Hård	Avslagsskrapa	Flinta	1	d		8		Mesolitisk.
444	815	A			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	2	12		
445	845	A			Grop	Buuskärva	Keramik		f	3	12		
446	845	A			Grop	Avslag	Flinta	2	d		4		
447	849	A			Grop	Spånskrapa A	Flinta	1	d		2	b 14, l 31	Försedd med rak retusch.
448	849	A			Grop	Avslag	Flinta	1	d		2		bränd
449	850	A			Grop?	Avslag	Flinta	1	d		8		bränd
450	851	A	x 227 y 10		Färgning	Plattformskära C	Flinta	1	d		34		Tidigmesolitisk.
451	851	A	x 227 y 10		Färgning	Mikrospån	Flinta	1	f	1	2	b 9,10 l 10,22	ett kort mikrospånfragment. Mesolitiskt.
452	851	A	x 227 y 10		Färgning	Avslag	Flinta	2	d		2		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningsstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
453	851	A	x 227 y 10		Färgning	Övrig flinta	Flinta	1	f	2	4		en bit bränd
454	853	A			Grop	Kärnfragment?	Flinta		d		1		Mesolitiskt.
455	855	A			Härbotten	Kärnfragment A/ Avslag	Flinta	2	d		22		ett bränt avslag, det andra har bruksretusch.
456	855	A			Härbotten	Spånfragment	Flinta	1	f	1	4	b 19	Tidigmesolitiskt.
457	857	A			Grop	Avslag	Flinta	4	d		22		bränt. Mesolitiskt.
458	857	A			Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	6		två brända avslag
459	859	A			Stolphål	Spån	Flinta	2	d		14	b 16,20	Försett med preparering.
460	859	A			Stolphål	Avslag	Flinta	4	d		8		Mesolitiskt.
461	868	A			Härbotten	Lerklining?/ Lerblook?	Bränd lera		f	1	45		brända
462	869	A			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4		en plan yta
463	869	A			Hård	Avslag med retusch	Flinta	2	d		6		rensfynd.
464	870	A			Grop	Avslag med retusch	Flinta	1	d		14		bruksretusch?
465	884	A			Härbotten	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 8	
466	885	A			Kokgrop?	Bränd lera	Bränd lera		f	4	14		
467	885	A			Kokgrop?	Avslag	Flinta	1	d		1		Mesolitiskt?
468	901	A			Grop	Buuskärva	Keramik		f	3	4	t 7	
469	901	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	4	6		
470	901	A			Grop	Avslag med retusch	Flinta	1	d		14		
471	901	A			Grop	Splitter	Flinta		f	2	0		en bit bränd
472	902	A			Hård	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	4	t 8	glättad, rak mynningskant
473	902	A			Hård	Buuskärva	Keramik		f	4	18	t 5,9,11	en polerad bit
474	902	A			Hård	Brända ben	Brända ben		f	5	0		slagg på en bit?
475	902	A			Hård	Sintrad lera (med slagg?)	Bränd lera		f	3	8		
476	902	A			Hård	Bränd lera	Bränd lera		f	4	12		
477	902	A			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	3	6		en bränd bit
478	903	A			Hård över stolphål	Buuskärva	Keramik		f	2	18	t 9	i hård
479	903	A			Hård över stolphål	Knacksten	Flinta		f	1	26		bränd, i stolphålet
480	904	A			Härbotten	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 7	
481	904	A			Härbotten	Brända ben	Brända ben		f	1	0		
482	906	A			Härdrest	Buuskärva	Keramik		f	2	10		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
483	907	A			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	1	6	t 7	glättad
484	907	A			Hård	Lerklining	Bränd lera	1	f	2	44		
485	907	A			Hård	Avslag	Flinta		d		0		
486	914	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	1	12		
487	914	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	2	6		
488	1003	A			Stolphål	Sintrad lera (mrd slagg?)	Bränd lera		f	1	16		
489	1008	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 6	
490	1008	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		0		
491	1009	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	8		
492	1010	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 8	
493	1011	A			Grop	Avslag	Flinta	1	d		10		
494	1011	A			Grop	Sintrad lera	Bränd lera		f	1	10		
495	1022	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	2	1		
496	1033	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	1	t 4	glättad
497	1035	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 4	polerad
498	1035	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	1	2		
499	1035	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d		1		
500	1036	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	1	2		
501	1041	A			Stolphål	Sintrad lera	Bränd lera		f	16	44		
502	1043	A			Stolphål	Kärl	Keramik	1	f	12	362	t 8-10 d 135	botten och buk
503	1114	A			Stolphål	Keramik	Keramik	1	f	1	4	t 7	glättad
504	1184	A			Stolphål	Slagg/ Sintrad lera?	Slagg		f	1	1		
505	1192	A			Stolphål	Slagg/ Sintrad lera?	Slagg		f	1	0		
506	590	A			Keramikugn	Keramikugn/ Ugnsåpa	Bränd lera	1	f	921	5209		370st/2153g år sintrad, 551st/3056g år bränd.
507	590	A			Keramikugn	Bottenbit	Keramik	1	f	1	8	t 11	gulbrunrött gods. Sannolikt samma kärl som fnr 508
508	590	A			Keramikugn	Mynning/ skuldra	Keramik	1	f	5	34	t 7-11 d 100	gulbrunrött gods. Utsvängd mynning. Bukigt kärl.
509	590	A			Keramikugn	Slagg	Slagg		f	1	6		
510	590	A			Keramikugn	Brända ben	Brända ben		f	10	2		
511	1708	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 6	Antydna till streckornering. Glättad. Finmagrad
512	1710	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 10	Finmagrad.
513	1710	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	1		
514	1711	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	2	4		
515	1712	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	1	t 6	Utsvängd

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skipt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
516	1712	A			Stolphål	Bukskärva	Keramik	1	f	1	9	t 10	Grovmagrad
517	1713	A			Stolphål	Keramik	Keramik	3	f	3	5		
518	1714	A			Grop?	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	5	t 4-6	Finmagrad
519	1714	A			Grop?	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	10		
520	1714	A			Grop?	Avslag	Flinta	2	d	2	6		
521	1714	A			Grop?	Övrig flinta	Flinta	1	d	1	3	t 7	Bränd
522	1722	A			Stolphål	Keramik	Keramik	1	f	1	3		Spaltat
523	1722	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d	1	9	l 51 b 22 t 12	
524	1722	A			Stolphål	Spån	Flinta	1	i	1	1	l 33 b 14 t 4	Mesolitiskt.
525	1722	A			Stolphål	Spån	Flinta	1	f	1	1	l 13 b 16 t 4	Avbrutet. Mesolitiskt.
526	1724	A			Stolphål	Slagg	Slagg	1	f	1	8		
527	1816	A			Stolphål?	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	1		
528	1853	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	6	f	6	20		
529	1857	A			Stolphål	Keramik	Keramik	1	f	1	1	t 4	
530	1857	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	4		
531	1857	A			Stolphål	Övrig flinta	Flinta	2	d	2	17		
532	1860	A			Stolphål	Bukskärva	Keramik	1	f	1	1	t 9	
533	1863	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d	1	2	l 21 b 23 t 9	Avbrutet
534	1864	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	14		
535	1868	A			Stolphål	Bukskärva	Keramik	1	f	1	4	t 8	Finmagrad
536	1872	A			Grop	Bukskärva	Keramik	1	f	3	20	t 8-10	Mellanmagrad
537	1872	A			Grop	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	1	l 17 b 10 t 6	
538	1874	A			Stolphål	Bukskärva	Keramik	1	f	1	5	t 8	Grovmagrad
539	1905	A			Stolphål	Bukskärva	Keramik	1	f	1	2	t 8	
540	1906	A			Stolphål	Bukskärva	Keramik	1	f	1	13	t 10	Antydan till rabbning
541	1908	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	4	f	4	15		
542	1912	A			Grop	Avslag m retusch / Övrig flint	Flinta	1	d	1	14	l 42 b 38 t 17	
543	1912	A			Grop	Lerklining	Bränd lera	1	f	1	1		Pinnintryck
544	1915	A			Stolphål	Bukskärva	Keramik	2	f	2	3	t 8	
545	1936	A			Kokgrop?	Spån	Flinta	1	f	1	2	l 19 b 17 t 5	Avbrutet
546	1936	A			Kokgrop?	Hästtand	Tand	1	d	6	13		Svagt brända.
547	2003	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	6		
548	2005	A			Grop	Bukskärva	Keramik	1	f	1	24	t 10	
549	2005	A			Grop	Bukskärva	Keramik	8	f	8	14		Diverse skärvor
550	2009	A			Stolphål i grop	Skuldra	Keramik	1	f	1	2	t 5	Antydan till polering.
551	2009	A			Stolphål i grop	Skuldra/Botten	Keramik	1	f	2	18	t 6-12	Sannolikt samma kärl.

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
552	2009	A			Stolphål i grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	12	t 7	
553	2009	A			Stolphål i grop	Bränd lera	Bränd lera	7	f	7	10		
554	2013	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	3	f	3	2		
555	2014	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	2		
556	2016	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	4		
557	2017	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	1	t 7	
558	2017	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 7	
559	2017	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	5	f	5	9		
560	2018	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	5	t 7	
561	2029	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	3	t 8	Rak mynning.
562	2030	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2	t 8	Utsvängd mynning. Spaltad.
563	2037	A			Stolphål?	Buuskärva	Keramik	1	f	1	5	t 12	Grovmagrad. Neolitisk?
564	2038	A			Ränna	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	1		
565	2039	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	1	t 6	
566	2039	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	3	f	3	2		
567	2040	A			Stolphål	Spån	Flinta	1	d	1	1	123 b 12 t 5 t 4-8	Bränt. Avbrutet. Mesolitiskt.
568	2045	A			Grop	Buuskärva	Keramik	5	f	5	12		
569	2045	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera	6	f	6	20		
570	2046	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	3	t 7	
571	2046	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	2	f	2	2		
572	2050	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2	t 7	Rak mynning.
573	2050	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	3	t 7	
574	2051	A			Stolphål?	Buuskärva	Keramik	1	f	1	1		
575	2059	A			Stolphål	Slagg	Slagg	1	f	1	1		
576	2059	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	3	t 6	Rak eller insvängd mynning.
577	2059	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	10	t 9	
578	2059	A			Stolphål	Övrig flinta	Flinta	1	d	1	1		
579	2065	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 6	
580	2065	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	3	t 5	
581	2070	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	2		
582	2080	A			Kokgrop	Avslag	Flinta	1	d	1	3	132 b 19 t 10	
583	2088	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	1	t 5	Spaltat.
584	2088	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	70	t 12	Rabbad och grovmagrad.
585	2088	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	5	f	5	19		Spaltade och grovmagrade.
586	2094	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	6	f	6	18		
587	2165	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	3	f	3	15		
588	2165	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	1	t 7	
589	2165	A			Stolphål	Sintrad lera	Sintrad lera	3	f	3	12		
589	2165	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	12	f	12	12		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
590	2168	A			Grop	Avslag	Flinta	1	f	1	1	1 16 b 13 t 5	Bränt.
591	2169	A			Stolphål	Bränt ben	Bränt ben	1	f	1	1		
592	2164	A			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	1	t 7	Sannolikt rak mynning.
593	2117	A			Stolphål	Plattformskärna C	Flinta	1	i	1	50	141 t 36	Mesolitiskt?
594	2171	A			Stolphål	Kärnfragment A	Flinta	1	f	1	3		
595	2115	A			Stolphål	Avslag	Flinta	1	i	1	13	154 b 29 t 10	Mesolitiskt?
596	2111	A			Hårdrest	Övrig flinta	Flinta	1	d	1	25	144 b 23 t 21	
597	2120	A			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	4	14	t 7-9	
598	1199	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	10	t 8	Matskorpa på insidan.
599	2125	A			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	22	t 11	Neolitisk.
600	2131	A			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	8	t 6	Slammad och glättad? Antyda till dekor.
601	2149	A			Kokgrop	Buuskärva	Keramik	3	f	3	3		
602	2152	A			Stolphål	Sintrad lera	Sintrad lera	1	f	1	2		
603	2155	A			Stolphål	Buuskärva/botten	Keramik	1	f	5	65	t 8-10	En av bitarna är sannolikt en bottenbit.
604	2155	A			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	4	f	4	2		
605	2009	A			Stolphål i grop	Buuskärva	Keramik	4	f	4	19	t 7	
606	2009	A			Stolphål i grop	Bottenbit	Keramik	1	f	1	18	t 10	
607	2009	A			Stolphål i grop	Bränd lera	Bränd lera	7	f	7	7		
608	1804	A			Grop och stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	7	78	t 14	Grovmagrat, svagt bränt gods. Oxid utv. Neol? Mkt sprött!
609	1804	A			Grop och stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	6	69	t 7 d 160	Grovmagrat gods med rak, avsatt mynning.
610	1804	A			Grop och stolphål	Buuskärva/botten	Keramik	1	f	3	97	t 10	Rabbat gods. Bottendiam: 180 mm
611	1804	A			Grop och stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	9	t 7	
612	1804	A			Grop och stolphål	Avslag	Flinta	1	d	1	9		
613	1193	A			Ugn? Grop?	Mynning + buuskärva	Keramik	1	f	9	143	t 9-11 d 140	Insvängd mynning.
614	1193	A			Ugn? Grop?	Buuskärva	Keramik	28	f	28	87	t 7-9	Somliga spaltade.
615	1193	A			Ugn? Grop?	Bränd lera	Bränd lera	3	f	3	11		
616	1193	A			Ugn? Grop?	Bränd lera	Bränd lera	1	f	553	2239		30st/433g m pinnintr. 15st/223g m slät yta, 36st/94g sintr lera, 472st/1489g br lera
617	1210	A			Stolphål	Borrspets	Flinta	1	i	1	23	168 b 35 t 17	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
618	1201	A			Kulturlagerrest	Kärmyxa / Kölskrapa	Flinta	1	f	1	9	l 36 b 18 t 16	Mesolitisk
619	1201	A			Kulturlagerrest	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	6		
620	1207	A			Hård	Spån	Flinta	2	i	2	4	l 41-42 b 12-13 t 3	Mesolitiska
621	1207	A			Hård	Avslag	Flinta	1	d	1	18	l 51 b 27 t 13	
622	2022	A			Grop	Spån	Flinta	1	i	1	2	l 46 b 13 t 7	Mesolitiskt
623	2022	A			Grop	Spånlignande avslag	Flinta	1	f	1	1	l 29 b 20 t 6	
624	2022	A			Grop	Avslag	Flinta	4	f	4	7		
625	2022	A			Grop	Splitter	Flinta	6	f	6	1		
626	2022	A			Grop	Övrig flinta	Flinta	1	f	4	771		
627	2022	A			Grop	Bujskärva	Keramik	1	f	3	5		Spaltat. Dåligt bränt.
628	2090	A			Grop	Bujskärva	Keramik	1	f	44	950	t 10	Rabbigt/grovt slamat gods
629	2090	A			Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	18	452	t 9-14 d 200	Insvängd mynning. Grå kärna & rödbrun in/utsida. Rel grovmagrat.
630	2090	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera	88	f	88	752		Flertalet av fragmeneten uppvisar rundade former. 4 st sintrade. 3 st m pinnintr
631	2090	A			Grop	Spånfragment	Flinta	1	f	1	1	l 15 b 11 t 3	Bränt
632	2090	A			Grop	Kärnfragment A	Flinta	1	f	1	1		
633	2090	A			Grop	Avslag med retusch	Flinta	1	f	1	1		
634	2090	A			Grop	Avslag	Flinta	2	f	2	2		
635	2090	A			Grop	Avslag	Flinta	5	f	5	116		
636	2090	A			Grop	Slagg	Slagg	1	f	1	4		
637	2168	A			Grop	Bränd lera	Bränd lera	463	f	463	3226		Varav 9st/218g m slät yta/fingerdragn och 36st/454gr m pinnintryck
638		A	x252 y48		Kulturlager	Spån	Flinta	4	f	4	4	l 12-40 b 10-14	Ett av spånen är ett fragment
639		A	x252 y48		Kulturlager	Avslag	Flinta		f	11	81		
640		A	x252 y48		Kulturlager	Avslag	Flinta		f	8	17		
641		A	x252 y52		Kulturlager	Bujskärva	Keramik	1	f	1	2	t 7	
642		A	x252 y52		Kulturlager	Spån	Flinta	4	f	4		l 13-17 b 9-11	Två av spånen är fragment
643		A	x252 y52		Kulturlager	Avslag	Flinta		f	1	1		
644		A	x254 y48		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	2	6		
645		A	x254 y50		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	1	1		
646		A	x250 y48		Kulturlager	Sintrade lera	Sintrade lera		f	4	17		Härrör sannolikt från A 590

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
647		A	x252 y48		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	1	f	1	3	t 8	Spaltad
648		A	x252 y48		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera	17	f	17	27		Fragmenten endast sintrad på en sida. Härrör sannolikt från A 590
649		A	x252 y48		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera	4	f	4	17		
650		A	x252 y48		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	8	f	8	33		
651		A	x252 y48		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	1	f	1	6	t 9	Sannolikt polerat gods. Härrör sannolikt från A 590. En skärva är glättad.
652		A	x252 y48		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera	11	f	11	68		
653		A	x252 y48		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	3	f	3	12		
654		A	x252 y48		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera	43	f	43	155		Ett av spånen avbrutet
655		A	x236 y3,5		Kulturlager	Spånliknande avslag	Flinta	2	d	2	11	l 42-47 b 16-25	
656		A	x236 y3,5		Kulturlager	Spån	Flinta	2	d	2	4	l 27-44 b 12-16	
657		A	x236 y3,5		Kulturlager	Kärnfragment B	Flinta	1	f	1	25	l 53	Från en konisk kärna.
658		A	x236 y3,5		Kulturlager	Mikrospån-kärna F	Flinta	1	f	1	1	l 29 b t 3	
659		A	x236 y3,5		Kulturlager	Avslag	Flinta	2	f	2	17		Ena avslaget bränt.
660		A	x236 y3,5		Kulturlager	Mikrospånliknande avslag	Flinta	2	f	2	1	l 17-23 b 9-12	
661		A	x236 y3,5		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta	4	f	4	40		Ett av fragmenten är en bottenbit.
662		A	x236 y3,5		Kulturlager	Buk	Keramik	5	f	5	14		
663		A	x235 y2		Kulturlager	/bottenskarva	Flinta	2	d	2	1	l 32-43 b 9-17	
664		A	x235 y2		Kulturlager	Kärnfragment B	Flinta	1	d	1	5	l 48 b 12 t 8	"prickig" flinta
665		A	x235 y2		Kulturlager	Avslag	Flinta	4	f	4	10		
666		A	x235 y2		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta	21	f	21	22		
667		A	x235 y2		Kulturlager	Slagg	Slagg	1	f	1	3		l 45 b 40 t 9 l 46-49 b 10-13 l 13-21
668		A	x235 y3,5		Kulturlager	Avslagsskrapa	Flinta	1	i	1	4		
669		A	x235 y3,5		Kulturlager	Spån	Flinta	2	d	2			
670		A	x235 y3,5		Kulturlager	Spånfragment	Flinta	2	f	2	1		t 8
671		A	x235 y3,5		Kulturlager	Avslag	Flinta	2	f	2	6		
672		A	x235 y3,5		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta	6	f	6	31		
673		A	x235 y3,5		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	1	f	1	1		t 8
674		A	x236 y2		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	6	f	6	9		
675		A	x236 y2		Kulturlager	Avslag	Flinta	1	f	1	6		
676		A	x236 y2		Kulturlager	Splitter	Flinta	2	f	2	1		l 15 b 8 t 2 trekantig
677		A	x246 y43,3		Stenlyft	Mikrolit C	Flinta	1	i	1	1		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
678		A	x256 y66		Kulturlager	Avslag	Flinta		f	6	51		Insvängd mynning.
679		A	x256 y66		Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben	1	f	1	1	t 8	
680		A	x256 y66		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	5		
681		A	x256 y66		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	20	57		
682		A	x256 y66		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	13	20		Avsatt mynning
683		A	x256 y66		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	2	4		
684		A	x252 y52		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	25	38		
685		A	x252 y52		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	32	27		
686		A	x254 y48		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	23	34		
687		A	x254 y48		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	13	47		
688		A	x254 y48		Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	5	7	t 5	
689		A	x254 y50		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	1		
690		A	x254 y50		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	13	30		
691		A	x254 y50		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	13	10		
692		A	x254 y50		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	17	17		Försedda med pinntryck. Sekundärbränd. En skärva sekundärbränd. Avbrutet.
693		A	x246 y62		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	51	185	t 11	
694		A	x246 y62		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	45	147	t 7-9	
695		A	x246 y62		Kulturlager	Lerklining	Bränd lera		f	6	45		
696		A	x246 y62		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	11		
697		A	x246 y62		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	4	22		
698		A	x246 y62		Kulturlager	Spån	Keramik	1	d	1	1	I 33 b 12 t 3	
699		A	x246 y62		Kulturlager	Kärnfragment B	Flinta		f	1	1	I 24	
700		A	x246 y62		Kulturlager	Avslag	Flinta		f	3	5		
701		A	x284.3 y60.8		Kulturlager	Buuskärvor	Keramik		f	7	60		
702		A	x248 y45.5		Kulturlager	Buuskärvor	Keramik		f	2	28		Varav 257 g är sintrat. Hör med stor sannolikhet samman med A 590.
703		A	x248 y45.5		Kulturlager	Avslag	Keramik		f	1	2		
704		A	x248 y45.5		Kulturlager	Bränd lera	Flinta		d	7	326		
705		A	x246 y62		Kulturlager	Sintrad lera	Bränd lera		f	42	222		
706		A	x246 y62		Kulturlager	Bränd lera	Sintrad lera		f	103	358		
707		A	x251 y49		Kulturlager	Lerklining	Bränd lera		f	3	540		
708		A	x251 y49		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	4	70		
709		A	x238.8 y6.5		Avbaningsfynd	Mikrospån	Flinta		i	1	1	I 32 b 8 t 4	Mesolitisk
710		A	x238.8 y6.5		Avbaningsfynd	Övrig kärna / Stycke m retusch	Flinta	1	d	1	19	I 19 b 28	Mesolitisk?
711		A	x238 y3.5		Avbaningsfynd	Kärnyxa	Flinta	1	i	1	86	I 81 b 43 t 23	Mesolitisk

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
712		A	x239.7 y6.5		Avbaningsfynd	Plattformsjärna D	Flinta	1	i	1	46	l 44 b 30	Tidigmesolitisk, ensidig tvåpolig
713		A	x259 y4.1		Avbaningsfynd	Övrig flinta	Flinta	1	d	1	45	l 55 b 30	Naturlig
714		A	x273.2 y1.3		Avbaningsfynd	Kärnya	Flinta	1	i	1	41	l 83 b 22 t 23	Mesolitisk "Kölformad spetsyx"?
715		A	x307.8 y5.9		Avbaningsfynd	Mejsel	Flinta	1	i	1	49	l 93 b 22 t 15	Neolitisk. Delvis bränd
716		A	x231.1 y10.2		Avbaningsfynd	Mikrospån	Flinta	1	d	1	1	l 27 b 8 t d 4	Mesolitiskt
717		A	x231.1 y10.2		Avbaningsfynd	Spån	Flinta	1	f	1	1	l 24 b 17 t 4	Något svallat
718		A	x232 y10.4		Avbaningsfynd	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	22	l 39 b 34	Slagen
719		A	x232 y10.4		Avbaningsfynd	Avslag	Flinta	1	f	1	16	l 56 b 22 t 12	
720		A	x232 y10.4		Avbaningsfynd	Spån	Flinta	1	f	1	1	l 33 b 11 t 2	Mesolitiskt
721		A	x236 y0.9		Avbaningsfynd	Övrig flinta	Flinta	1	d	1	35	l 39 b 37	Naturlig
722		A	x236 y0.9		Avbaningsfynd	Stickel	Flinta	1	f	1	40	l 53 b 40	Mesolitisk.
723		A	x236 y0.9		Avbaningsfynd	Plattformsjärna C	Flinta	1	f	1	28	l 36 b 40	Mesolitisk?
724		A	x236 y0.9		Avbaningsfynd	Avslagsskrapa A	Flinta	1	d	1	19	l 34 b 34	
725		A	x236 y0.9		Avbaningsfynd	Spån	Flinta	2	d	2	4	l 38-40 b 14 t 4-5	Varav en möjligen har bruksretusch. Mesolitiskt
726		A	x236 y0.9		Avbaningsfynd	Spånfragment	Flinta	1	f	1	1	l 23 b 11 t 2	Mesolitiskt
727		A	x236 y0.9		Avbaningsfynd	Avslag	Flinta	2	d	2	22		Mesolitiskt
728		A	x236 y0.9		Avbaningsfynd	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	1		
729		A	x179.9 y0.3		Avbaningsfynd	Spånfragment	Flinta	1	f	1	1	l 18 b 11 t 3	
730		A	x179.9 y0.3		Avbaningsfynd	Avslag	Flinta	1	d	1	24	l 49 b 41 t 10	
731		A	x226.5 y8.9		Avbaningsfynd	Plattformsjärna C	Flinta	1	f	1	52	l 47 b 45	Tidigmesolitikum?
732		A	x227.1 y12.5		Avbaningsfynd	Avslagsskrapa A / Kniv	Flinta	1	i	1	69	l 76 b 43 t 19	Försedd Med retusch i kortändan och kraftig retusch på långsidan. T. Meso.
733		A	x227.1 y10.5		Avbaningsfynd	Avslag	Flinta	1	f	1	1		
734		A	x227.1 y10.5		Avbaningsfynd	Plattformsjärna F	Flinta	1	i	1	37	l 43 b 28	Tidig- och mellanmesolitikum
735		A	x227.3 y4.8		Avbaningsfynd	Stickel	Flinta	1	i	1	17	l 44 b 36	Retusch mot stickelspetsen
736		A	x227.3 y4.8		Avbaningsfynd	Avslag	Flinta	2	d	2	22		Ena avslaget bränt.
737	1601	B		Grop	Buuskärva		Keramik	1	f	26	1558	t 18	Bottendiameter: 210. Limmade.
738	1601	B		Grop	Mynningsbit		Keramik	1	f	6	262	t 14 d 200	Något insvängd mynning.
739	1601	B		Grop	Buuskärva		Keramik	1	f	7	35	t 5	
740	1601	B		Grop	Mynningsbit		Keramik	1	f	1	4	t 7	Insvängd mynning.

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
741	1601	B			Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	1	t 6	Relativt grovmagrat gods. Tillhör sannolikt kärlet i fnr 742.
742	1601	B			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	25	59	t 6	Relativt grovmagrat gods. Möjligen bikoniskt kärl.
743	1601	B			Grop	Buuskärva	Keramik		f	22	77		
744	1601	B			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	1	15		
745	1601	B			Grop	Mikrospånfragment	Flinta	1	f	1	1	l 13 b 6 t 1	Spånet avbrutet.
746	1601	B			Grop	Avslag	Flinta		f	5	5		
747	1601	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	9	83		
748	985	B			Stolphål	Mynning/buk/bo tten	Keramik	1	f	103	1098	t 9 d 260	Utsvängd mynning med streckdecor. Mynningspartit trycks vara deformerat.
749	985	B			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	2	25	t 6 d 100	Insvängd mynning. Sannolikt ett litet, buktigt kärl.
750	985	B			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	8	t 9	Utsvängd mynning.
751	985	B			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	2	13	t 10	Rak mynning.
752	985	B			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	2	14	t 8	Rak mynning.
753	985	B			Stolphål	Glättsten?	Bergart	1	i	1	171		Svagt skörbränd. Möjligen sekundärt använd som knacksten.
754	199	B			Stolphål?	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 6	Grovmagrad. Neolitisk?
755	196	B			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	14	t 12	Grovmagrad. Neolitisk?
756	196	B			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	1	5		
757	196	B			Grop	Avslag	Flinta		f	1	13		Bränd
758	196	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	7		
759	195	B			Grop	Avslag	Flinta		d	1	23		
760	192	B			Stolphål	Avslag	Flinta		d	1	29		
761	191	B			Grop	Buuskärva?	Keramik		d	4	2		
762	186	B			Grop	Buuskärva?	Keramik		f	1	1	t 4	
763	186	B			Grop	Mikrospån	Flinta	1	d	1	1	l 24 b 8 t 2	Avbrutet
764	186	B			Grop	Avslag	Flinta		f	2	1		
765	186	B			Grop	Splitter	Flinta		f	1	1	<10	
766	186	B			Grop	Övrig kärna?	Flinta	1	d	1	22	l 44 b 35	Mesolitisk.
767	182	B			Härdrest	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 5	
768	180	B			Grop	Avslag med retusch	Flinta	1	i	1	16	l 47 b 39	
769	180	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	2	3		
770	178	B			Härd	Övrig flinta	Flinta		f	2	13		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
771	975	B			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	7	21		
772	971	B			Grop	Avslag	Flinta		f	1	7	143 b 29 t 6	Mesolitiskt
773	966	B			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	6	t 10	
774	966	B			Grop	Tand	Tand		f	2	1		
775	966	B			Grop	Avslag	Flinta		f	2	19		
776	966	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	5	5		
777	966	B			Grop	Splitter	Flinta		f	1	1		
778	965	B			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	1	3		
779	964	B			Hård	Buuskärva	Keramik		f	1	6	t 13	
780	961	B			Grop	Mikrospån-kärna C	Flinta		i	1	24	152 b 25 t 12	Tidigmesolitisk. 6 000-tal
781	957	B			Hård	Avslag	Flinta		d	1	26		
782	954	B			Hård	Buuskärva	Keramik		f	3	2		
783	954	B			Hård	Mikrospån	Flinta		i	1	1	114 b 8 t 1	Mesolitiskt.
784	954	B			Hård	Avslag	Flinta		d	3	20		
785	953	B			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	6	t 9	
786	953	B			Grop	Avslag	Flinta		d	2	9		
787	952	B			Grop	Buuskärva?	Keramik		f	1	1	t 5	
788	952	B			Grop	Avslag	Flinta		d	2	1		
789	950	B			Grop	Buuskärva	Keramik		f	2	1		
790	950	B			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	5	t 8	Spaltade fragment av bukskärvor med ut- resp invändig glasyr. Medelt/nyare tid
791	950	B			Grop	Splitter	Flinta		f	1	1		
792	950	B			Grop	Avslag	Flinta		f	1	1		
793	948	B			Stolphål	Avslag	Flinta		d	1	4	117 b 30	
794	947	B			Stolphål	Avslag	Flinta		d	1	9	145 b 28 t 9	
795	940	B			Stolphål	Övrig flinta	Flinta		f	1	17		
796	932	B			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	3	4		
797	931	B			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	3		
798	929	B			Stolphål	Övrig flinta	Flinta		f	2	3		
799	928	B			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	3	14		Delvis sintrad.
800	927	B			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	1	123 b 21 t 9	
801	927	B			Stolphål	Avslag	Flinta		d	1	4	t 5	
802	925	B			Hård	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 9	
803	925	B			Hård	Buuskärva	Keramik		f	1	5		
804	177	B			Hård	Bränd lera	Bränd lera		f	1	21		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
805	177	B			Hård	Avslagsskrapa A ?	Flinta		f	1	9	l 27 b 21 t 11	
806	177	B			Hård	Avslag med retusch	Flinta		d	1	1	l 16 b 10 t 2	
807	177	B			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	3	23		
808	175	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	2	55	t 13	Oxiderad in- och utsida.
809	173	B			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	10	t 16	
810	173	B			Grop	Slagg	Slagg		f	1	4		
811	173	B			Grop	Avslag	Flinta		f	2	10		
812	917	B			Grop	Lerklining	Bränd lera		f	1	71		Försedd med pinnintryck.
813	1134	B			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	1		
814	1132	B			Stolphål	Skuldra/bottenskarva	Keramik		f	3	48	t 5-14	Neolitiskt?
815	1132	B			Stolphål	Buk-/bottenskarva	Keramik		f	2	31	t 11	
816	1132	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	3	6		
817	1124	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	10	t 15	
818	1123	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	7	t 9	
819	1100	B			Grop	Avslag	Flinta		d	1	12	l 30 b 40	
820	1100	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	1		
821	1095	B			Grop	Spån	Flinta		i	1	1	l 31 b 11 t 2	Mesolitiskt
822	1095	B			Grop	Avslag	Flinta		f	1	14		
823	1094	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	9		
824	1092	B			Grop	Avslag	Flinta		f	1	1	l 23 b 21 t 4	
825	1084	B			Softläck	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 4	
826	1076	B			Stolphål	Buuskärva?	Keramik		f	1	1		
827	1073	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 3	
828	1060	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	1		
829	1060	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	3		
830	1059	B			Stolphål	Övrig flinta	Flinta		f	1	6	t 5 d 140	Utsvängd mynning.
831	1059	B			Stolphål	Mynningsbit	Keramik		f	1	3	l 41 b 14 t 5	
832	1054	B			Stolphål	Spån	Flinta		f	1	5	t 7	
833	1052	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	9	t 8	
834	1050	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	1	l 16 b 6	
835	992	B			Stolphål	Avslag	Flinta		d	1	3		
836	990	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	11		
837	989	B			Grop	Sintrad lera	Sintrad lera		f	1	24	l 25 b 46	
838	989	B			Grop	Kärnfragment	Flinta		f	1	1	l 25 b 17 t 4	
839	989	B			Grop	Avslag	Flinta		f	2	112		Ett fragment svallat

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/ski	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
840	984	B			Stolphål	Bränt ben	Bränt ben		f	1	1	120 b 14 t 3	Mesolitiskt
841	1259	B			Grop?	Spånfragment	Flinta		f	1	1	122 b 30 t 4	Mesolitiskt
842	1259	B			Grop?	Avslag	Flinta		d	1	1	121 b 40 t 8	Avbrutet.
843	1259	B			Grop?	Avslag	Flinta		f	1	5		
844	1257	B			Grop?	Mikrospån	Flinta		d	1	1	120 b 11 t 3	
845	1257	B			Grop?	Avslag	Flinta		f	2	1		
846	1256	B			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	5	4		
847	1254	B			Stolphål	Avslag	Flinta		d	1	2		Bränd
848	1233	B			Stolphål	Avslag	Flinta		f	2	1		
849	1231	B			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 9	
850	1174	B			Stolphål	Avslag	Flinta		f	1	1	122 b 8 t 1	Slipat. Neolitiskt.
851	1172	B			Grop	Kåmfragment	Flinta		f	1	8	133 b 16 t 13	
852	1165	B			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	33		
853	1159	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	5	t 7	
854	1151	B			Stolphål	Slagg	Slagg		f	1	3		
855	1147	B			Stolphål	Lerklining	Bränd lera		f	1	1		Nästan sintrad.
856	1141	B			Hårdrest	Buuskärva	Keramik		f	1	26	t 8	Oxiderad utsida. Tendens till rabbnig.
857	1141	B			Hårdrest	Buuskärva	Keramik		f	1	10	t 5	Tendens till polering.
858	1141	B			Hårdrest	Buuskärva	Keramik		f	3	22	t 6-7	
859	1138	B			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	1	10	t 5	Polerad. Utsvängd.
860	1138	B			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	1	18		
861	1138	B			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	5	t 7	Oxiderad utvändigt.
862	1057	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	5	114	t	Tendens till polering.
863	1057	B			Stolphål	Bottenskarva	Keramik		f	12	50	t 5	Spaltat.
864	1057	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	2	3	t 4	
865	1057	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	12	24		
866	1512	B			Hård	Lerblock	Bränd lera		f	1	106	163 b 57 t 32	Del av ett hörn. Försedd med ristad streckdekor.
867	1512	B			Hård	Avslag	Flinta		d	1	13	152 b 25 t 11	
868	1506	B			Stolphål?	Buuskärva	Keramik		f	1	3	t 8	
869	1505	B			Stolphål?	Mikrospån	Flinta		d	1	1	118 b 7 t 2	
870	1417	B			Stolphål	Övrig kärna?	Flinta		d	1	11	128 b 23	
871	1416	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	1		Spaltad
872	1414	B			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 4	
873	1412	B			Hård	Vävttyngd	Bränd lera		f	3	52		
874	1314	B			Stolphål	Buuskärva?	Keramik		f	1	1		
875	1312	B			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	3	t 5	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningsstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
876	1311	B			Stolphål	Buyskärva?	Keramik		f	3	4		Spaltad
877	1310	B			Stolphål	Buyskärva	Keramik	1	f	1	5	t 7	Oxiderad utsida.
878	1509	B			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	2	54	t 10	Oxiderad in- och utsida. Insvängd mynning.
879	1509	B			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	1	2	t 6	
880	1509	B			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 5	
881	1509	B			Grop	Buyskärva	Keramik	1	f	3	41	t 8	Oxiderad utsida. Relativt grovmagrat.
882	1509	B			Grop	Buyskärva	Keramik		f	21	56		
883	1509	B			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	27	141		
884	1509	B			Grop	Avslag	Flinta		d	15	87		
885	1509	B			Grop	Spånfragment?	Flinta		f	1	1	l 16 b 20 t 5	Bränt. Två av fragmenten är brända.
886	1509	B			Grop	Splitter	Flinta		f	5	1		
887	1509	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	10	267		
888	1270	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		i	1	34	l 24 b 45	
889	1270	B			Grop	Spånfragment	Flinta		f	1	4	l 25 b 17 t 6	
890	1270	B			Grop	Avslag	Flinta		f	2	13	l 19-35 b 15-54	Möjlig försedd med bruksretusch. Mesolitiska.
891	1270	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	1		
892	1253	B			Grop	Avslag m retusch	Flinta		f	1	1	l 21 b 20 t 7	
893	1253	B			Grop	Avslag	Flinta		f	2	3	l 20-22 b 17-19 t 2-4	
894	1266	B			Grop?	Spånkniv	Flinta	1	i	1	24	l 69 b 33 t 13	Retusch på en sida. Mesolitisk.
895	1266	B			Grop?	Spån	Flinta		d	1	7	l 54 b 18 t 7	Mesolitiskt.
896	1266	B			Grop?	Kärnfragment A	Flinta		d	1	7	l 34 b 26 t 7	
897	1266	B			Grop?	Avslag	Flinta		f	1	1	l 17 b 16 t 3	
898	1267	B			Hård	Plattforms kärna C	Flinta	1	d	1	35	l 35 b 27	Mesolitisk
899	1267	B			Hård	Kärnfragment A	Flinta		d	1	7	l 39 b 27 t 7	Mesolitisk
900	1267	B			Hård	Mikrospån	Flinta	1	d	1	1	l 23 b 7 t 1	Mesolitisk
901	1267	B			Hård	Spånfragment	Flinta		f	2	2	l 11-22 b 15-20 t 3	
902	1267	B			Hård	Avslag	Flinta		d	10	44		Ett fragment bränt.
903	1267	B			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	3	2		
904	1267	B			Hård	Bränt ben	Bränt ben		f	3	1		
905	1078	B			Kokgrop	Avslag	Flinta		d	18	56		
906	1078	B			Kokgrop	Avslag	Flinta		d	21	102		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
907	1045	B			Härdbotten	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	3	t 6	Rak mynningskant
908	1045	B			Härdbotten	Buuskärva	Keramik		f	5	93	t 7	Rabbat gods.
909	1045	B			Härdbotten	Buuskärva	Keramik		f	7	44	t 7	Glättad.
910	1045	B			Härdbotten	Avslag	Flinta		d	1	1		
911	1045	B			Härdbotten	Bränt ben	Bränt ben		f	16	4		
912	1261	B			Grop	Spån	Flinta	3	i	3	24	146-69 b17-28 t5-9	Ett av spånen har retusch i kortändan. Fnr 912 - 931 mesolitiska?
913	1261	B			Grop	Spånfragment	Flinta	1	f	1	8	135 b 27 t 7	
914	1261	B			Grop	Mikrospån	Flinta	2	i	2	2	137-39 b10 t2-3	
915	1261	B			Grop	Mikrospån	Flinta	4	i	4	2	116-20 b5-8 t1-2	
916	1261	B			Grop	Spån	Flinta	4	d	4	2	119-25 b10-11 t2-3	
917	1261	B			Grop	Spånskrapa A	Flinta	1	i	1	21	155 b 25 t 12	
918	1261	B			Grop	Avslag med retusch	Flinta	1	d	1	8	140 b 22 t 9	
919	1261	B			Grop	Avslag	Flinta		f	1	1	115 b 29 t 4	Vinkelretusch på långsidan.
920	1261	B			Grop	Spånkniv	Flinta	1	d	1	5	138 b22 t 6	Skrapretusch i kortändan.
921	1261	B			Grop	Plattformskärna F (D?)	Flinta	1	d	1	71	136 b 36	
922	1261	B			Grop	Borrspets	Flinta	1	d	1	15	139 b 34 t 15	Skadad i spetsen.
923	1261	B			Grop	Plattformskärna F / Övr kärna	Flinta	1	d	1	21	139 b 28 t 17	
924	1261	B			Grop	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	34	160 b 34 t 18	
925	1261	B			Grop	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	11	142 b 20 t 13	
926	1261	B			Grop	Övrig kärna	Flinta	1	d	1	36	149 b 29 t 26	
927	1261	B			Grop	Plattformskärna F	Flinta	1	d	1	38	144 b 30	
928	1261	B			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	11	41		
929	1261	B			Grop	Splitter	Flinta		f	1	1		
930	1261	B			Grop	Avslag	Flinta		d	25	14		
931	1261	B			Grop	Avslag	Flinta		d		169		
932	1323	B			Hårdar och stolphål	Mynningsbit	Keramik		f	1	42	t 5-9	Utsvängd mynning. Anl C-14daterad till 2530 +/- 90 BP
933	1323	B			Hårdar och stolphål	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 5	
934	1323	B			Hårdar och stolphål	Skuldra/ mynningsbit	Keramik		f	1	47	t 13	Svagt utsvängd mynning.

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
935	1323	B			Hårdar och stolphål	Bujskärva	Keramik		f	28	81	t 4-7	
936	1323	B			Hårdar och stolphål	Bujskärva	Keramik		f	7	28	t 6-8	Oxiderad utsida.
937	1323	B			Hårdar och stolphål	Bujskärva	Keramik		f	4	14	t 7	Polerad.
938	1323	B			Hårdar och stolphål	Avslag	Flinta		d	1	8		
939	1323	B			Hårdar och stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	57	568		
940	2521	C			Mynningsbit		Keramik		f	1	1	t 4	Utsvängd mynning
941	2519	C			Botten/bujskärva		Keramik		f	4	104	t 6	Bukigt finmagrat kärl utan markant övergång mot botten. Försedd med snördekor?
942	2515	C			Stolphål	Avslag	Flinta		f	1	2		
943	2515	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	1		
944	2514	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	7	10		
945	2513	C			Stolphål	Bujskärva	Keramik		f	1	7	t 6	Rel grovmagrat, homogent, oxiderat gods.
946	2513	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	2	5		
947	2513	C			Stolphål	Övrig flinta	Flinta		f	1	5		
948	2511	C			Stolphål	Slagg?	Slagg?		f	1	9		
949	2511	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	2	1		
950	2455	C			Stolphål	Bujskärva	Keramik		f	1	10	t 8	Gulbeige homogent, finmagrat gods.
951	2454	C			Stolphål	Bujskärva	Keramik		f	1	1	t 5	
952	2454	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	1		
953	2470	C			Hård	Bujskärva	Keramik		f	1	9	t 12	Oxiderad utsida.
954	2450	C			Hård	Bujskärva	Keramik	1	f	20	233	t 7-10	Delvis limmad.
955	2450	C			Hård	Mynningsbit	Keramik	1	f	8	128	t 7-9 d 200	Utsvängd mynning. Limmad
956	2449	C			Grop	Bujskärva	Keramik		f	1	5	t 7	
957	2436	C			Grop	Avslag	Flinta		i	1	7	l 47 b 29 t 5	Bruksretusch. Mesolitiskt.
958	2436	C			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	1		
959	2436	C			Grop	Splitter	Flinta		f	1	1		
960	2435	C			Stolphål	Skulderskärva	Keramik		f	1	6	t 8	
961	2433	C			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	1	1		
962	2427	C			Hård	Kort spånfragment	Flinta		d	1	1	l 15 b 10 t 2	
963	2427	C			Hård	Knacksten	Flinta	1	d	3	273		Bränd flinta.
964	2427	C			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	7	77		Vissa fragment brända.

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
965	2424	C	x 292 y 317		Stolphål	Avslag	Flinta		f	1	1	129 b 15 t 8	Mesolitiskt
966	2420	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	2	2	t 5	Bränd flinta
967	2418	C			Grop?	Avslag	Flinta		f	1	1		
968	2417	C			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	14	t 9	
969	2417	C			Grop	Sintrad lera	Keramik		f	1	8		
970	2417	C			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	1	6		
971	2475	C			Hård	Bränd lera	Bränd lera		f	8	58		
972	2475	C			Hård	Övrig kärna?	Flinta		f	1	11	136 b 18	
973	2475	C			Hård	Avslag	Flinta		d	1	1	128 b 18 t 3	
974	2412	C			Hård	Mynningsbit	Keramik		f	1	7	t 12	
975	2412	C			Hård	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 12	
976	2412	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 4	
977	2412	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	12	59	t 10	Försedd med linjedekor Grovmagrat gods. Flertalet av bitarna är spaltade. Neolitiskt.
978	2412	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	26	114	t 5-13	
979	2412	C			Hård	Blåstermun- stycke	Slagg		f	15	112		
980	2412	C			Hård	Bränd lera	Bränd lera		f	8	10		
981	2412	C			Hård	Knacksten	Flinta	1	i	1	128	163 b 54 t 24	
982	2412	C			Hård	Skivvxa	Flinta	1	d	1	65	159 b 46 t 20	
983	2412	C			Hård	Avslagsskrapa	Flinta	1	i	1	2	126 b 17 t 7	
984	2412	C			Hård	Borrspets	Flinta	1	d	1	4	125 b 20 t 8	
985	2412	C			Hård	Övrig kärna?	Flinta		d	1	26	142 b 40 t 17	
986	2412	C			Hård	Avslag	Flinta		f	3	17		Grovmagrat. Neolitiskt?
987	2412	C			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	2	15	t 8-13	
988	2412	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	15	232	t 9-12	
989	2412	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	12	208	t 9-15	
990	2412	C			Hård	Botten/ buuskärva	Keramik	1	f	10	390	bottend 140	
991	2407	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	2	6	t 8	
992	2408	C			Stolphål	Övrig retuscherad spets	Flinta	1	d	1	2	128 b 17 t 4	
993	2408	C			Stolphål	Avslag	Flinta		d	1	44	164 b 39 t 22	Tidigmesolitiskt? Ngt skadad i udden. Streckdecor.
994	2408	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	4	t 7	
995	2408	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	8	t 10	
996	2408	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	14		
997	2411	C			Stolphål	Skulderskärva	Keramik		f	1	13	t 12	
998	2409	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	5	t 8	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
999	2372	C			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	7	t 10	Oxiderad utsida.
1000	2367	C			Stolphål	Knacksten	Bergart	1	i	1	924	t 77	Polerad och försedd med vulst. Fragmentarisk
1001	2326	C			Hårdgrop	Mynningsbit?	Keramik	1	f	1	1	t 4	stämpeldecor på vulsten samt linjedekor under
1002	2326	C			Hårdgrop	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	4	t 7	Utsvängd mynning.
1003	2326	C			Hårdgrop	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	3	t 4	Rak mynning. Polerad
1004	2326	C			Hårdgrop	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	8	t 8	Något utsvängd mynning.
1005	2326	C			Hårdgrop	Skulderskärva	Keramik	1	f	1	20	t 7-8	
1006	2326	C			Hårdgrop	Botten/ buuskärva	Keramik	1	f	1	105	t 11-17	
1007	2326	C			Hårdgrop	Bottenskarva	Keramik	1	f	1	34	t 16	
1008	2326	C			Hårdgrop	Buuskärva	Keramik	7	f	7	38	t 4-11	
1009	2326	C			Hårdgrop	Bränd lera	Bränd lera	7	f	7	42		
1010	2326	C			Hårdgrop	Hästtand?	Bränd ben	22	f	22	12		
1011	2367	C			Stolphål	Bottenskarva	Keramik	1	f	1	43	t 5-9	
1012	2367	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik	2	f	2	44	t 5	Spaltat
1013	2367	C			Stolphål	Skulderskärva	Keramik	1	f	1	5	t 7	
1014	2367	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik	7	f	7	130	t 9-11	
1015	2361	C			Stolphål	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	6		
1016	2359	C			Hårdrest	Buuskärva	Keramik	1	f	16	57	t 6	Buuskärva med fragmentarisk botten.
1017	2359	C			Hårdrest	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 6	
1018	2352	C			Stolphål	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	4		
1019	2353	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 4	Polerad
1020	2345	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 7	
1021	2343	C			Hårdgrop	Knacksten	Flinta	1	f	1	52		
1022	2343	C			Hårdgrop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 7	
1023	2343	C			Hårdgrop	Övrig flinta	Flinta	3	f	3	2		Ett fragment bränt.
1024	2341	C			Hård	Övrig flinta	Flinta	1	f	1	2		Bränd
1025	2328	C			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	1	t 5	Polerad. Svagt utsvängd.
1026	2328	C			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d	1	1		
1027	2327	C			Grop	Avslag	Flinta	1	d	1	1		
1028	2327	C			Grop	Buuskärva	Keramik	2	f	2	1	t 7	
1029	2319	C			Hård	Buuskärva	Keramik	2	f	2	23	t 7-13	
1030	2319	C			Hård	Bottenskarva?	Keramik	1	f	1	14	t 11	
1031	2313	C			Stolphål	Knacksten	Flinta	1	d	2	432		Bränd flinta.

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1032	2318	C			Grop	Buk/ bottenskarva	Keramik	1	f	4	144	t 9 bottendiam 160	
1033	2318	C			Grop	Bottenskarva	Keramik		f	1	15	t 8	Oxiderad
1034	2318	C			Grop	Bukskarva	Keramik		f	1	6	t 8	
1035	2318	C			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	28		
1036	2332	C			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	7	184		
1037	2332	C			Grop	Tandemalj	Tand	2	d	2	3		
1038	2313	C			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	13	170	t 6	Utsvängd mynning
1039	2313	C			Stolphål	Bukskarva	Keramik	1	f	10	145	t 7	Hör sannolikt ihop med fnr 1038.
1040	2313	C			Stolphål	Bukskarva	Keramik	1	f	8	102	t 13	Hör sannolikt ihop med fnr 1038.
1041	2313	C			Stolphål	Bukskarva	Keramik		f	3	36	t 10	
1042	2313	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	4	5		
1043	2366	C			Grop	Avslag	Flinta		f	1	1	l 20 b 16 t 4	Bränd flinta
1044	2366	C			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	2		Bränd flinta
1045	2184	C			Stolphål?	Mynningsbit	Keramik		f	1	24	t 12	Svagt utsvängd mynning
1046	2184	C			Stolphål?	Bränd lera	Bränd lera		f	6	28		
1047	2184	C			Stolphål?	Sintrad lera	Sintrad lera		f	1	25		
1048	2184	C			Stolphål?	Övrig flinta	Flinta		f	1	1		
1049	2181	C			Hård	Mynningsbit	Keramik		f	1	6	t 6	Svagt utsvängd mynning
1050	2181	C			Hård	Skulderskarva	Keramik		f	1	30	t 8	Oxiderad utsida.
1051	2181	C			Hård	Bukskarva	Keramik		f	7	31	t 6-8	
1052	2181	C			Hård	Övrig kärna?	Flinta		d	1	42	l 51 b 36 t 24	
1053	2196	C			Hård	Bukskarva	Keramik		f	6	54	t 8-11	
1054	2196	C			Hård	Bukskarva	Keramik		f	2	3	t 4	Polerad?
1055	2196	C			Hård	Bränd lera	Bränd lera		f	13	11		
1056	2196	C			Hård	Sintrad lera	Sintrad lera		f	2	3		
1057	2198	C			Hård	Bukskarva	Keramik		f	2	20	t 5-11	
1058	2198	C			Hård	Avslag	Flinta		d	2	39	l 38-54 b 22-38 t 8-17	
1059	2188	C			Stolphål	Bukskarva	Keramik		f	3	7	t 10	
1060	2179	C			Hård	Bukskarva	Keramik		f	1	7	t 8	
1061	2200	C			Stolphål	Bukskarva	Keramik		f	6	9	t 8	
1062	2175	C			Hård	Bukskarva	Keramik		f	1	34	t 13	
1063	2175	C			Hård	Skulderskarva?	Keramik		f	1	9	t 7	
1064	2175	C			Hård	Mynningsbit	Keramik		f	1	11	t 10	
1065	2175	C			Hård	Bukskarva	Keramik		f	1	3	t 4	Spaltad. Möjligen bemålad!!!

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1066	2175	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	1	2	t 4	Möjligen polerad
1067	2175	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	9	18		
1068	2175	C			Hård	Bränd lera	Bränd lera		f	8	11		
1069	2175	C			Hård	Avslag	Flinta		d	2	3	l18-19 b12-15 t4-6 l15 b 18 t 8	
1070	2175	C			Hård	Kort spånfragment	Flinta		f	1	2		
1071	2176	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	2	t 6	Oxiderad utsida.
1072	2178	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	3	13	t 5-8	Spaltade.
1073	2100	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	2	6	t 4-11	
1074	2100	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	1		
1075	2099	C			Stolphål	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 6	Svagt utsvängd
1076	2099	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	39	t 10	Relativt grovmagrat
1077	2099	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	2	3	t 5	
1078	1951	C			Hård	Slagg	Slagg		f	1	1		
1079	1944	C			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 5	
1080	1939	C			Stolphål	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 7	
1081	1459	C			Hård	Mynning/ buk/ botten	Keramik	1	f	115	2140	t 8-12	tillhör samma kår. 3 mynningsbitar. 9 bottenbitar. Rak mynning.
1082	1459	C			Hård	Mynningsbit	Keramik	1	f	2	22	t 10	
1083	1459	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	2	33	t 9-12	
1084	1459	C			Hård	Skulderskärva	Keramik		f	1	6	t 5	
1085	1459	C			Hård	Håsttand?	Tandemalj		f	17	2		
1086	1275	C			Stolphål	Botten/ buuskärva	Keramik		f	1	132	t 9 bottend 80	Oxiderad in- och utsida.
1087	1271	C			Grop	Botten/ buuskärva	Keramik	1	f	7	315	t 12 bottend 200	
1088	1283	C			Grop	Botten/ buk/ mynningsbit	Keramik	1	f	41	505	t 8 bottend 140	Grovmagrat, lågbränt gods. Utsvängd mynning.
1089	1287	C			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	29	455		
1090	1287	C			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	8	t 8	
1091	1287	C			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	1		
1092	1285	C			Hård	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 6	Kraftigt utsvängd.
1093	1285	C			Hård	Mynningsbit	Keramik		f	1	17	t 7	Utsvängd mynning
1094	1285	C			Hård	Mynningsbit	Keramik		f	1	14	t 8	Svagt utsvängd mynning.
1095	1285	C			Hård	Mynningsbit	Keramik		f	1	7	t 8	Rak mynning. Tendens till polering.
1096	1285	C			Hård	Mynningsbit	Keramik	1	f	3	16	t 4	Försedd med en obetydlig vulst.
1097	1285	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	1	30	t 12	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1098	1285	C			Härd	Buuskärva	Keramik		f	12	166	t 7-13	Oxiderade på utsidan
1099	1285	C			Härd	Buuskärva	Keramik	1	f	5	58	t 6-11	
1100	1285	C			Härd	Buuskärva	Keramik		f	5	66	t 11	Grovmagrat, oxiderat gods.
1101	1285	C			Härd	Bränt ben	Bränt ben		f	5	1		
1102	1536	C			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	30	298		
1103	1536	C			Grop	Obränt ben	Obränt ben		f	16	41		
1104	1536	C			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	1	10	t 7	Del av kåke. Tandemalj. Mellanfotsben?
1105	1536	C			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	1	5	t 9	Vågfåra på skuldran. Vik. tid/tidig medelt.
1106	1536	C			Grop	Buuskärva	Keramik		f	11	21	t 4-11	Rak mynning.
1107	1536	C			Grop	Avslagsskrapa	Flinta	1	i	1	8	l 32 b 33 t 7	
1108	1536	C			Grop	Spånfragment	Flinta		f	1	3	l 20 b 23 t 6	Mesolitiskt
1109	1536	C			Grop	Avslag	Flinta		f	7	12		
1110	1536	C			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	13	128		
1111	2456	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	2	1	t 4-8	
1112	1528	C			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	5	t 10	
1113	1527	C			Härd	Avslag	Flinta		d	1	4	l 36 b 22 t 7	
1114	1527	C			Härd	Övrig flinta	Flinta		f	2	15		
1115	1526	C			Grop?	Övrig flinta	Flinta		f	1	2		
1116	1526	C			Grop?	Avslag	Flinta		f	1	3	l 29 b 17 t 9	
1117	1521	C			Härd	Bränd lera	Bränd lera		f	1	1		
1118	1521	C			Härd	Övrig flinta	Flinta		d	4	80		
1119	1521	C			Härd	Bränt ben	Bränt ben		f	14	4		
1120	1291	C			Grop Rotvälta?	Spånfragment	Flinta		f	1	5	l 35 b 15 t 8	Försedd med bruksretusch?
1121	1291	C			Grop Rotvälta?	Avslag	Flinta		f	2	3		
1122	2474	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	5		
1123	2474	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	9	t 8	Grovmagrad.
1124	2474	C			Stolphål	Sintrad lera	Sintrad lera		f	1	1	l 14 b 14 t 3	
1125	2474	C			Stolphål	Kort spånfragment	Flinta		f	1	1		
1126	2474	C			Stolphål	Avslag	Flinta	1	d	1	17	l 50 b 49 t 8	
1127	2474	C			Stolphål	Övrig flinta	Flinta		f	6	48		
1128	1515	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	3	5		
1129	1464	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	10	t 8	
1130	1460	C			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	10	77	t 9	Oxiderad utsida.
1131	1460	C			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	9	41	t 8	
1132	2473	C			Härd	Botten/ buuskärva	Keramik	1	f	7	54	t 7 bottend 160	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1133	2473	C			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 5	Tendens till polering.
1134	1455	C			Stolphål i grop	Buuskärva	Keramik	6	f	6	42	t 6	
1135	1457	C			Stolphål i grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	9	t 6	
1136	1540	C			Hård	Avslag	Flinta	1	d	1	4	133 b 20 t 5	
1137	1298	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	4	t 8	Utsvängd mynning.
1138	1297	C			Grop	Buuskärva	Keramik	2	f	2	7		
1139	1630	C			Grop?	Bottenskarva	Keramik	1	f	1	2		
1140	1627	C			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	4	t 6	
1141	1624	C			Grop	Bränd lera	Keramik	5	f	5	12		Svagt facetterad.
1142	1624	C			Grop	Sintrad lera	Bränd lera	8	f	8	7		
1143	1623	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	1		
1144	1623	C			Stolphål	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	2	t 9	
1145	1622	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	3		Mesolitiskt
1146	1620	C			Stolphål	Bränd ben	Bränd ben	1	f	1	1		
1147	1620	C			Stolphål	Gjutdroppe?	Slagg	1	f	1	1		
1148	1617	C			Hård	Spån	Flinta	1	d	1	1	18 b 10 t 7	
1149	1610	C			Grop	Avslag	Flinta	2	d	2	12		Rak mynning, oxiderad utsida.
1150	2460	C			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2		
1151	2457	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	1	t 4	
1152	2406	C			Hård	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	4	t 5	
1153	2406	C			Hård	Buuskärva	Keramik	6	f	6	17	t 4-9	Oxiderad-utsida. Svag bruksretusch på kortsidan.
1154	2406	C			Hård	Avslag	Flinta	1	d	1	7	151 b 29 t 5	
1155	2509	C			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera	1	f	1	3		
1156	1974	C			Hård	Avslag	Flinta	1	d	1	5	138 b 22 t 11	
1157	2351	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik	1	f	1	3	t 8	Spaltat.
1158	1637	C			Grop	Buuskärva	Keramik	1	f	1	2	t 10	
1159	1637	C			Grop	Avslag	Flinta	1	d	1	2		
1160	1608	C			Hård	Buuskärva	Keramik	2	f	2	4	t 5	
1161	1608	C			Hård	Slagg	Slagg	1	f	1	1		Grovmagrat, oxiderat gods.
1162	1608	C			Hård	Avslag	Flinta	4	d	4	11		
1163	1632	C			Stolphål?	Buuskärva	Keramik	1	f	1	27	t 13	
1164	1632	C			Stolphål?	Bränd ben	Bränd ben	2	f	2	1		
1165	1651	C			Grop med sådeskorn	Buuskärva	Keramik	3	f	3	13	t 7-9	övre 10cm
1166	1651	C			Grop med sådeskorn	Sländtrissa	Keramik	1	f	1	5		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1167	1651	C			Grop med sädeskor	Bränd lera	Bränd lera		f	1	6		
1168	1651	C			Grop med sädeskor	Kärnfragment A	Flinta		d	1	13		
1169	1651	C			Grop med sädeskor	Avslag	Flinta		f	5	3		
1170	1651	C			Grop med sädeskor	Splitter	Flinta		f	6	1		
1171	1651	C			Grop med sädeskor	Bränd ben	Bränd ben		f	4	9		
1172	1650	C			Stolphål	Avslag	Flinta		d	1	1	127 b 19 t 5	
1173	1647	C			Stolphål	Slagg	Slagg		f	1	4		
1174	1636	C			Grop	Buuskärva	Keramik		f	3	42	t 7-10	
1175	1636	C			Grop	Bottenskarva?	Keramik		f	2	16	t 12	
1176	1636	C			Grop	Bandhänkel?	Keramik		f	1	5	132 b 25 t 18	
1177	1636	C			Grop	Slagg	Slagg		f	1	21		
1178	1649	C			Grop	Slagg	Slagg		f	3	21		
1179	1649	C			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	3	t 9	
1180	1649	C			Grop	Kniv?	Järn	1	d	2	10	178 b 15 t 6	
1181	1649	C			Grop	Avslag	Flinta		d	1	11	129 b 41 t 11	Möjligen bruksretusch. Något svallad.
1182	1649	C			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	2	35		
1183	1640	C			Hård	Tandemalj	Tand		f	27	2		Svagt bränt
1184	2404	C			Grop	Buuskärva	Keramik		f	2	2		
1185	1952	C			Stolphål	Avslag	Flinta		d	1	5	124 b 19 t 9	Grov sidoretusch och något svallad.
1186	1955	C			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	17		Bränd flinta
1187	1955	C			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	1	5		
1188	1958	C			Hård	Avslag	Flinta		d	1	4	125 b 22 t 8	
1189	1958	C			Hård	Övrig flinta	Flinta		f	3	72		En bit bränd.
1190	1964	C			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	3	18		
1191	1966	C			Hård	Buuskärva	Keramik	1	f	27	71		Spaltat.
1192	1967	C			Hård?	Glättsten	Bergart	1	i	1	648	1136 b 74 t 36	Undersidan kraftigt blanksliten
1193	1968	C			Hård	Avslag	Flinta		d	1	3	129 b 24 t 4	Ena avslaget försett med vinkel- resp rak retusch.
1194	1972	C			Hård	Avslag	Flinta		d	2	7		Mesolitiskt
1195	1972	C			Hård	Mynningsbit	Keramik	1	f	1	1	t 5	Spaltat.
1196	1976	C			Stolphål	Spån	Flinta		i	1	1	137 b 27 t 4	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1197	1985	C			Stolphål?	Avslag	Flinta		d	1	14		
1198	1986	C			Hård	Plattforms-avslag	Flinta		d	1	2	l 15 b 18	
1199	1986	C			Hård	Buuskärva	Keramik		f	1	5	t 8	Spaltat.
1200	1989	C			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	2	1		
1201	2459	C			Hård	Tandemalj	Tand		f	17	20		
1202	1290	C			Grop	Obränt ben	Obränt ben		f	1	39	l 97 b 51 t 27	
1203	1651	C			Grop med sädeskorn	Buuskärva	Keramik		f	1	5	t 6	Oxiderat, tämligen homogent, brunrött gods.
1204	1651	C			Grop med sädeskorn	Bränd lera	Bränd lera		f	3	58		Reduktionsbränt med antydan till plan yta invändigt.
1205	1651	C			Grop med sädeskorn	Bränt ben	Bränt ben		f	8	1		
1206	1651	C			Grop med sädeskorn	Slagg	Slagg		f	15	124		
1207	1651	C			Grop med sädeskorn	Lerklining	Bränd lera		f	1	95	l 93 b 59 t 37	Försedd med käppintryck.
1208	1651	C			Grop med sädeskorn	Lerklining	Sintrad lera		f	31	140		Fragmenten helt eller delvis sintrade.
1209	1651	C			Grop med sädeskorn	Bränd lera	Bränd lera		f	36	251		Fragment med flat sida
1210	1651	C			Grop med sädeskorn	Sintrad lera	Sintrad lera		f	82	375		Fragmenten helt eller delvis sintrade.
1211	1651	C			Grop med sädeskorn	Bränd lera	Bränd lera		f	176	876		
1212	1731	D			Buuskärva	Buuskärva	Keramik		f	1	7	t 10	Grovmagrat gods. Spaltat.
1213	1733	D			Stolphål	Mikrolit A	Flinta	1	d	1	1	l 27 b 6 t 2	Lancett. 7 500 - 6 000 f.Kr. Tidigmesolitisk.
1214	1733	D			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 4	Polerad
1215	1733	D			Stolphål	Bränd lera	Bränd lera		f	1	5		
1216	1737	D			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 6	
1217	1738	D			Stolphål	Buuskärva	Keramik		f	1	4	t 11	
1218	1742	D			Grop?	Buuskärva	Keramik		f	1	2	t 5	Oxiderat gods.
1219	1760	D			Stolphål	Lerklining	Bränd lera		f	3	50		
1220	1760	D			Stolphål	Avslag	Flinta		d	2	2		
1221	1738	D			Stolphål i grop	Övrig flinta	Flinta		d	1	5		
1222	1784	D			Grop?	Bränd lera	Bränd lera		f	1	12		Delvis något sintrad.
1223	1996	D			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	4	t 6	Medeltida?
1224	2209	D			Grop	Buuskärva	Keramik		f	1	3	t 7	
1225	2209	D			Grop	Spånfragment?	Flinta		d	1	1		Bränd flinta.
1226	2209	D			Grop	Bränt ben	Bränt ben		f	2	1		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1227	2215	D			Grop	Övrig flinta	Flinta	1	d	1	11	l 46 b 20 t 12	Slagen
1228	2226	D			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	1	15		
1229	2226	D			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	1	2	t 8	Vendiskt A-gods. Tidig medeltid.
1230	2228	D			Stolphål?	Bukskärva	Keramik		f	1	2		Tidig medeltida??? Spaltat.
1231	1765	D			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 6	Fragment av silkärl.
1232	1765	D			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 7	
1233	1765	D			Grop	Bukskärva	Keramik		f	6	8		
1234	1765	D			Grop	Pärla?	Glasfluss?	1	i	1	1	d 6	
1235	1765	D			Grop	Slagg	Slagg		f	15	42		
1236	1765	D			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	9	23		
1237	1765	D			Grop	Avslag	Flinta		d	4	1		
1238	1765	D			Grop	Avslag	Flinta		d	1	25	l 60 b 27 t 14	Svallad.
1239	1765	D			Grop	Splitter	Flinta		f	7	1		
1240	1765	D			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	5	18		
1241	1765	D			Grop	Bränt ben	Bränt ben		f	71	12		
1242	2229	D			Grop	Knacksten?	Flinta	1	f	1	111		
1243	2229	D			Grop	Kärnfragment	Flinta		f	1	6	t 5-9	
1244	2229	D			Grop	Bukskärva	Keramik		f	8	30		
1245	2229	D			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	4	32		
1246	2229	D			Grop	Avslag	Flinta		d	1	2		
1247	2229	D			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	5	7		
1248	1766	D			Grop	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 4	Rak mynning.
1249	1766	D			Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	3	27	t 6 d 180	Rak mynning. Passbitar.
1250	1766	D			Grop	Mynningsbit	Keramik	1	f	5	39	t 15	Rak mynning.
1251	1766	D			Grop	Mynning/skulderskärva	Keramik	1	f	3	112	t 8 d 120	Utsvängd mynning. Bukigt kärl. Passbitar.
1252	1766	D			Grop	Mynning/skulderskärva	Keramik	1	f	7	81	t 8-11	Oxiderat gods. Sannolikt bikoniskt kärl.
1253	1766	D			Grop	Bukskärva	Keramik	2	f	6	175	t 8-10	
1254	1766	D			Grop	Bukskärva	Keramik		f	13	29	t 5-8	
1255	1766	D			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	6	26		
1256	1766	D			Grop	Avslag	Flinta		d	7	31		
1257	1766	D			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	4	29		
1258	2201	D			Grop	Lerblick	Bränd lera	1	i	1	484	l 74 b 65 h 64	Odekorerad. Grovmagrad.
1259	2201	D			Grop	Lerblick	Bränd lera	1	f	8	246	l 47 b 22 h 86	Försedd med inristad linjedekor. Endast höjdmåttet fullständigt.

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1260	2201	D			Grop	Lerblock	Bränd lera	1	f	13	866	l 103 b 103 h 71	Försedd med inristad linjedekor. Endast höjdmåttet fullständigt.Limnad
1261	2201	D			Grop	Lihultsyxa	Bergart	1	f	2	102	47 b 50 h 28	Trekantigt tvärsnitt.
1262	2201	D			Grop	Silkärl	Keramik	1	f	6	86	t 11	Delvis limmade.
1263	2201	D			Grop	Buuskärva	Keramik		f	4	31	t 7-11	Rabbat gods?
1264	2201	D			Grop	Buuskärva	Keramik		f	6	53	t 6-11	
1265	2201	D			Grop	Buuskärva	Keramik		f	7	60	t 9-11	
1266	2201	D			Grop	Övrig flinta	Flinta		f	12	139		Svallad!!!
1267	2201	D			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f	57	412		Flera av fragmenten svallade.
1268	2201	D			Grop	Bränd lera	Bränd lera		f		22197		50 st fragment är svallade.
1269	2201	D			Grop	Lerklining	Bränd lera		f	116	2393		Kastade vid registrering.
1270	2201	D			Grop	Lerklining	Bränd lera		f	62	3151		Försedda med pinnintyck.
1271	2201	D			Grop	Övrig flinta	Flinta						Försedda med slåt yta med spår av fingerstrykning och pinnintyck.
1272		C	Provgröp 1		Kulturlager	Bottenskräva	Keramik		d	1	578	t 8 d 100	
1273		C	Provgröp 1		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	18	t 5-10	Ett fragment grovmagrat.
1274		C	Provgröp 1		Kulturlager	Spån	Flinta	1	d	1	5	l 45 b 19 t 4	
1275		C	Provgröp 1		Kulturlager	Borrspets	Flinta	1	i	1	12	l 40 b 30 t 13	Retusch på ena sidan av spetsen.
1276		C	Provgröp 1		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	16	28		
1277		C	Provgröp 1		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	1	3		
1278		C	Provgröp 2		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	2	8	t 8-10	
1279		C	Provgröp 2		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	10	18		
1280		C	Provgröp 2		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	9	11		
1281		C	Provgröp 2		Kulturlager	Slagg?	Slagg?		f	4	3		
1282		C	Provgröp 2		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	1	6		
1283		C	Provgröp 2		Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	1	1		
1284		C	Provgröp 2		Kulturlager	Spånskrapa	Flinta	1	i	1	12	l 37 b 27 t 12	Ryggsån med gångjärnsstopp. Mellanneolitisk.
1285		C	Provgröp 2		Kulturlager	Spånfragment	Flinta		f	1	7	l 36 b 22 t 6	
1286		C	Provgröp 2		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	11	31		
1287		C	Provgröp 2		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		f	1	16		
1288		C	Provgröp 3		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	10	21	t 5-10	
1289		C	Provgröp 3		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	7	24		
1290		C	Provgröp 3		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	3	6		Varav två mesolitiska.
1291		C	Provgröp 3		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	1	7		
1292		C	Provgröp 4		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	15	37	t 5-10	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1293		C	Provgrup 4		Kulturlager	Mynningsbit?	Keramik		f	1	4	t 7	Svagt utsvängd.
1294		C	Provgrup 4		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	2	14		Mesolitiska.
1295		C	Provgrup 4		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	3	9		Två fragment brända.
1296		C	Provgrup 4		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	16	33		Mesolitiskt.
1297		C	Provgrup 4		Kulturlager	Spånfragment	Flinta		f	1	5	I 19 b 27 t 10	
1298		C	Provgrup 4		Kulturlager	Spånfragment	Flinta		f	1	1	I 13 b 9 t 3	
1299		C	Provgrup 4		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	5	1		
1300		C	Provgrup 4		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		f	1	44		
1301		C	Provgrup 5		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	2	t 8	Polerad.
1302		C	Provgrup 5		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	4	9	t 5	Tre av fragmenten försedda med utsvängd mynning.
1303		C	Provgrup 5		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	37	81	t 4-9	
1304		C	Provgrup 5		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	6	9		
1305		C	Provgrup 5		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	5	34		
1306		C	Provgrup 5		Kulturlager	Y-xfragment	Bergart		f	1	18		Prickhuggen, slipad.
1307		C	Provgrup 5		Kulturlager	Spån	Flinta	1	d	1	3	I 37 b 14 t 5	Mesolitiskt.
1308		C	Provgrup 5		Kulturlager	Spånfragment	Flinta		f	1	1	I 18 b 16 t 5	Mesolitiskt.
1309		C	Provgrup 5		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	14	59	t 4-12	Två avslag brända.
1310		C	Provgrup 6		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	104	341		
1311		C	Provgrup 6		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	3	t 4	Polerad.
1312		C	Provgrup 6		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	3	3	t 5-6	Två fragm försedda med streck/punktdekor
1313		C	Provgrup 6		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	6	23	t 5-8	Två fragm försedda med streck/punktdekor
1314		C	Provgrup 6		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	5	t 9	Två fragm försedda med utsvängd mynning och två fragm med rak mynning.
1315		C	Provgrup 6		Kulturlager	Hank?	Keramik		f	1	6	t 9	Svagt utsvängd mynning. Antydning till vertikal vulst under mynningen.
1316		C	Provgrup 6		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	29	115		
1317		C	Provgrup 6		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	3	30		
1318		C	Provgrup 6		Kulturlager	Spånfragment	Flinta		d	1	2	I 37 b 18 t 3	Mesolitiskt.
1319		C	Provgrup 6		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	16	79		
1320		C	Provgrup 6		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	1	37		Mesolitisk.
1321		C	Provgrup 6		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	2	11		Oxiderat gods försedd med streck- och punktdekor.
1322		C	Provgrup 7		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	5	t 4	Spaltat. y jäå???

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1323		C	Provgrup 7		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	2	3	t 5	Ett fragment har utsvängd mynnning.
1324		C	Provgrup 7		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	3	8	t 4-8	Polerat gods.
1325		C	Provgrup 7		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	62	207		
1326		C	Provgrup 7		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	25	36		
1327		C	Provgrup 7		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	5	6		
1328		C	Provgrup 7		Kulturlager	Avslagsskrapa A	Flinta		i	1	9	l 39 b 29 t 8	
1329		C	Provgrup 7		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	15	58		Två avslag brända.
1330		C	Provgrup 8		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	6	21		
1331		C	Provgrup 8		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	47	125	t 4-11	
1332		C	Provgrup 8		Kulturlager	Övrig kärna	Flinta		f	1	16	l 37 b 25	
1333		C	Provgrup 8		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	15	76		
1334		C	Provgrup 8		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	4	1		
1335		C	Provgrup 8		Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	1	1		
1336		C	Provgrup 8		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	8	31		
1337		C	Provgrup 8		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	4	9		
1338		C	Provgrup 8		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	7	15		
1339		C	Provgrup 9		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	3	5	t 5-7	
1340		C	Provgrup 9		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	44	110		
1341		C	Provgrup 9		Kulturlager	Bortspets	Flinta	1	i	1	3	l 25 b 22 t 7	Mesolitisk.
1342		C	Provgrup 9		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	10	38		
1343		C	Provgrup 9		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	22	53		
1344		C	Provgrup 9		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	22	49		
1345		C	Provgrup 10		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 6	
1346		C	Provgrup 10		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	11	59	t 5-9	Ett fragment rabbat.
1347		C	Provgrup 10		Kulturlager	Avsl m tillhuggn / Skivyxa??	Flinta	1	f	1	30	l 37 b 43 t 17	Mesolitisk?
1348		C	Provgrup 10		Kulturlager	Avslag	Flinta	2	d	2	6		
1349		C	Provgrup 10		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	4	1		
1350		C	Provgrup 10		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	5	9		
1351		C	Provgrup 11		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	2	5		
1352		C	Provgrup 11		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	4	t 7	Försedd med linjedekor.
1353		C	Provgrup 11		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	7	24	t 6-11	
1354		C	Provgrup 11		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	3	4		
1355		C	Provgrup 11		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	2	11		
1356		C	Provgrup 11		Kulturlager	Slagg?	Slagg?		f	2	80		
1357		C	Provgrup 12		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	5	25	t 5-11	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1358		C	Provgrup 12		Kulturlager	Vulstfragment?	Keramik		f	1	1	t 4-7	Möjigen fragment av vulst eller knopp till keramikkärl Polerad?
1359		C	Provgrup 12		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	3	10		
1360		C	Provgrup 12		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	51	143		
1361		C	Provgrup 12		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	9	t 8	Antydning till streckdekor.
1362		C	Provgrup 12		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	2	4		
1363		C	Provgrup 12		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	19	41		
1364		C	Provgrup 12		Kulturlager	Spånfragment	Flinta		f	1	1	l 12 b 13 t 3	Bränt. Två av avslagen är mesolitiska.
1365		C	Provgrup 12		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	16	87		
1366		C	Provgrup 12		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	5	1		
1367		C	Provgrup 13		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	1	t 6	
1368		C	Provgrup 13		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	1	3		
1369		C	Provgrup 14		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	23	53		
1370		C	Provgrup 14		Kulturlager	Spånfragment	Flinta	1	f	2	2	l 27 b 15 t 4	Mesolitiskt. Ett avslag mesolitiskt.
1371		C	Provgrup 14		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	2	8		
1372		C	Provgrup 14		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	4	5		
1373		C	Provgrup 15		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	8	23		
1374		C	Provgrup 15		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	85	186		
1375		C	Provgrup 15		Kulturlager	Spånfragment	Flinta		f	1	2	l 19 b 19 t 4	Mesolitiskt.
1376		C	Provgrup 15		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	16	45		
1377		C	Provgrup 15		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	8	2		
1378		C	Provgrup 15		Kulturlager	Sintrad lera?	Sintrad lera		f	9	18		
1379		C	Provgrup 15		Kulturlager	Slagg?	Slagg		f	3	11		
1380		C	Provgrup 15		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	24	58		
1381		C	Provgrup 16		Kulturlager	Skulderskärva?	Keramik		f	1	14	t 9	
1382		C	Provgrup 17		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	8	32	t 6-8	
1383		C	Provgrup 17		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	1	2		
1384		C	Provgrup 17		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	2	15		
1385		C	Provgrup 19		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	2	12	t 7	Medeltid???
1386		C	Provgrup 19		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	14	50	t 5-13	
1387		C	Provgrup 19		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	2	8		
1388		C	Provgrup 19		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	7	11		
1389		C	Provgrup 20		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	2	7	t 6	Nagelintyck?
1390		C	Provgrup 20		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	1		
1391		C	Provgrup 20		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	6	17		
1392		C	Provgrup 20		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	6	3		
1393		C	Provgrup 20		Kulturlager	Mikrospånfragment?	Flinta		f	3	1		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skipt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1394		C	Provgrup 20		Kulturlager	Spånfragment	Flinta		f	1	1	1 14 b 12 t 2	fyra fragment brända.
1395		C	Provgrup 20		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	16	29		
1396		C	Provgrup 20		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	26	4		
1397		C	Provgrup 20		Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	4	1		
1398		C	Provgrup 21		Kulturlager	Bukskärva	Keramik		f	4	4	t 6-9	
1399		C	Provgrup 21		Kulturlager	Järnfragment?	Järn		f	1	6		
1400		C	Provgrup 21		Kulturlager	Spån med retusch	Flinta	1	i	1	3	1 35 b 15 t 7	
1401		C	Provgrup 21		Kulturlager	Spån	Flinta	3	d	3	5	1 21-37 b 9-18 t 3-6	
1402		C	Provgrup 21		Kulturlager	Avslag	Flinta		f	11	26		Ett fragment bränt.
1403		C	Provgrup 21		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	21	4		
1404		C	Provgrup 22		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	1	1		
1405		C	Provgrup 22		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	2	2		
1406		C	Provgrup 22		Kulturlager	Bukskärva	Keramik		f	8	10		
1407		C	Provgrup 23		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	4	8		
1408		C	Provgrup 24		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	2	3	t 6-7	
1409		C	Provgrup 24		Kulturlager	Bottenskärva	Keramik		f	1	12		
1410		C	Provgrup 24		Kulturlager	Bukskärva	Keramik		f	3	6	t 4-7	Polerade?
1411		C	Provgrup 24		Kulturlager	Bukskärva	Keramik		f	2	26		Bemålad?
1412		C	Provgrup 24		Kulturlager	Bukskärva	Keramik		f	5	108	t 7	Försedd med sicksackdekor.
1413		C	Provgrup 24		Kulturlager	Bukskärva	Keramik		f	141	484		Rödorange gods.
1414		C	Provgrup 24		Kulturlager	Bukskärva	Keramik		f	10	72		
1415		C	Provgrup 24		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	48	63		
1416		C	Provgrup 24		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	7	88		
1417		C	Provgrup 24		Kulturlager	Plattformskärva E	Flinta	1	i	1	43	1 64 t 21	Cylindrisk. Mellanneolitisk.
1418		C	Provgrup 24		Kulturlager	Spån	Flinta	5	i	5	19	1 34-59 b 13-18	Varav ett ryggspån. Mellanneolitiska.
1419		C	Provgrup 24		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	14	38		Varav två mellanneolitiska.
1420		C	Provgrup 24		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	21	7		Tre fragment har rak mynning och ett svagt utsvängd mynning. Bukskärva försedd med knapp. Försedd med linjedekor.
1421		C	Provgrup 25		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik	4	f	4	13	t 6-7	
1422		C	Provgrup 25		Kulturlager	Bukskärva	Keramik		f	1	1		
1423		C	Provgrup 25		Kulturlager	Bukskärva	Keramik		f	1	1	t 6	
1424		C	Provgrup 25		Kulturlager	Bukskärva	Keramik		f	53	143		
1425		C	Provgrup 25		Kulturlager	Sintrad lera	Keramik		f	9	15		
1426		C	Provgrup 25		Kulturlager	Slagg	Sintrad lera Slagg		f	7	6		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1427		C	Provgrup 25		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	66	63		
1428		C	Provgrup 25		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	21	120		
1429		C	Provgrup 25		Kulturlager	Spån	Flinta		d	1	3	1 34 b 16 t 4	
1430		C	Provgrup 25		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	1	6		
1431		C	Provgrup 25		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	6	1		
1432		C	Provgrup 25		Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	2	1		
1433		C	Provgrup 26		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	4	14	t 6-8	
1434		C	Provgrup 26		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 3	Polerat gods försett med stämpeldecor.
1435		C	Provgrup 26		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	56	262		
1436		C	Provgrup 26		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	1	6		
1437		C	Provgrup 26		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	5	15		
1438		C	Provgrup 26		Kulturlager	Buk/ skulderskärva	Keramik		f	1	34	t 15	Del av övergången skuldra-buk på bikoniskt kärl.
1439		C	Provgrup 26		Kulturlager	Spånskrapa	Flinta		d	1	3	1 25 b 20 t 5	Neolitisk
1440		C	Provgrup 26		Kulturlager	Avslag	Flinta	6	d	12	122		Ett avslag bränt.
1441		C	Provgrup 27		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	6	28		
1442		C	Provgrup 27		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 5	Polerat.
1443		C	Provgrup 27		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	49	176		
1444		C	Provgrup 27		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	1	1		
1445		C	Provgrup 27		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	8	28		
1446		C	Provgrup 27		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	8	29		
1447		C	Provgrup 27		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		f	2	34		
1448		C	Provgrup 28		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	16	95		Sex fragment har utsvängd mynning varav ett är polerat.
1449		C	Provgrup 28		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	2	3	t 5	Ett fragment försett med streck/punktdecor och ett med streckdecor.
1450		C	Provgrup 28		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	3	2	t 3-5	Ungefärlig diameter: 80 mm.
1451		C	Provgrup 28		Kulturlager	Vävttyngd	Bränd lera		f	1	16		Sannolikt eftermedeltida.
1452		C	Provgrup 28		Kulturlager	Spik	Järn	1	f	1	4		Svagt ovalrund och avfasad alt. sliten på en sida. Tillv av blått glas.
1453		C	Provgrup 28		Kulturlager	Pärta	Glasfluss		i	1	1	t 7	
1454		C	Provgrup 28		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	187	584		
1455		C	Provgrup 28		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	56	79		
1456		C	Provgrup 28		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	1	5		
1457		C	Provgrup 28		Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	10	2		
1458		C	Provgrup 28		Kulturlager	Knacksten?	Flinta	1	d	1	89		
1459		C	Provgrup 28		Kulturlager	Övrig kärna	Flinta	1	d	1	34	1 44 b 32	Mesolitisk.

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1460		C	Provgrup 28		Kulturlager	Kärnfragment A	Flinta	1	d	1	8		Mesolitisk.
1461		C	Provgrup 28		Kulturlager	Spån	Flinta	1	i	1	2	l 49 b 10	Neolitiskt?
1462		C	Provgrup 28		Kulturlager	Avslag	Flinta	31	d	31	71		Två avslag brända.
1463		C	Provgrup 28		Kulturlager	Splitter	Flinta	21	f	21	6		Fyra fragment brända.
1464		C	Provgrup 28		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta	13	f	13	43		
1465		C	Provgrup 29		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik	4	f	4	12	t 5-7	Samtliga fragment har rak mynning.
1466		C	Provgrup 29		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	1	f	1	1	t 5	Försedd med streck- och stämpelekor.
1467		C	Provgrup 29		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	1	f	1	5	t 8	Försedd med streckdekor.
1468		C	Provgrup 29		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	71	f	71	176		
1469		C	Provgrup 29		Kulturlager	Bränd lera	Keramik	3	f	3	16		
1470		C	Provgrup 29		Kulturlager	Slagg	Bränd lera	4	f	4	9		
1471		C	Provgrup 29		Kulturlager	Kort	Slagg	1	f	1	1		
1472		C	Provgrup 29		Kulturlager	spånfragment	Flinta					l 14 b 11 t 4	
1473		C	Provgrup 29		Kulturlager	Avslag	Flinta	18	f	18	31		
1474		C	Provgrup 29		Kulturlager	Splitter	Flinta	12	f	12	4		
1475		C	Provgrup 30		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta	8	f	8	20		
1476		C	Provgrup 30		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik	5	f	5	18	t 4-9	
1477		C	Provgrup 30		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	1	f	1	6	t 10	Fragment av silkär.
1478		C	Provgrup 30		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	57	f	57	104		
1479		C	Provgrup 30		Kulturlager	Bränd lera	Keramik	139	f	139	158		
1480		C	Provgrup 30		Kulturlager	Sintrad lera	Bränd lera	20	f	20	24		
1481		C	Provgrup 30		Kulturlager	Avslag	Sintrad lera	10	f	10	29		
1482		C	Provgrup 30		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta	7	d	7	55		
1483		C	Provgrup 31		Kulturlager	Mynningsbit	Flinta	6	f	6	10	t 6	
1484		C	Provgrup 31		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	54	f	54	166		
1485		C	Provgrup 31		Kulturlager	Bränd kera	Keramik	13	f	13	59		
1486		C	Provgrup 31		Kulturlager	Slagg	Bränd lera	1	f	1	48		
1487		C	Provgrup 31		Kulturlager	Beslag?	Slagg	1	f	1	2		
1488		C	Provgrup 31		Kulturlager	Avslag	Cu-leg	1	d	1	22	l 24 b 10 t 2	
1489		C	Provgrup 31		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta	5	d	5	22		
1490		C	Provgrup 32		Kulturlager	Mynningsbit	Flinta	2	d	2	16		
1491		C	Provgrup 32		Kulturlager	Buuskärva	Keramik	1	f	1	1	t 7	
1492		C	Provgrup 32		Kulturlager	Pärla?	Keramik	27	f	27	43		
1493		C	Provgrup 32		Kulturlager	Slagg	Keramik	1	d	1	1	b 10 t 4	
1494		C	Provgrup 32		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera	7	f	7	28		
1495		C	Provgrup 32		Kulturlager	Avslag	Bränd lera	37	f	37	64		
					Kulturlager	Splitter	Flinta	12	d	12	18		Varav fyra mesolitiska avslag.
					Kulturlager		Flinta	10	f	10	2		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1496		C	Provgrup 32		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		f	7	29		
1497		C	Provgrup 33		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	170	421		
1498		C	Provgrup 33		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	70	204		
1499		C	Provgrup 33		Kulturlager	Spånfragment	Flinta		f	1	2	l 28 b 13 t 5	
1500		C	Provgrup 33		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	18	51		
1501		C	Provgrup 33		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	29	8		
1502		C	Provgrup 33		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	21	201		
1503		C	Provgrup 33		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	10	22	t 6-8	
1504		C	Provgrup 33		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	6	t 6	Polerad.
1505		C	Provgrup 33		Kulturlager	Bottenskarva	Keramik	1	f	3	25	bottendiam: 140	
1506		C	Provgrup 33		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	29	t 10	Fragment av bikoniskt kärl.
1507		C	Provgrup 33		Kulturlager	Beslag	Järn	1	d	1	1	l 19 b 8 t 3	Försett med en nit i ena änden.
1508		C	Provgrup 33		Kulturlager	Pärta	Glasfluss	1	d	1	1	t 10	Kraftigt deformerad av eld. Tillverkad av blått glas. Sekundärbränd.
1509		C	Provgrup 33		Kulturlager	Vävtngd	Bränd lera	1	f	1	28		
1510		C	Provgrup 33		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	12	21		
1511		C	Provgrup 33		Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	1	1		
1512		C	Provgrup 34		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	8	t 10	Rak, avsatt mynning.
1513		C	Provgrup 34		Kulturlager	Skulderskarva	Keramik		f	2	6	t 3	Antyda till polering på en av skårvorna.
1514		C	Provgrup 34		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	70	180		
1515		C	Provgrup 34		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	9	25		
1516		C	Provgrup 34		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	1	1		
1517		C	Provgrup 34		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	1	26	l 45 b 24	
1518		C	Provgrup 34		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	17	74		
1519		C	Provgrup 34		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	8	1		
1520		C	Provgrup 34		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		f	11	26		
1521		C	Provgrup 35		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	2	3	t 4-8	
1522		C	Provgrup 35		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	39	156		
1523		C	Provgrup 35		Kulturlager	Spik?	Keramik	1	d	1	2	l 28	
1524		C	Provgrup 35		Kulturlager	Bränd lera	Järn		f	4	16		
1525		C	Provgrup 35		Kulturlager	Avslag med retusch	Bränd lera		d	1	25	l 38 b 50	Konkav skrapegg 34 m m.
1526		C	Provgrup 35		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	6	24		
1527		C	Provgrup 35		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		f	7	50		
1528		C	Provgrup 36		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	3	5		
1529		C	Provgrup 36		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	65	124		Samtliga fragment spaltade.

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1530		C	Provgrop 36		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	54	72		
1531		C	Provgrop 36		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	7	18		
1532		C	Provgrop 36		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	2	19		
1533		C	Provgrop 36		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	9	23		
1534		C	Provgrop 36		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	6	11		
1535		C	Provgrop 37		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	8	29	t 4-12	Ett fragm försett med insvängd mynning och ett försett med utsvängd dito.
1536		C	Provgrop 37		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 4	Oxiderat gods med antydan till polering.
1537		C	Provgrop 37		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	133	264		
1538		C	Provgrop 37		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	65	72		
1539		C	Provgrop 37		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	11	18		
1540		C	Provgrop 37		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	24	34		
1541		C	Provgrop 37		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	24	5		
1542		C	Provgrop 37		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	19	80		
1543		C	Provgrop 38		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	3	5	t 4-7	Ett fragment försett med utsvängd mynning.
1544		C	Provgrop 38		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	3	5	t 4-6	Tendens till polering.
1545		C	Provgrop 38		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	63	121		
1546		C	Provgrop 38		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	35	48		
1547		C	Provgrop 38		Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	3	1		
1548		C	Provgrop 38		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	5	11		
1549		C	Provgrop 38		Kulturlager	Glättsten	Bergart		f	1	13		
1550		C	Provgrop 38		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	13	37		
1551		C	Provgrop 38		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	7	1		
1552		C	Provgrop 38		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	20	141		
1553		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	2	t 8	Försedda med streckdekor.
1554		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	4	19	t 5	Ett fragm polerat. Ett fragm oxidationsbränt.
1555		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 5	Polerat.
1556		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	1		Röd gods med fragmentarisk utvändig glasyr.
1557		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	142	251		Efterreformatorisk.
1558		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Pärta	Glasfluss	3	d	3	1		Blå till färgen. Eldskadade.
1559		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Pärta	Glasfluss	1	i	1	1	t 7	Blå till färgen.
1560		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Järnföremål	Järn		d	1	9	l 48	Sannolikt recent.
1561		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Vävtngd?	Bränd lera		f	1	12		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1562		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Slagg	Slagg		f	10	17		
1563		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	72	107		
1564		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	2	1		
1565		C	Provgrop 39	Lager 1	Kulturlager	Avslag	Flinta		d	12	17		
1566		C	Provgrop 39	Lager 2	Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	4	4	t 6	
1567		C	Provgrop 39	Lager 2	Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	84	113		
1568		C	Provgrop 39	Lager 2	Kulturlager	Slagg	Slagg		f	3	17		
1569		C	Provgrop 39	Lager 2	Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	59	40		
1570		C	Provgrop 39	Lager 2	Kulturlager	Avslagsskrapa A	Flinta	1	i	1	3	l 27 b 32 t 5	Konvex retusch.
1571		C	Provgrop 39	Lager 2	Kulturlager	Övrig kärna	Flinta		d	1	23	l 39 b 25	
1572		C	Provgrop 39	Lager 2	Kulturlager	Spån	Flinta		d	1	3	l 26 b 20 t 5	
1573		C	Provgrop 39	Lager 2	Kulturlager	Avslag	Flinta		d	9	24		
1574		C	Provgrop 39	Lager 2	Kulturlager	Spånfragment	Flinta		f	1	1	l 13 b 17 t 4	Bränt.
1575		C	Provgrop 39	Lager 2	Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		f	7	6		
1576		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	3	14	t 5-10	Ett fragm polerat m utsv mynning. Ett fragm med gropar i mynningen. Oxiderat gods. Polerat.
1577		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	1		
1578		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	126	270		
1579		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Pårla	Glasfluss	2	d	2	1	t 7	Blå till färgen. Eldskadade. Svagt rundad och slät på ena sidan.
1580		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Vävtngds-fragment?	Bränd lera		f	1	7		
1581		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	55	64		
1582		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Lerklining	Bränd lera		f	1	16		Spår av fingerstrykning på en sida.
1583		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Slagg	Slagg		f	4	14		
1584		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	2	1		Ett av fragmenten sannolikt en bit skalltak.
1585		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Kärnfragment A	Flinta		d	1	2	l 28 b 15 t 7	
1586		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Avslag	Flinta		d	6	12		
1587		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Splitter	Flinta		f	1	1		
1588		C	Provgrop 40	Lager 1	Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	5	10		
1589		C	Provgrop 40	Lager 2	Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	7	17	t 5-9	Två fragment brända. Tre fragm försedda med utsvängd mynning. Ett fragm oxiderat gods.
1590		C	Provgrop 40	Lager 2	Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	145	234		
1591		C	Provgrop 40	Lager 2	Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	17	19		
1592		C	Provgrop 40	Lager 2	Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	131	115		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skipt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1593		C	Provgrup 40	Lager 2	Kulturlager	Avslagsskrapa A	Flinta	1	i	1	22	l 48 b 35 t 10	Försedd med konvex egg.
1594		C	Provgrup 40	Lager 2	Kulturlager	Spån	Flinta		d	1	1	l 30 b 12 t 2	Mesolitiskt.
1595		C	Provgrup 40	Lager 2	Kulturlager	Avslag	Flinta		d	3	22		
1596		C	Provgrup 40	Lager 2	Kulturlager	Splitter	Flinta		f	8	2		
1597		C	Provgrup 40	Lager 2	Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		f	5	4		
1598		C	Provgrup 41		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	51	142		
1599		C	Provgrup 41		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	29	43		
1600		C	Provgrup 41		Kulturlager	Avslag med retusch?	Flinta	1	d	1	15	l 50 b 28 t 11	15 mm skrapretusch på ena kortsidan.
1601		C	Provgrup 41		Kulturlager	Övrig kärna?	Flinta	1	d	1	42	l 48	Mesolitiskt.
1602		C	Provgrup 41		Kulturlager	Spån	Flinta	1	d	1	4	l 34 b 15 t 6	
1603		C	Provgrup 41		Kulturlager	Avslag	Flinta	12	d	12	26		
1604		C	Provgrup 41		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	9	2		
1605		C	Provgrup 41		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	7	32	t 3	
1606		C	Provgrup 42		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	1		
1607		C	Provgrup 42		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	78	160		
1608		C	Provgrup 42		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	36	39		
1609		C	Provgrup 42		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	9	16		
1610		C	Provgrup 42		Kulturlager	Avslag	Flinta	12	d	12	35		
1611		C	Provgrup 42		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	11	2		
1612		C	Provgrup 42		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	6	45		
1613		C	Provgrup 43		Kulturlager	Mynningsbit?	Keramik		f	1	4		
1614		C	Provgrup 43		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	29	t 9	Neolitisk keramik?
1615		C	Provgrup 43		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	49	134		
1616		C	Provgrup 43		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	18	18		
1617		C	Provgrup 43		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera		f	4	5		
1618		C	Provgrup 43		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta	1	d	1	38		
1619		C	Provgrup 43		Kulturlager	Avslag	Flinta	4	d	4	6		
1620		C	Provgrup 43		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	8	1		
1621		C	Provgrup 43		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		f	3	4		
1622		C	Provgrup 44		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	4	7	t 6	
1623		C	Provgrup 44		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	118	321		
1624		C	Provgrup 44		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	4	10		
1625		C	Provgrup 44		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	55	73		
1626		C	Provgrup 44		Kulturlager	Tand	Tandemalj		f	25	4		
1627		C	Provgrup 44		Kulturlager	Mejsel	Flinta	1	f	1	43	l 52 t 27	Förarbete. Neolitisk.
1628		C	Provgrup 44		Kulturlager	Övrig kärna?	Flinta	1	f	1	43	l 62	

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skikt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1629		C	Provgrup 44		Kulturlager	Avslag	Flinta	17	d	17	61		
1630		C	Provgrup 44		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	13	2		
1631		C	Provgrup 44		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	10	31		
1632		C	Provgrup 45	Lager 1	Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	47	111		
1633		C	Provgrup 45	Lager 1	Kulturlager	Sintrad lera?	Sintrad lera		f	4	8		
1634		C	Provgrup 45	Lager 1	Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	65	65		Ett avslag mesolitiskt.
1635		C	Provgrup 45	Lager 1	Kulturlager	Avslag	Flinta	2	d	2	56	t 7-12	
1636		C	Provgrup 45	Lager 2	Kulturlager	Bottenskarva	Keramik	2	f	2	19	t 5-6	Ett fragment försett med rak mynning.
1637		C	Provgrup 45	Lager 2	Kulturlager	Mynningsbit	Keramik	2	f	2	4		
1638		C	Provgrup 45	Lager 2	Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	87	134		
1639		C	Provgrup 45	Lager 2	Kulturlager	Slagg	Slagg		f	5	3		
1640		C	Provgrup 45	Lager 2	Kulturlager	Bränt ben	Bränt ben		f	1	1		
1641		C	Provgrup 45	Lager 2	Kulturlager	Övrig kärna	Flinta	1	d	1	14	l 25	Mesolitisk
1642		C	Provgrup 45	Lager 2	Kulturlager	Avslag	Flinta	9	d	9	18		
1643		C	Provgrup 45	Lager 2	Kulturlager	Splitter	Flinta		f	4	1		
1644		C	Provgrup 45	Lager 2	Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	7	34		
1645		C	Provgrup 45	Lager 2	Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	63	61		
1646		C	Provgrup 46		Kulturlager	Skulderskarva	Keramik		f	1	5	t 4	Försedd med grop-, streck- samt stämpeldecor. Polerad.
1647		C	Provgrup 46		Kulturlager	Skulderskarva	Keramik		f	1	3	t 6	Försedd med gropdecor. Polerad.
1648		C	Provgrup 46		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 3	Försedd med streckdecor. Polerad.
1649		C	Provgrup 46		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	2		Polerad.
1650		C	Provgrup 46		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik	2	f	2	4	t 5	Polerad.
1651		C	Provgrup 46		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik		f	1	5	t 7	Streckdecor på mynningen?
1652		C	Provgrup 46		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik	2	f	2	9	t 6-10	Rak mynning. Ett fragment försett med utsvängd mynning och ett med rak dito.
1653		C	Provgrup 46		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	45	209		
1654		C	Provgrup 46		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	8	29		
1655		C	Provgrup 46		Kulturlager	Slagg	Slagg		f	1	7		
1656		C	Provgrup 46		Kulturlager	Avslagsskrapa B	Flinta	1	d	1	5	l 31 b 20 t 6	Dubbel. Försedd med konkvav och konvex retusch.
1657		C	Provgrup 46		Kulturlager	Avslag	Flinta	8	d	8	61		
1658		C	Provgrup 46		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	9	139		
1659		C	Provgrup 47		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik	3	f	3	9	t 6-7	
1660		C	Provgrup 47		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	20	66		

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/skipt	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1661		C	Provgrup 47		Kulturlager	Sintrad lera	Sintrad lera	2	f	1	3		
1662		C	Provgrup 47		Kulturlager	Avslag	Flinta		d	2	11		
1663		C	Provgrup 47		Kulturlager	Övrig flinta	Flinta		d	4	90		
1664		C	Provgrup 48		Kulturlager	Mynningsbit	Keramik	3	f	3	13	t 8	
1665		C	Provgrup 48		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	1	1	t 4	
1666		C	Provgrup 48		Kulturlager	Buuskärva	Keramik		f	28	70		
1667		C	Provgrup 48		Kulturlager	Bränd lera	Bränd lera		f	2	3		
1668		C	Provgrup 48		Kulturlager	Avslag	Flinta	3	d	3	6		
1669		C	Provgrup 48		Kulturlager	Splitter	Flinta		f	3	1		
1670		C	x236 y348		Lösfynd	Buuskärva	Keramik		f	1	36	t 12	Något flammigt, grovmagrat gods. Neolitiskt?
1671		C	x310 y282		Lösfynd	Pärla	Glas?	1	d	1	1	I 12 t 5	
1672		C	x329.8 y261.6		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	1	I 20	Recent. Kastad vid registrering.
1673		C	x327 y264.8		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	3	I 33	Recent. Kastad vid registrering.
1674		C	x326.4 y265		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	2	I 44	Recent. Kastad vid registrering.
1675		C	x325.4 y266.4		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	1	I 32	Recent. Kastad vid registrering.
1676		C	x324.6 y266.4		Detektorfynd	Bleck	Järn	1	d	1	5	I 28 b 26 t 3	Recent. Kastad vid registrering.
1677		C	x324.4 y268.4		Detektorfynd	Betsel?	Järn	1	f	3	51		Trekantigt järnbleck. Recent. Kastad vid registrering.
1678		C	x322.6 y269.4		Detektorfynd	Spik	Järn	1	d	1	9	I 55	Sannolikt 17- 1800-tal. Spik med rektangulärt tvärsnitt och litet huvud.
1679		C	x315.8 y277.6		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	1	I 19	17-1800-tal. Kastad vid reg. Recent. Kastad vid registrering.
1680		C	x311.6 y284.2		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	3	I 46	Recent. Kastad vid registrering.
1681		C	x309.9 y285.2		Detektorfynd	Spik	Järn	1	d	1	11	I 69	Recent. Kastad vid registrering.
1682		C	x287.2 y310.4		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	13	I 65	Recent. Kastad vid registrering.
1683		C	x288 y310.8		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	3	I 38	Recent. Kastad vid registrering.
1684		C	x323 y315		Detektorfynd	Söm	Järn	1	d	1	3	I 27	Recent. Kastad vid registrering.
1685		C	x315.8 y317.6		Detektorfynd	Spik	Järn	1	i	1	26	I 101	Recent. Kastad vid registrering.

F-nr	A-nr	Yta	Ruta/koordinat	Lager/sklit	Anläggningstyp	Sakord	Material	Ant ex	Frag grad	Ant frag	Vikt(g)	Mått(mm)	Fyndomständigheter/övrigt
1686		C	x306.2 y315.8		Detektorfynd	Kniv	Järn	1	d	1	10	l 83 b 17 t 3	Försedd med nit av cu-legering i tången. 17-1800-tal. Recent. Kastad vid registrering.
1687		C	x304 y313.8		Detektorfynd	Spik	Järn	1	d	1	3	l 34	Recent. Kastad vid registrering.
1688		C	x295.9 y327		Detektorfynd	Spik	Järn	1	d	1	3	l 33	Recent. Kastad vid registrering.
1689		C	x290 y328.2		Detektorfynd	Spik	Järn	1	d	1	3	l 28	Recent. Kastad vid registrering.
1690		C	x287.6 y328.4		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	4	l 29	Recent. Kastad vid registrering.
1691		C	x279.5 y330.7		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	8	l 48	Recent. Kastad vid registrering.
1692		C	x257.2 y333.4		Detektorfynd	Bleck	Järn	1	f	1	8	l 40 b 27 t 3	Recent. Kastad vid registrering. Sannolikt del av knivblad.
1693		C	x258.5 y339.6		Detektorfynd	Spik	Järn	1	d	1	7	l 32	Recent. Kastad vid registrering.
1694		C	x241.7 y347.5		Detektorfynd	Spik	Järn	1	d	1	5	l 37	Recent. Kastad vid registrering.
1695		C	x240.2 y345.2		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	2	l 19	Recent. Kastad vid registrering.
1696		C	x237.8 y350.4		Detektorfynd	Spik	Järn	1	f	1	3	l 35	Recent. Kastad vid registrering.
1697		C	x228 y358		Detektorfynd	Spik	Järn	1	d	1	10	l 75	Recent. Kastad vid registrering.
1698		C	x227.4 y357.3		Detektorfynd	Bleck	Järn	1	d	1	15	l 31 b 23 t 4	Recent. Kastad vid registrering.
1699		C	x227 y358		Detektorfynd	Knapp	Cu-leg	1	d	1	1	d 13 t 1	Recent. Kastad vid registrering.
1700		C	x304.6 y290.4		Detektorfynd	Remsölja m beslag	Cu-leg	1	d	1	8	l 59 b 25 t <1	Beslaget försett med bladornamentik i karvsnitt. 15-1600-tal.
1701		C	x235 y351.5		Detektorfynd	Beslag	Järn	1	d	3	6	l 74 b 10-32 t 3	Försett med utsvängda ändar. Funnet i toppen av A 2473. Avbrutet på mitten.

REGISTERUPPGIFT ARKEOLOGI
ANLÄGGNINGSTABELL

Upprättad, datum 1994.09.27 Sign UV/TF Sid 1 Tot antal sidor 56

Accessionsnr: HM 24 909

Åtkomst: undersökning

År: 1994

Landskap: Halland

Socken: Skummeslövs socken

Avfart väg E6

Fornlämningstyp:

Ek kartan: 4224, 4225

Allarp 2:64

Skummeslöv 7:12, 30:15, 30:9

1994-10-17

HM 24909 A

Sida 1

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1		Rotsystem? - utgå	A	30	60	20	x		x	x				
2		Grop	A	15	20	8	x		x	x				
3		Grop	A	50	60	50			x	x				
4	1-5	Grop	A	150	190	54			x	x				
5		Hård	A	85	115	7	x	x	x	x			x	
6		Grop	A	55		24			x	x				
7		Grop	A	55	65	22	x		x	x				
8		Stolphål	A	50		15			x	x				
9		Grop	A	45	60	12			x	x				
10		Grop	A	75	160	25	x		x	x				
11	6	Grop	A	8	180	28			x	x				
12		Stolphål	A	20		20			x	x				
13		Stolphål	A	25		20			x	x				
14	7	Grop	A	40	45	18			x	x				
15		Stolphål	A	20		10			x	x				
16		Stolphål	A	25		20	x		x	x				
17		Stolphål	A	20		20	x		x	x				
18		Grop	A	45		20			x	x				
19	8	Stolphål?	A	25		10		x	x	x				
20		Stolphål	A	35	60	30	x		x	x				
21		Stolphål	A	25		20			x	x				
22		Stolphål	A	20	25	10			x	x				
23		Grop? - utgå	A	50	65	10	x		x	x				
24	9	Grop	A	125	275	47	x		x	x				
25		Stolphål	A	40	30	12			x	x				
26		Stolphål?	A	25		7			x	x				
28		Stolphål	A	21		22			x	x				

REGISTERUPPGIFT ARKEOLOGI

ANLÄGGNINGSTABELL

Uppteatad, datum 1994.09.27 Sign UV/TF Sid 1 Tot antal sidor 56

Accessionsnr: HM 24 909

Åtkomst: undersökning År: 1994

Landskap: Halland

Socken: Skummeslövs socken Fastighet: Avfart väg E6

Fornlämningstyp:

Ek kartan: 4224, 4225

Allarp 2:64

Skummeslöv 7:12, 30:15, 30:9

1994-10-17

HM 24909 A

Sida 1

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1		Rotsystem? - utgå	A	30	60	20	x		x	x				
2		Grop	A	15	20	8	x		x	x				
3		Grop	A	50	60	50			x	x				
4	1-5	Grop	A	150	190	54			x	x				
5		Härd	A	85	115	7	x	x	x	x				
6		Grop	A	55		24			x	x				
7		Grop	A	55	65	22	x		x	x				
8		Stolphål	A	50		15			x	x				
9		Grop	A	45	60	12			x	x				
10		Grop	A	75	160	25	x		x	x				
11	6	Grop	A	8	180	28			x	x				
12		Stolphål	A	20		20			x	x				
13		Stolphål	A	25		20			x	x				
14	7	Grop	A	40	45	18			x	x				
15		Stolphål	A	20		10			x	x				
16		Stolphål	A	25		20	x	x	x	x				
17		Stolphål	A	20		20	x	x	x	x				
18		Grop	A	45		20			x	x				
19	8	Stolphål?	A	25		10			x	x				
20		Stolphål	A	35	60	30	x		x	x				
21		Stolphål	A	25		20			x	x				
22		Stolphål	A	20	25	10			x	x				
23		Grop? - utgå	A	50	65	10	x		x	x				
24	9	Grop	A	125	275	47	x		x	x				
25		Stolphål	A	40	30	12			x	x				
26		Stolphål?	A	25		7			x	x				
28		Stolphål	A	21		22			x	x				

REGISTERUPPGIFT ARKEOLOGI
ANLÄGGNINGSTABELL

Upprättad, datum 1994.09.27 Sign UV/TF Sid 1 Tot antal sidor 10

Accessionsnr: HM 24 909

Åtkomst: undersökning

År: 1994

Landskap: Halland

Socken: Skummeslövs socken

Avfart väg E6

Fornlämningstyp:

Ek kartan: 4224, 4225

Allarp 2:64

Skummeslöv 7:12, 30:15, 30:9

1994-10-14

HM 24909 A

Sida 1

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1		Rotsystem? - utgår	A	30	60	20	x		x	x				
2		Grop	A	15	20	8	x		x	x				
3		Grop	A	50	60	50			x	x				
4	1-5	Grop	A	150	190	54			x	x				
5		Härd	A	85	115	7	x	x	x	x			x	
6		Grop	A	55		24			x	x				
7		Grop	A	55	65	22	x		x	x				
8		Stolphål	A	50		15			x	x				
9		Grop	A	45	60	12			x	x				
10		Grop	A	75	160	25	x		x	x				
11	6	Grop	A	8	180	28			x	x				
12		Stolphål	A	20		20			x	x				
13		Stolphål	A	25		20			x	x				
14	7	Grop	A	40	45	18			x	x				
15		Stolphål	A	20		10			x	x				
16		Stolphål	A	25		20	x		x	x				
17		Stolphål	A	20		20	x	x	x	x				
18		Grop	A	45		20			x	x				
19	8	Stolphål?	A	25		10			x	x				
20		Stolphål	A	35	60	30	x		x	x				
21		Stolphål	A	25		20			x	x				
22		Stolphål	A	20	25	10			x	x				
23		Grop? - utgår	A	50	65	10	x		x	x				
24	9	Grop	A	125	275	47	x		x	x				
25		Stolphål	A	40	30	12			x	x				
26		Stolphål?	A	25		7			x	x				
28		Stolphål	A	21		22			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
29	10	Grop	A	45	65	22			x	x				
30		Sotfläck	A	75	85	4	x	x	x	x				
31		Stolphål	A	20		11			x	x				
32		Ränna S	A	630		20	x		x	x	x			
33		Ränna N	A	520		5	x		x	x			x	
34		Ränna V	A	320		20			x	x				
35		Stolphål?	A	25		5			x	x				
36		Stolphål?	A	30	85	21			x	x				
37		Ränna rest av?	A	15	20	4			x	x				
38		Stolphål	A	20		11			x	x				
39	11-12	Stolphål?	A	25		7			x	x				
40		Stolphål	A	25		5			x	x				
41		Stolphål	A	15	20	12	x		x	x				
42		Stolphål	A	15	25	11	x		x	x				
43		Grop	A	90	140	33	x		x	x				
44		Stolphål	A	30		15	x		x	x	x			
45		Stolphål	A	30		12	x		x	x			x	
46		Stolphål?	A	30		6			x	x				
47		Grop	A	55	60	15	x	x	x	x			x	
48		Stolphål 2st?	A	25	50	17			x	x				
49	13	Stolphål?	A	40	45	11	x		x	x	x			
50		Stolphål	A	35	40	30	x		x	x	x			
51		Grop	A	185		40			x	x			x	
52		Stolphål	A	20	25	21			x	x				
53		Stolphål?	A	35		10			x	x				
54		Stolphål	A	25		19			x	x				
55		Hårdrest	A	55	75	10	x		x	x				
56		Hårdrest	A	75	80	5	x	x	x	x				
57		Grop	A	115	140	38			x	x				
58		Stolphål 2st?	A	30	40	8			x	x				
59	19-20	Grop	A	65	75	14	x		x	x				
60		Stolphål	A	30	40	9			x	x				
61		Grop	A	95	145	24	x		x	x	x		x	
62		Grop	A	65	75	15	x		x	x				
63		Stolphål?	A	35		20			x	x				
64		Stolphål	A	35		20			x	x				
65		Grop	A	50	75	10	x		x	x				
66		Stolphål	A	35	40	11			x	x	x			
67		Stolphål	A	20		11			x	x				
68		Stolphål	A	20	25	14	x		x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Diup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
69		Stolphål	A	30	45	12			x	x				
70		Härdrest	A	75	110	5			x	x				
71		Stolphål	A	25		10			x	x				
72		Härdrest	A	25		10			x	x				
73		Stolphål	A	30	35	10			x	x				
74		Stolphål	A	20		10			x	x				
75		Stolphål	A	20		13			x	x				
76		Stolphål	A	40	45	12			x	x				
77		Stolphål?	A	30		10			x	x				
78		Stolphål?	A	25		11			x	x				
79	21	Härd 2st	A	260	300	15	x	x	x	x				
80		Härdrest	A	75	100	4	x	x	x	x				
81		Härdrest	A	60	80	5	x	x	x	x				
82		Härdrest	A	90	100	5	x	x	x	x				
83	22	Härdrest	A	75	130	8	x	x	x	x				
84		Härdrest	A	100		7	x	x	x	x				
85		Stolphål 2st?	A	75		18			x	x				
86		Sotfläck	A	65	135	3	x	x	x	x				
87		Härd	A	80	115	5	x	x	x	x				
88		Härd	A	110	115	10	x	x	x	x				
89	23	Grop	A	40	60	10			x	x				
90	24	Härd	A	60	75	15	x		x	x				
91	25	Stolphål?	A	25		12			x	x				
92		Stolphål?	A	40		11			x	x				
93		Stolphål?	A	40		15			x	x				
94		Grop	A	40	50	27	x		x	x				
95	26-28	Grop och stolphål	A	100	140	27	20		x	x			x	
96	29-30	Kulturlagerrest	A											
97		Grop	A	40	45	10			x	x				
98		Stolphål	A	20		11			x	x				
99		Grop	A	50		10	x		x	x				
100		Stolphål?	A	25		8		x	x	x				
101		Grop	A	76		26		x	x	x				
102	31-33	Grop	A	40		22			x	x				
103		Grop	A	60		15			x	x			x	
104		Stolphål?	A	32		28			x	x				
105		Stolphål?	A	32		32	x	x	x	x				
106		Grop	A	125		30	x	x	x	x			x	
107	34-37	Grop	A	140		34	x	x	x	x			x	
108	38-39	Stolphål?	A	30		15			x	x			x	

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
109	40-42	Grop	A	110		22	x	x	x	x			x	
110		Stolphål	A	36		20			x	x			x	
111	43	Stolphål	A	22		22			x	x			x	
112	44	Stolphål	A	35		17			x	x	x		x	
113		Stolphål	A	35		18			x	x				
114	251-254	Grop	A	160		20	x		x	x			x	
115	56-58	Grop	A	260		25	2		x	x			x	
116		Stolphål?	A	40		22			x	x			x	
117		Stolphål	A	25		15			x	x			x	
118		Stolphål	A	30		22			x	x			x	
119		Stolphål?	A	30		20			x	x				
120		Stolphål	A	26		9			x	x				
121		Grop	A	60		27			x	x				
122		Ränna med gropar	A	170		40	2		x	x				
123		Stolphål	A	32		10			x	x				
124		Stolphål?	A	40		20			x	x				
125		Stolphål	A	35		10			x	x				
126		Stolphål	A	20		10			x	x				
127	59	Stolphål	A	42		25	x		x	x			x	
128		Stolphål?	A	65		25	2		x	x				
129		Stolphål	A	30		10			x	x				
130		Grop	A	75		22	x		x	x			x	
131		Stolphål	A	30		22			x	x				
132		Stolphål	A	25		10			x	x			x	
133		Stolphål	A	22		11			x	x			x	
134		Rotvälta Grop?	A	225		30	x		x	x			x	
135		Grop	A	100		22	x		x	x			x	
136	60-60	Stolphål	A	40		20			x	x			x	
137		Stolphål	A	24		13			x	x				
138		Stolphål	A	42		25			x	x			x	
139		Stolphål	A	40		17			x	x			x	
140		Grop	A	125		14			x	x				
141		Stolphål?	A	30		16			x	x				
142		Stolphål?	A	30		15			x	x				
143	62-71	Grop	A	205		110	8		x	x			x	
144	72-73	Hård	A	150		19	4	x	x	x			x	
145	74	Hård	A	140		10	1	x	x	x			x	
146		Sotfläck	A	90		8		x	x	x			x	
147		Stolphål	A	30		20			x	x				
148		Stolphål?	A	30		10			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
149		Stolphål?	A	35		15			x	x				
150		Stolphål?	A	35		17			x	x				
151		Grop?	A	60		15			x	x				
152	75	Grop	A	160		35	2		x	x	x		x	
153		Hård	A	90		10		x	x	x				
154	76	Hård	A	80		10	4	x	x	x				
155	77	Stolphål	A	28		20			x	x				
156		Grop	A	100		34			x	x				
157		Stolphål	A	22		13			x	x				
158		Stolphål	A	38		18			x	x			x	
159	78	Stolphål	A	30		15			x	x				
160	79	Grop?	A	60		15			x	x				
161		Stolphål	A	35		20			x	x				
162	80-82	Hård	A	160		35	x	x	x	x				
163	83-84	Hård	A	100		12		x	x	x			x	
164	85	Hård	A	90		15	2	x	x	x				
165		Stolphål?	B	24		8			x	x				
166		Stolphål	B	26		23			x	x				
167		Stolphål	B	32		25			x	x				
168		Grop	B	100		30			x	x				
169		Grop	B	65		13			x	x				
170		Hård	B	55		10		x	x	x				
171		Grop	B	42		20			x	x				
172		Grop	B	100		30			x	x				
173	809-811	Grop	B	180		50			x	x	x			
174		Hård	B	120		14	x	x	x	x				
175	808	Stolphål	B	25		8			x	x				
176		Hård	B	140		12		x	x	x				
177	804-807	Hård	B	200		20	2	x	x	x				
178	770	Hård	B	120		14	x	x	x	x				
179		Grop	B	90		15			x	x				
180	768-769	Grop	B	130		22			x	x			x	
181		Stolphål?	B	32		22		x	x	x				
182	767	Hårdrest	B	180		8	4		x	x				
183		Grop	B	120		20			x	x				
184		Grop	B	130		22			x	x				
185		Stolphål?	B	25		18			x	x				
186	762-766	Grop	B	115		32			x	x				
187		Stolphål?	B	24		10			x	x				
188		Stolphål?	B	28		9			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
189		Stolphål?	B	30		14			x	x				
190		Stolphål?	B	25		7			x	x				
191	761	Grop	B	140		22			x	x			x	
192	760	Grop	B	60		12			x	x				
193		Grop	B	60		10			x	x				
194		Stolphål - utgå	B	30		7			x	x				
195	759	Stolphål	B	40		20			x	x				
196	755-754	Grop	B	180		14			x	x			x	
197		Stolphål	B	32		22	x		x	x			x	
198		Stolphål? - utgå	B	36		7			x	x				
199		Stolphål?	B	30		16			x	x				
200		Stolphål? - utgå	B	30		9			x	x				
201	86-89	Hård	A	130		16	4	x	x	x				
202		Stolphål	A	48		12			x	x				
203		Stolphål	A	40		8			x	x			"tveksamt"	
204		Stolphål	A	20		30			x	x				
205		Stolphål	A	18		20			x	x				
206		Stolphål	A	22		10			x	x			"tveksamt"	
207		Stolphål	A	26		16			x	x				
208		Grop	A	145		10	1		x	x				
209		Sotfläck	A	105		4		x	x	x				
210		Sotfläck	A	25		3		x	x	x				
211		Grop	A	95		20			x	x			"tveksam"	
212	90	Grop	A	135		20			x	x			x	
213	91-94	Grop	A	90		40	x		x	x				
214		Sotfläck	A	85		4	x		x	x				
215		Hård	A	80		12	2		x	x				
216		Sotfläck	A	80		4			x	x				
217	95	Grop	A	105		12		x	x	x				
218	96-97	Hård	A	145		22	2		x	x				
219		Sotfläck	A	65		6			x	x				
220		Hård	A	100		14	x		x	x				
221		Hård	A	80		6	4		x	x				
222		Stolphål	A	30		14	x		x	x				
223		Stolphål	A	38		12	x		x	x			"tveksamt"	
224		Härbotten	A	78		10	4		x	x				
225		Härbotten	A	90		8		x	x	x				
226		Härbotten	A	105		6	2		x	x				
227	98	Gropar	A	140		24	4		x	x				
228		Stolphål	A	30		14		x	x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
229	99	Härbotten	A	90		16	14		x	x				
230		Härd	A	90		16	20	x	x	x				
231		Härd	A	82		7	6	x	x	x				
232		Grop	A	60		36	x		x	x				
233		Härbotten	A	70		6	2	x	x	x				
234		Härbotten	A	70		10	4		x	x				
235		Stolphål	A	22		10			x	x				"tveksamt"
236		Grop	A	55		12			x	x				"tveksamt"
237	100	Härd	A	120		18	8	x	x	x				
238	101	Stolphål	A	74		18	x		x	x				
239		Stolphål	A	38		16			x	x				
240	102-103	Sotfläck	A	110		8	4	x	x	x			x	
241		Stolphål	A	22		12			x	x				
242		Stolphål	A	36		12			x	x				
243	104-105	Härd och grop	A	230		52	6	x	x	x				
244		Stolphål	A	25		10			x	x				
245		Stolphål	A	30		18			x	x				
246		Härbotten	A	60		6	2	x	x	x				"diffus"
247		Grop	A	92		10	2		x	x				Hus? XI
248		Härd	A	78		12	4	x	x	x				Hus? XI
249	106-108	Härdar	A	182		12	12	x	x	x				
250		Stolphål	A	38		26			x	x				
251		Stolphål	A	34		26			x	x	x			
252		Stolphål	A	22		12			x	x				
253		Stolphål	A	28		12			x	x				
254		Stolphål	A	26		12			x	x				
255		Stolphål	A	26		30			x	x			x	
256		Stolphål	A	30		16			x	x				
257		Stolphål	A	32		24			x	x				
258		Stolphål	A	30		28			x	x				
259		Stolphål	A	20		10			x	x				
260		Stolphål	A	28		24			x	x				
261	109	Stolphål	A	74		40		x	x	x			x	
262		Stolphål	A	28		16			x	x				
263		Stolphål	A	34		24			x	x				
264		Stolphål	A	32		40			x	x			x	
265		Stolphål	A	34		14			x	x				
266		Stolphål	A	50		28			x	x				
267		Stolphål	A	32		26			x	x			x	
268		Stolphål	A	50		16			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
269	110-111	Stolphål	A	28		14			x	x			x	Hus? XI
270		Stolphål	A	20		12			x	x	x			
271		Stolphål	A	30		23			x	x			x	Hus? XI
272		Stolphål	A	15		25			x	x				
273		Stolphål	A	40	70	20			x	x	x			
274	112 113-114	Stolphål	A	37		15			x	x			x	
275		Grop	A	195		32	6		x	x	x		x	
276		Stolphål	A	40		18			x	x				
277		Stolphål	A	26		12			x	x				
278		Stolphål	A	28		12			x	x				
279	115	Stolphål	A	26		10			x	x				
280		Stolphål	A	24		8			x	x				
281		Stolphål	A	22		18			x	x				
282		Stolphål	A	32		8			x	x				
283		Softäck	A	180		12		x	x	x				
284		Grop	A	144		16	2		x	x	x			
285		Stolphål	A	50		24	4		x	x				
286		Hård	A	120		20			x	x				
287		Stolphål	A	50		10			x	x				
288		Stolphål	A	20		14			x	x				
289		Stolphål	A	26		8			x	x				
290		Stolphål	A	22		6			x	x				
291		Stolphål	A	36		10			x	x				
292		Stolphål - utgår	A	24		4			x	x				"tveksam"
293		Stolphål - utgår	A	22		6			x	x				"tveksam"
294		Grop	A	64		22			x	x				
295		Stolphål - utgår	A	20		6			x	x				
296		Stolphål - utgår	A	24		8			x	x				
297		Grop	A	64		16			x	x				
298		Hård	A	135		18	8	x	x	x				"tveksamt"
299		Stolphål - utgår	B	20		4			x	x				
300		Stolphål	B	34		12			x	x				
301		Stolphål	A	26	35	22			x	x			x	Hus? XIII
302		Stolphål	A	20		20			x	x				Hus? XIII
303		Stolphål	A	27		12			x	x				Hus? XIII
304		Härdbotten	A	75	110	3		x	x	x				över A 305
305		Stolphål	A	40		20	x		x	x	x		x	Hus? XIII
306		Stolphål	A	30	55	30			x	x	x			Hus? XIII
307		Grop?	A	100		18			x	x			x	Hus? XIII
308	117-123	Stolphål	A	21		12			x	x				Hus? XIII

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
309		Stolphål	A	25		20			x	x				Hus? XIII
310		Stolphål	A	35		14			x	x	x			Hus? XIII
311	116	Stolphål	A	30		25			x	x				Hägnad 1 alt Hus? XIII
312		Stolphål	A	30		20			x	x				Hägnad 1 alt Hus? XIII
313	124	Stolphål	A	30		15			x	x				Hägnad 1 alt Hus? XIII
314		Stolphål	A	15		11			x	x	x			Hus? XIII
315	125	Stolphål	A	20	30	16			x	x	x			Hus? XIII
316		Stolphål	A	38		20			x	x				Hus II
317	126-128	Stolphål	A	65		28			x	x	x			Hus? XIII
318		Stolphål	A	35		32			x	x		x		Hus? XIII
319		Stolphål	A	30	40	23			x	x	x			Hus? XIII
320		Stolphål	A	18		10			x	x			x	Hus? XIII
321		Stolphål?	A	30		20			x	x				Hus? XIII
322		Stolphål	A	22		10			x	x				Hus? XIII
323		Härdrest	A	40		5		x	x	x				Hus? XIII
324	129-131	Grop	A	100	130	32	x		x	x	x		x	Hus I?
325	132-136	Grop	A	180		40		x	x	x			x	Hus I?
326	137	Grop	A	85		30			x	x				genom A 328
327	138-140	Stolphål	A	35		18			x	x				
328	141-169	Grop	A	380		64	4		x	x			x	
329	170	Stolphål	A	20	25	12			x	x			x	Hägnad 2
330	171	Stolphål	A	25	35	18			x	x	x		x	Hägnad 2
331		Stolphål	A	25		21			x	x				Hägnad 2
332		Stolphål	A	20		7			x	x				Hägnad 2
333	172	Stolphål	A	20		6			x	x	x			Hägnad 2
334		Stolphål	A	20		9			x	x				Hägnad 2
335		Stolphål	A	25		15			x	x	x			Hägnad 2
336	173	Stolphål	A	25		12			x	x			x	Hägnad 2
337	174	Stolphål	A	20	24	11			x	x				Hägnad 2
338		Stolphål	A	20		14		x	x	x				Hägnad 2
339		Stolphål	A	30		16			x	x			x	Hägnad 2
340		Stolphål	A	25		24			x	x	x		x	Hägnad 2
341	175-176	Stolphål	A	30		30			x	x				Hägnad 2
341		Stolphål	A	30		30			x	x	x			Hägnad 2
342	177	Stolphål	A	30		9			x	x			x	Hägnad 2
343		Stolphål	A	40		25			x	x				Hägnad 2
344		Stolphål	A	25		8			x	x	x			Hägnad 2
344		Stolphål	A	30		17			x	x				Hägnad 2
345		Stolphål	A	45		23			x	x				Hägnad 2
346		Stolphål	A	25		16			x	x				Hägnad 2

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
347		Stolphål	A	23		5			x	x	x			Hägnad 2
348		Stolphål	A	25		7			x	x				Hägnad 2
349		Stolphål	A	30		10			x	x				Hägnad 2
350	178-179	Stolphål	A	25	30	14			x	x				Hägnad 2
351		Stolphål	A	25	30	21			x	x				
352		Stolphål	A	20		15			x	x				Hus? XII
352		Stolphål	A	30		27			x	x	x			Hus? XII
353		Stolphål	A	40		22		x	x	x				Hus? XII
354		Stolphål	A	30	45	33	2		x	x	x		x	Hus? XII
355		Stolphål	A	40	50	20			x	x	x		x	Hus? XII
356	180-183	Stolphål	A	25		22			x	x				
357		Stolphål	A	30		15			x	x				
358		Stolphål	A	25		33			x	x				
359		Stolphål	A	30		24			x	x				
360	184-185	Stolphål	A	20		13			x	x			x	Hus? XII
361		Stolphål	A	40		30			x	x				
362		Stolphål	A	20		15			x	x				
363	186	Stolphål	A	20		26			x	x	x		x	Hus? XII
364	187	Stolphål	A	16		9			x	x			x	
365	188	Stolphål	A	30		14			x	x				
366		Stolphål	A	25		20			x	x	x			
367	189	Stolphål	A	20		17			x	x			x	
368	190-191	Stolphål	A	30		25			x	x				
369		Stolphål	A	40	50	12		x	x	x				
370		Stolphål	A	25	30	9			x	x			x	Hus? XII
371		Stolphål	A	20		9			x	x				
372		Stolphål	A	30		4			x	x	x			
373		Stolphål	A	20		11			x	x				
374		Stolphål	A	20		10			x	x				
375	192	Stolphål i grop	A	40	80	34		x	x	x	x		x	
376		Stolphål	A	15	20	11			x	x				
377	193	Stolphål	A	20		20			x	x				
378		Stolphål	A	30		23			x	x				
379	194-196	Grop	A	120	140	20			x	x				
380		Stolphål	A	20		10			x	x				
381		Stolphål	A	30		16			x	x				
382		Stolphål	A	30		15			x	x				
383		Stolphål	A	30		18			x	x				Hus II
384		Stolphål	A	40		30			x	x			x	Hus II
385	197	Stolphål	A	30		27			x	x				Hus II

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
386	198-199	Stolphål	A	20		24			x	x				Hus II
387		Stolphål	A	25		22			x	x				"tveksamt"
388		Stolphål	A	20		12			x	x				
389		Stolphål	A	40		10			x	x				
390	198-199	Grop	A	60	80	20	x		x	x				
391		Härdbotten	A	100		5		x	x	x				
392		Stolphål	A	20		20			x	x				
393		Härd	A	140	170	13	2	x	x	x				
394	200-201	Stolphål	A	15	20	15		x	x	x				Hägnad 1
395		Stolphål	A	20		24			x	x				
396		Stolphål	A	30		20			x	x				
397		Stolphål	A	20		20			x	x				
398		Stolphål	A	20		12			x	x				
399		Stolphål	A	25	35	13			x	x				
400		Stolphål	A	20		13			x	x	x			
401		Grop? - utgå	A	53		10	x		x	x				
402		Grop? - utgå	A	48		10			x	x				
403		Rotvälta - utgå	A	237		40			x	x				
404		Stolphål	A	28		10			x	x				
405	198-199	Stolphål	A	24		10			x	x				
406		Härd	A	87		8	x	x	x	x				
407		Grop	A	52		16	2		x	x				
408		Stolphål	A	49		18	x		x	x				
409	198-199	Härd	A	120		15	10	x	x	x				
410		Grop	A	62		21			x	x				
411		Härdrest	A	74		10		x	x	x				
412		Härdrest	A	72		8		x	x	x				
412	202	Stolphål	A	28		21			x	x				över stolphål under härdrest
413		Stolphål	A	27		24			x	x				
414		Stolphål	A	29		18			x	x				
415		Stolphål	A	35		14			x	x				
416		Stolphål	A	23		9			x	x				
417		Stolphål	A	21		5			x	x				
418		Grop	A	45		16	2		x	x	x		x	
419		Stolphål	A	29		29			x	x				
420		Stolphål	A	28		23			x	x				
421		Grop	A	73		30			x	x				
422		Grop	A	52		28	x	x	x	x				
423	205	Stolphål	A	39		11			x	x				
424		Grop	A	84		13		x	x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
425	206	Stolphål	A	27		16			x	x				
425		Stolphål	A	30		14			x	x				
426	207	Grop	A	72		25			x	x				
427		Stolphål	A	21		11			x	x				
428		Stolphål	A	21		25			x	x				
429		Stolphål	A	22		13			x	x				
430		Stolphål	A	31		30			x	x				
431		Stolphål	A	25		13			x	x				
432	208	Stolphål	A	29		21			x	x				
433		Grop - utgår	A	119		30			x	x			x	
434		Hård	A	100		11	x		x	x				
435		Grop	A	52		10			x	x				
436	209-211	Grop	A	85		19		x	x	x				
437		Grop	A	64		20			x	x				
438		Stolphål	A	25		24			x	x				
439		Grop	A	72		18			x	x				
440		Hård	A	127		12	x		x	x				
441		Grop	A	123		15			x	x				
442		Hård	A	178		12	6		x	x				
443		Grop	A	61		12			x	x				
444	212	Grop	A	123		22	2		x	x				
445		Ränna	A	40	123	22			x	x				
446	213-214	Härdbotten	A	57		7	2		x	x				
447	215	Härdbotten	A	84		6	x		x	x				
448	216-217	Grop	A	54		16			x	x			x	
449		Stolphål	A	21		29			x	x				
450		Grop	A	82		28	x		x	x				
451	218	Grop	A	40		17			x	x				
452		Stolphål	A	26		17			x	x				
453		Stolphål	A	29		19			x	x				
454	219	Hård	A	157		9			x	x				
455		Hård	A	81		10			x	x				
456		Grop	A	76		22			x	x				
457		Härdbotten	A	63		5			x	x				
458	220	Hård	A	152		21	2		x	x				
459	221-223	Hård	A	200		22	4		x	x				
460		Stolphål	A	23		17			x	x				
461		Stolphål	A	26		10			x	x				
462		Stolphål	A	17		26			x	x				
463	224	Hård	A	245		16	24	x	x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
464	225-226	Grop	A	83		17			x	x				
465		Grop?	A	152		19	12	x	x	x				
466		Stolphål	A	32		17			x	x				
467		Grop	A	44		15			x	x	x			
468		Hårdrest	A	85		9			x	x				
469	227-228	Hård	A	196		23	4	x	x	x				
470	229	Grop	A	174		25			x	x				
471		Grop	A	44		19			x	x	x			
472	230-232	Hård	A	161		14	6	x	x	x	x			
473	233	Stolphål	A	26		17			x	x				
474		Grop	A	49		21			x	x				
475	234	Hårdrest	A	118		10	4	x	x	x				
476		Hårdrest	A	137		10	2	x	x	x				
477	235-237	Grop	A	143		16			x	x			x	
478		Stolphål	A	26		13			x	x				
479		Grop - utgå	A	233		28			x	x				
480	238-239	Hård	A	97		14	8	x	x	x				
481	240-242	Hård	A	101		9	2	x	x	x				
482	243-244	Hård	A	163		19	x	x	x	x				
483	245-247	Hård	A	121		15	6	x	x	x				
484	248	Hårdrest	A	105		9		x	x	x				
485	249	Hård	A	143		20	6	x	x	x				
486	250	Hård	A	125		21	4	x	x	x				
487		Stolphål	A	32		35			x	x				
488		Hårdrest	A	83		8		x	x	x				
489		Stolphål	A	30		12			x	x				
490		Stolphål?	A	43		16			x	x				
491		Stolphål	A	29		22			x	x				
492	255	Stolphål	A	51		28			x	x				
493		Hårdrest	A	58		11	x	x	x	x				
494		Stolphål	A	36		12	x		x	x				
495		Grop	A	138		47			x	x				
496		Grop	A	66		15			x	x				
497		Stolphål	A	24		24			x	x				
498		Stolphål	A	31		19			x	x				
499		Grop	A	87		30			x	x				
500	256	Hård	A	146		9	4	x	x	x				
501		Stolphål	A	28		25	x		x	x				
502		Stolphål	A	50		23	2		x	x				
503	257	Stolphål	A	45		30			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
504		Stolphål	A	27		9			x	x				
505		Stolphål	A	24		27			x	x				
506	258	Stolphål	A	33		24			x	x			x	
507		Grop	A	220		22	x		x	x				
508		Stolphål	A	21		19			x	x				
509		Stolphål	A	21		22			x	x				
510		Hård	A	95		10	2	x	x	x				
511		Grop rest av - utgå	A	19		4			x	x				
512		Grop rest av - utgå	A	22		4	x		x	x			x	
513	259	Hård	A	90		8	x	x	x	x			x	
514	260	Hård	A	147		7	8	x	x	x			x	
515		Hårdrest	A	45		6	8	x	x	x			x	
516	261-263	Järnframställningsugn	A	38		13	12	x	x	x			x	
517	264	Stolphål	A	20		7			x	x			x	
518		Stolphål	A	19		9			x	x				
519	265-267	Stolphål	A	28		22			x	x	x		x	
520	268	Hård	A	154		16	22	x	x	x				
521		Grop med hård?	A	162		14		x	x	x				
522		Grop rest av - utgå	A	65		5		x	x	x				
523		Stolphål	A	27		26			x	x				
524		Hårdrest	A	149		9	x	x	x	x				
525	269-271	Stolphål	A	38		54	2		x	x				över A 525 under A 524, Hus III
526		Stolphål	A	28		29			x	x				Hus III
527		Stolphål	A	19		10			x	x				
528	272-274	Stolphål	A	41		30	x		x	x			x	Hus III
529	275-276	Stolphål	A	29		17	x		x	x				
530		Stolphål	A	27		13			x	x				Hägnad 1
531		Stolphål? - utgå	A	29		5			x	x				
532		Stolphål	A	26		25			x	x				Hägnad 1
533		Stolphål	A	29		22			x	x				
534	277	Stolphål	A	33		29			x	x				
535	278	Stolphål	A	40		29	x		x	x			x	Hus III
536	279-285,289	Stolphål	A	45		40			x	x			x	
537	286	Stolphål	A	29		12			x	x			x	
538		Stolphål	A	29		27			x	x				Hus II
539	287-288	Stolphål i grop	A	53		16			x	x				
540		Stolphål	A	24		11			x	x				
541		Stolphål	A	28		24			x	x				Hägnad 1
542	290-291	Stolphål	A	29		31			x	x			x	Hus III

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
543		Stolphål	A	29		25			x	x				Hågnad 1
544		Stolphål	A	29		17			x	x				
545		Stolphål	A	28		30	x	x	x	x				Hus II
546		Stolphål	A	38		9			x	x				
547	292	Härbotten	A	73		8		x	x	x				
548	293-295	Hård	A	205		20	20	x	x	x			x	
549	296-297	Grop	A	117		16			x	x				
550	298	Grop	A	113		24	x		x	x				
551	299-300	Stolphål	A	28		26		x	x	x			x	Hus? XIII
552		Hårdrest?	A	39		9		x	x	x				
553	301-305	Grop	A	132		46			x	x	x		x	"recent?"
554		Stolphål	A	31		22			x	x				Hus? XIII
555	306-307	Stolphål	A	33		10			x	x			x	Hus? XIII
556	308	Stolphål	A	31		25			x	x			x	Hus? XIII
557	309-311	Stolphål	A	23		19			x	x				Hus? XIII
558	312-314	Stolphål	A	44		17			x	x			x	Hus? XIII
559	315	Stolphål	A	28		24			x	x			x	Hus? XIII
560		Stolphål	A	26		29			x	x				Hus? XIII
561		Stolphål	A	30		9		x	x	x				Hus? XIII
562		Stolphål	A	30		14		x	x	x			x	under A 565, Hus? XIII
563		Stolphål	A	31		24		x	x	x				under A 565, Hus? XIII
564		Stolphål	A	24		16			x	x				under A 565, Hus? XIII
565	316-321	Hård	A	276		20	20	x	x	x			x	under A 565, Hus? XIII
566		Stolphål	A	27		13	4	x	x	x				
567	322	Hård	A	157		21		x	x	x			x	
568		Grop	A	92		23			x	x				
569		Stolphål	A	37		13			x	x				
570		Stolphål	A	35		16			x	x				
571		Stolphål	A	25		11			x	x				
572	323	Stolphål	A	29		10			x	x			x	
573		Stenpackning	A	110		11			x	x				
574		Stolphål	A	32		11			x	x				
575	324	Stolphål	A	20		22			x	x				
576		Stolphål	A	22		21			x	x				Hus? XI
577		Stolphål	A	18		8			x	x				
578		Grop	A	23		7			x	x				
579		Stolphål	A	20		12			x	x				
580		Stolphål	A	28		10			x	x				
581	325	Stolphål	A	39		14			x	x			x	
582	326	Stolphål	A	42		18			x	x			x	

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
583		Stolphål	A	30		7			x	x				
584		Grop	A	103		21			x	x			x	Hus? XI
585	327-328	Stolphål	A	21		34			x	x				
586		Stolphål	A	39		15			x	x				
587		Stolphål	A	15		10			x	x				
588	329	Stolphål	A	38		14			x	x				
589	330-333	Stolphål	A	49		26			x	x				
590	506-510	Keramikkugn	A	100	180	40	2	x	x	x	x		x	Hus? XI
591		Stolphål	A	38		12	x		x	x				
592		Stolphål	A	45		16			x	x				
593		Stolphål	A	48		18			x	x	x			
594		Stolphål?	A	36		19			x	x				
595		Stolphål	A	25		42			x	x				"tveksam"
596	334	Stolphål	A	35		20	x		x	x				Hus I
597		Stolphål	A	20		25			x	x				
598		Stolphål	A	17		9			x	x				
599		Stolphål	A	27		45			x	x				Hus I
600	335	Stolphål	A	30		22			x	x				
601	336	Grop	A	51		12	x		x	x				
602	337	Härbotten	A	64		4		x	x	x				
602		Stolphål	A	18		10			x	x				
603		Grop - utgå	A	110		22	x		x	x				över stolphålet
604	338	Stolphål	A	26		8	x		x	x				
605		Stolphål	A	40		8	x		x	x				
606		Grop	A	62		24	x		x	x				
607	339	Stolphål i grop	A	36		12	x		x	x				
608		Härd	A	105		12	x		x	x				
609	340	Grop	A	71		11		x	x	x				
610		Stolphål? - utgå	A	30		8			x	x			x	
611		Grop?	A	62		4			x	x			x	
612		Stolphål - utgå	A	21		3			x	x				
613		Stolphål - utgå	A	20		4			x	x				
614		Grop	A	200		38			x	x				
615		Stolphål - utgå	A	20		4			x	x				
616	341	Härd	A	85		10	x		x	x				
617	342	Stolphål	A	26		32			x	x				
618		Härbotten	A	58		4	x		x	x				
619		Grop	A	78		20			x	x				
620		Stolphål? - utgå	A	22		8			x	x			x	
621		Härd	A	120		17	x		x	x			x	

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
622	343-344	Härd	A	96		13	6	x	x	x				
623		Härd	A	160		12	2	x	x	x				
624		Härd	A	120		14	6	x	x	x				
625		Härd	A	42		12	x	x	x	x				
626		Härd	A	162		19	x	x	x	x			x	
627	345	Härd	A	80		10	x	x	x	x			x	över stolphålet under härden
627		Stolphål	A	22		24	x		x	x				
628		Härd	A	140		17	4	x	x	x				
629		Härd	A	117		8	10	x	x	x				
630		Härd	A	80		15	2	x	x	x				
631	346	Härd	A	60		6	2	x	x	x				
632		Härd	A	70		8	2	x	x	x				
633		Grop?	A	37		7	x	x	x	x				
634		Grop	A	124		20			x	x				
635		Grop	A	110		24			x	x				
636	347	Stolphål	A	20		9	x		x	x				
637		Grop	A	62		8	x		x	x			x	
638		Stolphål	A	28		23	x		x	x				
639		Stolphål	A	30		16			x	x				
640		Stolphål	A	20		10			x	x				
641	348-350	Stolphål	A	25		13			x	x				
642		Grop	A	48		18			x	x				"recent?"
643		Grop - utgård	A	80		36			x	x				
644		Härdbotten	A	66		10	x	x	x	x			x	över A 646 under A 645
645		Härdbotten	A	74		12	2	x	x	x				Hus? XIII Hus? XIII
646	351	Stolphål	A	24		20			x	x				
647		Stolphål	A	25		34			x	x			x	
648		Stolphål	A	32		16			x	x				
649		Stolphål? - utgård	A	16		4			x	x				
650		Stolphål? - utgård	A	14		6			x	x				
651	352-353	Stolphål - utgård	A	12		4		x	x	x				
652		Stolphål	A	20		21			x	x				
653		Stolphål	A	22		8	x		x	x				
654		Stolphål	A	20		10	x		x	x				
655		Stolphål	A	25		10	x		x	x				
656	354-355	Stolphål? - utgård	A	21		11	x		x	x				
657		Stolphål? - utgård	A	21		6	x		x	x				
658		Härd	A	105		16	2	x	x	x				
659		Stolphål i grop	A	41		20			x	x				
660		Härd	A	190		16	2	x	x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
661	356	Grop? - utgå	A	60		10			x	x				"otydlig"
662		Grop? - utgå	A	20		6			x	x				"otydlig"
663		Grop? - utgå	A	18		4		x	x	x				"otydlig"
664	357	Grop	A	67		23			x	x				
665	358	Hård	A	110		16			x	x			x	
666		Grop	A	40		11			x	x				
667		Grop	A	35		19			x	x				
668		Grop?	A	50		15			x	x				
669		Grop? - utgå	A	72		9			x	x				"tveksam"
670		Grop? - utgå	A	75		11	x		x	x				"recent?"
671		Grop	A	30		14	x		x	x	x			
672		Stolphål?	A	26		8			x	x				
673	359	Stolphål?	A	26		9			x	x				
674		Grop? - utgå	A	70		15			x	x				"otydlig"
675		Färgning - utgå												
676	360-361	Stolphål	A	21		7			x	x				"recent?"
677		Stolphål - utgå	A	22		4			x	x				
678	362?	Grop	A	21		12		x	x	x				
679		Härdbotten	A	110		15	2		x	x				
680		Stolphål?	A	34		14			x	x				
681		Fyndförande lager	A	74		4	x		x	x				"otydlig avgränsning"
682		Stolphål? - utgå	A	13		5			x	x				
683		Stolphål? - utgå	A	14		6	x		x	x				
684		Stolphål?	A	12		15	x		x	x				
685		Stolphål? - utgå	A	14		4	x		x	x				
686		Stolphål i grop	A	30		20			x	x				
687		Stolphål	A	17		13			x	x				
688		Stolphål?	A	19		8			x	x				
689		Stolphål	A	21		8			x	x				"otydlig avgränsning"
690	363	Grop	A	92		10			x	x				"otydlig avgränsning"
691		Grop	A	60		15			x	x				troligen över A 692
692		Stolphål	A	22		15			x	x				i A 691
693		Stolphål	A	13		15			x	x				
694		Stolphål	A	20		8			x	x				
695		Stolphål?	A	27		20			x	x				
696		Stolphål i grop	A	37		20			x	x				
697		Stolphål i grop	A	41		23			x	x				
698		Stolphål	A	22		10			x	x				
699		Stolphål	A	24		10			x	x				
700		Stolphål - utgå	A						x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
701		Stolphål	A	30		10			x	x				
702		Stolphål	A	30		12	1		x	x			x	
703		Stolphål	A	20		32			x	x				
704		Stolphål	A	27		20			x	x				
705		Stolphål	A	25		20			x	x				
706	364-365	Stolphål	A	25		17	x		x	x			x	
707		Stolphål	A	30		28			x	x				intill A 708, Hus I
708		Stolphål	A	35		45			x	x	x			intill A 707, Hus I
709		Stolphål	A	30		25			x	x				
710		Stolphål	A	28		15	x		x	x				
711		Stolphål	A	30		55			x	x				Hus I
712	366-369	Hård	A	100	150	10	4	x	x	x			x	
713	370	Stolphål	A	25		23			x	x			x	
714	371	Stolphål	A	25		25			x	x				
715	372-375	Ränna	A	20	600	15	x		x	x			x	
716	376	Stolphål	A	23		15			x	x			x	Hus I
717	377-380	Kulturlagerrest	A	60	140	12			x	x			x	Hus I?
718		Stolphål	A	24		10			x	x			x	
719		Stolphål	A	30		20			x	x				
720		Stolphål	A	25		10			x	x				
721		Stolphål	A	22		20			x	x				
722	381-382	Stolphål	A	30		20			x	x			x	
723		Stolphål	A	20		10			x	x				
724	383	Stolphål med grop	A	70	80	28	x		x	x			x	
725		Hårdrest	A	80		8	x	x	x	x				
726	384-385	Hård	A	70		10	4		x	x			x	
727		Hårdrest	A	90		5	x		x	x				
728	386	Hårdrest	A	80		10	2		x	x				
729		Hårdrest	A	80	120	7			x	x				
730	387	Hårdrest	A	110		10	2		x	x				
731		Hårdrest	A	70		10	x		x	x				
732		Hårdrest	A	80	140	10	4		x	x				
733		Stolphål	A	35		10			x	x				
734		Stolphål	A	35		8	x		x	x				
735	388	Stolphål	A	30		10	x		x	x				
736		Hårdrest	A	65		8	2		x	x				
737		Hård	A	100		13	6		x	x				
738		Stolphål	A	30		10			x	x				
739	389-390	Stolphål	A	40		12	2	x	x	x			x	
740		Stolphål	A	40		12	x		x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
741		Stolphål	A	33		23	x		x	x			x	under fyndförande matjord
742		Stolphål	A	40		14	2	x	x	x				under fyndförande matjord
743		Hård	A	90		13	12	x	x	x				under fyndförande matjord
744		Softläck	A	40		5	x		x	x				under fyndförande matjord
745	391	Stolphål	A	40		10			x	x				under fyndförande matjord
746	392	Hård	A	90		12	2	x	x	x				under fyndförande matjord
747		Stolphål	A	50		16			x	x				under fyndförande matjord
748		Grop	A	50	80	25			x	x				under fyndförande matjord
749	393	Hård	A	110	170	10	4	x	x	x				under fyndförande matjord
750		Hård	A	90		10	2	x	x	x				under fyndförande matjord
751		Hård	A	100		8	2	x	x	x				under fyndförande matjord
753		Hårdrest	A	60		6	2	x	x	x				under fyndförande matjord
754	394-395	Stolphål	A	45		8	2		x	x			x	under fyndförande matjord
755	396	Stolphål	A	30		5	2		x	x				under fyndförande matjord
756		Hård	A	120	160	12	14	x	x	x				åderspår över hård
757		Hård	A	69	100	14	4	x	x	x				åderspår över hård
758	397	Stolphål	A	45		12	2	x	x	x				åderspår över hård
759		Hårdrest	A	90		6	x	x	x	x				åderspår över hård
760		Hårdrest	A	80		6	2	x	x	x				åderspår över hård
761		Softläck	A	80		5	2	x	x	x				åderspår över hård
762	398-399	Stolphål	A	30		10	x	x	x	x				åderspår över hård
763	400-401	Stolphål med grop	A	50	80	18	4		x	x			x	Hägnad 2
764		Stolphål	A	28		13			x	x			x	Hägnad 2
765	402-407	Grop med stolphål	A	120		45			x	x			x	Hägnad 2
766		Stolphål	A	35		13			x	x			x	Hägnad 2
767		Stolphål	A	25		4			x	x			x	Hägnad 2
768	408	Stolphål	A	40		30			x	x			x	Hägnad 2
769	409	Stolphål	A	30		13			x	x			x	Hägnad 2
770		Stolphål	A	30		25			x	x			x	Hägnad 2
771	410-411	Stolphål	A	25		21			x	x				Hägnad 2
772		Stolphål	A	23		15			x	x				Hägnad 2
773		Stolphål	A	28		7			x	x				Hägnad 2
774		Stolphål	A	22		15			x	x				Hägnad 2
775		Stolphål	A	25		17			x	x				Hägnad 2
776		Stolphål	A	33		12			x	x				Hägnad 2
777		Stolphål	A	28		4			x	x				Hägnad 2
778		Grop	A	35	70	20			x	x			x	Hägnad 2
779	412	Stolphål	A	25		20	x		x	x			x	Hägnad 2
780	413	Stolphål	A	29		13			x	x			x	Hägnad 2
781		Stolphål	A	24		13			x	x			x	Hägnad 2

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
782		Stolphål	A	23		13			x	x				
783	414	Stolphål	A	28		15			x	x			x	
784	415-416	Stolphål	A	36		23			x	x			x	
785	417	Stolphål	A	28		18			x	x				
786	418-419	Stolphål	A	30		14			x	x	x		x	
787	420	Stolphål	A	25		11			x	x			x	
788		Stolphål	A	35		27			x	x	x			Hus? XI
789		Stolphål	A	20		14			x	x				
790	421-422	Stolphål	A	30		37			x	x			x	
791	423-424	Stolphål	A	35		28			x	x			x	Hus? XI
792		Stolphål	A	22		17			x	x				
793	425-533	Grop	A	90	170	26	2		x	x	x		x	
794		Stolphål	A	20		20			x	x				
795		Stolphål	A	20		13			x	x				
796		Stolphål	A	35		23			x	x			x	
797		Stolphål	A	30		22			x	x			x	
798	434	Stolphål	A	23		23			x	x				
799		Stolphål	A	27		12			x	x				
800		Grop	A	50	85	25			x	x				
801		Stolphål	A	24		11			x	x				
802		Stolphål i grop	A	32		18			x	x				
803	435	Stolphål i grop	A	33		12	x		x	x			x	
804		Stolphål i grop	A	29		18			x	x				
805		Stolphål	A	32		15			x	x				
806	436-437	Stolphål	A	41		15			x	x			x	
807		Stolphål i grop	A	22		23			x	x				
808		Stolphål i grop	A	20		10		x	x	x				
809	438	Hård	A	84		15	x		x	x				
810	439	Stolphål?	A	20		6		x	x	x				
811		Stolphål	A	25		23			x	x	x			
812		Stolphål	A	26		8			x	x				
813	440	Grop?	A	70		12			x	x				
814	441	Hård	A	148		15	2	x	x	x				"otydlig"
815	442-444	Hård	A	220		22	6	x	x	x				
816		Grop	A	80		19			x	x				
817		Stolphål? - utgå	A	18		4		x	x	x				
818		Stolphål	A	28		14			x	x				
819		Stolphål	A	14		4			x	x				
820		Grop	A	62		18			x	x				
821		Stolphål?	A	26		10			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
822		Grop?	A	120		21			x	x				"tveksam"
823		Grop?	A	57		11			x	x				"tveksam"
824		Stolphål i grop	A	33		16			x	x				
825		Stolphål?	A	32		10			x	x				
826		Stolphål	A	18		9			x	x				
827		Stolphål	A	16		14	x		x	x			x	
828		Stolphål	A	27		7			x	x				
829		Stolphål	A	19		28			x	x				
830		Härdbotten	A	50		6	x	x	x	x				
831		Stolphål	A	25		8	x		x	x			x	
832		Stolphål	A	16		6	x		x	x			x	
833		Stolphål	A	17		4	x		x	x			x	
834		Stolphål	A	22		22	x		x	x			x	
835		Stolphål	A	30		37	x		x	x			x	
836		Stolphål	A	23		29	x		x	x			x	
837		Stolphål	A	22		10	x		x	x			x	
838		Stolphål	A	28		26	x		x	x			x	
839		Stolphål i grop	A	32		14	x		x	x			x	
840		Stolphål i grop	A	40		12	x		x	x			x	
841		Stolphål	A	26		8	x		x	x			x	
842		Stolphål i grop	A	22		21	x		x	x			x	
843		Grop?	A	94		18	x		x	x			x	"tveksam"
844		Grop?	A	72		16	x		x	x			x	"tveksam"
845	445-446	Grop	A	140		18	x		x	x			x	
846		Stolphål	A	42		17			x	x				
847		Sotfläck	A	55		4		x	x	x				
848		Stolphål	A	28		16			x	x				"tveksam"
849	447-448	Grop	A	72		22			x	x				
850	449	Grop?	A	54		8			x	x				
851	450-453	Färgning - utgå	A	105		6	x		x	x				"tveksam"
852		Stolphål	A	41		22			x	x				
853	454	Grop	A	60		20			x	x				
854		Stolphål?	A	22		8			x	x				
855	455-456	Härdbotten	A	51		8	x		x	x				
856		Stolphål	A	23		32		x	x	x				
857	457-458	Grop	A	97		20			x	x				
858		Stolphål	A	40		39			x	x				
859	459-460	Stolphål	A	28		14		x	x	x				
860		Kulturlagerrest	A	175	275	23			x	x				
861		Stolphål?	A	23		8			x	x				"recent?"

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
862		Stolphål - utgå	A	22		7			x	x				"recent?"
863		Stolphål - utgå	A	14		6			x	x				"recent?"
864		Stolphål	A	23		8			x		x			"recent?"
865		Stolphål	A	14		16			x	x				
866		Stolphål	A	32		10			x	x				
867		Stolphål	A	34		11			x	x				
868	461	Härbotten	A	110		12	x	x	x	x			x	"tveksam?"
869	462-463	Hård	A	180		13	2	x	x	x				
870	464	Grop	A	130		21			x	x				
871		Stolphål - utgå	A	27		5			x	x	x			
872		Stolphål?	A	20		9			x	x				
873		Grop	A	51		18			x	x				
874		Stolphål? - utgå	A	31		9			x	x				
875		Grop	A	66		24			x	x				
876		Grop	A	60		28			x	x				
877		Grop?	A	32		8			x	x				
878		Stolphål	A	23		10			x	x				
879		Härbotten	A	100		4	x	x	x	x				
880		Grop	A	41		22			x	x				
881		Grop?	A	42		22			x	x				
882		Härbotten	A	70		6	x	x	x	x				
883		Grop?	A	28		13			x	x				
884	465	Härbotten	A	132		14	x	x	x	x				
885	466-471	Kokgrop?	A	120		46	8	x	x	x			x	
886		Stolphål - utgå	A	25		7			x	x				
887		Stolphål?	A	32		14			x	x				
888		Stolphål	A	41		18			x	x				
889		Stolphål	A	25		8			x	x				
901	468-471	Grop	A	221		32			x	x			x	
902	472-477	Hård	A	175		21	6	x	x	x			x	
903	479	Hård	A	132		11	x		x	x				
903		Stolphål	A	38		24			x	x				
904	480-481	Härbotten	A	65		10	x		x	x				
905		Hård	A	137		22	4		x	x				
906	482	Härdrest	A	89		13	4		x	x				
907	483-485	Hård	A	134		11	12		x	x			x	
908		Hård	A	104		11	x		x	x				
909		Härdrest	A	94		6	x		x	x				
910		Härdrest	A	95		13	x		x	x				
911		Stolphål	A	20		10			x	x				

över stolphål
under härd

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
912		Hård	A	105		11	2	x	x	x				
913		Grop	A	54		13			x	x				
914	846-847	Stolphål	A	27		17			x	x			x	
915		Hård	A	109		10	x		x	x				
916		Grop	B	60		14	x		x	x			x	
917	812	Grop	B	68		26	x		x	x			x	
918		Stolphål	B	36		18			x	x				
919		Stolphål	B	34		21			x	x				
920		Stolphål	B	29		28			x	x				
921		Stolphål	B	35		33			x	x				
922		Stolphål	B	19		11			x	x				
923		Grop	B	106		26			x	x				
923		Stolphål	B	16		24			x	x				
924		Grop	B	74		15			x	x				
925	802-803	Hård	B	186		18	4	x	x	x				genom gropen
926		Stolphål	B	26		12			x	x				
927	800-801	Stolphål	B	20		16			x	x			x	
928	799	Stolphål	B	25		15			x	x			x	
929	798	Stolphål	B	25		11			x	x				
930		Stolphål	B	28		12			x	x			x	
931	797	Stolphål	B	21		11			x	x			x	
932	796	Stolphål	B	27		17			x	x			x	
933		Stolphål	B	25		15			x	x			x	
934		Hård	B	55		9	2	x	x	x				
935		Stolphål	B	28		14			x	x				
936		Stolphål	B	21		17			x	x				
937		Stolphål	B	23		15			x	x				
938		Stolphål	B	20		10			x	x				
939		Stolphål	B	23		13			x	x				
940	795	Stolphål	B	24		13			x	x				
941		Stolphål	B	24		14			x	x				
942		Stolphål	B	23		13			x	x				
943		Stolphål	B	24		20			x	x				
944		Stolphål	B	28		7			x	x				
945		Stolphål	B	22		8			x	x				
946		Stolphål	B	17		11			x	x				
947	794	Stolphål	B	24		12			x	x				
948	793	Stolphål	B	24		11			x	x				
949		Stolphål	B	26		8			x	x				
950	789-792	Grop	B	25		28	2		x	x				
				124					x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Diup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
951		Stolphål	B	28		13	x		x	x				
952	787-788	Grop	B	121		22			x	x			x	
953	785-786	Grop	B	105		25			x	x				
954	782-784	Hård	B	182		25	2	x	x	x				
955		Hårdrest	B	81		13		x	x	x				
956		Hårdrest	B	102		9		x	x	x				
957	781	Hård	B	110		17		x	x	x				
958		Grop?	B	56		17			x	x				
959		Hård	B	154		18	10	x	x	x				
960		Stolphål	B	24		16			x	x				
961	780	Grop	B	53		15			x	x				
962		Stolphål	B	20		10			x	x				
963		Stolphål	B	17		6			x	x				
964	779	Hård	B	173		10	x	x	x	x				
965	778	Grop	B	63		12		x	x	x			x	
966	773-777	Grop	B	162		35		x	x	x	x		x	
967		Grop	B	188		22			x	x				
968		Stolphål	B	24		11			x	x				
969		Stolphål	B	27		10			x	x				
970		Stolphål	B	24		15			x	x				
971	772	Grop	B	52		26			x	x				
972		Stolphål	B	34		15			x	x				
973		Grop	B	56		28			x	x				
974		Stolphål	B	28		11			x	x				
975	771	Grop	B	74		18			x	x			x	
976		Grop	B	43		13			x	x			x	
977		Stolphål	B	21		7			x	x				
978		Stolphål	B	42		30			x	x	x			
979		Stolphål	B	21		13			x	x				
980		Grop	B	170		21	x		x	x				
981		Grop	B	32		10			x	x				
982		Stolphål	B	25		14			x	x				
983		Hård	B	85		8		x	x	x				
984	840	Stolphål	B	33		14			x	x			x	
985	748-753	Stolphål	B	31		19			x	x	x			
986		Hårdbotten	B	78		4	x	x	x	x	x			
987		Grop	B	59		16			x	x	x			
988		Grop	B	168		23			x	x	x			
989	837-839	Grop	B	131		21		x	x	x	x			
990	836	Grop	B	90		19			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
991		Stolphål	B	22		25			x	x	x			
992	835	Stolphål	B	21		11			x	x	x			
993		Stolphål	B	31		23			x	x				
994		Stolphål	B	27		10			x	x				
995		Stolphål	B	31		27			x	x				
1001		Grop	B	52		12			x	x				
1002		Stolphål	A	17		7			x	x				
1003	488	Stolphål	A	30		24			x	x			Hus I	
1004		Stolphål	A	27		37	x		x	x			x	Hus I
1005		Stolphål	A	17		32	x		x	x				Hus I
1006		Stolphål	A	23		20			x	x				
1007		Stolphål	A	23		14			x	x				
1008	489-490	Stolphål	A	22		10			x	x				
1009	491	Stolphål	A	32		16			x	x				
1010	492	Stolphål	A	28		25			x	x			x	
1011	493-494	Stolphål	A	25		16			x	x			x	
1012		Grop	A	85		14			x	x				
1013		Stolphål	A	25		13			x	x				
1014		Stolphål	A	26		14			x	x				"nästan osynlig"
1015		Stolphål	A	37		39			x	x				Hus I
1016		Stolphål	A	24		17			x	x				
1017		Stolphål	A	20		28	x		x	x				
1018		Stolphål	A	23		21			x	x				
1019		Stolphål	A	26		14			x	x				Hus I
1020		Stolphål	A	29		14			x	x				
1021		Stolphål	A	21		18			x	x				
1022	495	Stolphål	A	21		16			x	x				
1023		Stolphål	A	25		23			x	x			x	
1024		Stolphål	A	31		22			x	x			x	
1025		Stolphål	A	30		39			x	x				
1026		Stolphål	A	19		23			x	x				Hus I
1027		Stolphål i grop	A	29		33			x	x			x	
1028		Stolphål	A	21		21			x	x			x	
1029		Stolphål	A	43		25	x		x	x			x	
1030		Stolphål	A	30		22			x	x				
1031		Stolphål	A	21		9			x	x				
1032		Stolphål	A	25		11			x	x				
1033	496	Stolphål	A	14		13	x		x	x				
1034		Stolphål	A	22		33			x	x				
1035	497-499	Stolphål	A	28		28			x	x			x	Hus? XI

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1036	500	Stolphål	A	23		12			x	x			x	
1037		Stolphål	A	25		26			x	x				
1038		Stolphål	A	30		15			x	x				
1039		Stolphål	A	36		15	x		x	x			x	delvis störd av A 590
1040		Stolphål	A	30	50	14			x	x				
1041	501	Stolphål	A	50		10			x	x			x	
1042		Stolphål	A	25		40			x	x				
1043	502	Stolphål i grop	A	40	70	33			x	x	x			Hus I
1044		Stolphål - utgå	B	19		13			x	x				"osäker anläggning"
1045	907-911	Härdbotten	B	104		8	x	x	x	x				
1046		Stolphål	B	18		10			x	x				
1047		Grop	B	59		19			x	x				
1048		Stolphål	B	27		15			x	x		x		
1049		Stolphål	B	21		15			x	x		x		
1050	834	Stolphål	B	31		17			x	x		x		Hus V
1051		Stolphål	B	38		52			x	x				
1052	833	Stolphål	B	30		16			x	x	x			Hus V
1053		Stolphål - utgå	B	19		8			x	x		x		"tveksam anläggning"
1054	832	Stolphål	B	31		12			x	x				Hus V
1055		Grop? - utgå	B	20		5			x	x		x		"tveksam anläggning"
1056		Stolphål	B	32		14			x	x				Hus V
1057	862-865	Stolphål	B	32		22			x	x				Hus V
1058		Stolphål	B	32		30			x	x				Hus V
1059	830-831	Stolphål	B	34		34			x	x				Hus V
1060	828-829	Stolphål	B	27		34			x	x				Hus V
1061		Grop - utgå	B	19		5			x	x				"tveksam anläggning"
1062		Stolphål	B	26		8			x	x				
1063		Grop - utgå	B	24		7			x	x				"tveksam anläggning"
1064		Stolphål	B	19		16			x	x				
1065		Grop	B	120		30			x	x				
1066		Stolphål	B	28		9			x	x				
1067		Stolphål	B	26		17			x	x				
1068		Stolphål	B	20		11			x	x				
1069		Stolphål? - utgå	B	13		13			x	x				
1070		Stolphål	B	26		14			x	x				"tveksam anläggning"
1071		Stolphål	B	24		9			x	x				
1072		Stolphål	B	42		18			x	x				
1073	827	Stolphål	B	42		16			x	x				
1074		Stolphål	B	21		8			x	x				
1075		Stolphål	B	21		38			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1076	826	Stolphål	B	28		15	x		x	x				
1077		Stolphål	B	17		9			x	x				
1078	905-906	Kokgrop	B	68		35	2	x	x	x				
1079		Härd	B	166		19	6	x	x	x				
1080		Stolphål	B	47		19			x	x				
1081		Stolphål	B	26		9			x	x				
1082		Grop	B	203		55			x	x		x		
1083		Sotfläck	B	84		4		x	x	x				
1084	825	Sotfläck	B	102		10		x	x	x				
1085		Grop?	B	66		12			x	x				
1086		Grop?	B	44		6			x	x				
1087		Grop?	B	52		8			x	x				
1088		Stolphål?	B	30		8			x	x				
1089		Kokgrop	B	91		41	2	x	x	x				
1090		Grop	B	84		22			x	x				
1091		Stolphål	B	22		30			x	x				
1092	824	Grop	B	78		11			x	x				
1093		Stolphål	B	29		24			x	x				
1094	823	Grop	B	43		15			x	x				
1095	821-822	Grop	B	168		24			x	x	x			
1096		Grop	B	57		21			x	x				
1097		Grop - utgå	B	27		10			x	x				"osäker anläggning"
1098		Grop	B	57		12			x	x				
1099		Grop - utgå	B	88		6			x	x			x	"tveksam anläggning"
1100	819-820	Grop	B	107		27			x	x				
1101		Stolphål	A	27		18			x	x				
1102		Stolphål	A	23		18			x	x				
1103		Stolphål	A	20		13			x	x				
1104		Stolphål	A	30		20			x	x				
1105		Stolphål	A	38		23			x	x				
1106		Stolphål	A	30		15			x	x				
1107		Stolphål	A	40		27			x	x				
1108		Grop	A	90	105	17	x		x	x				
1109		Stolphål	A	22		22			x	x				
1110		Härdrest	A	120	140	6	2	x	x	x				
1111		Härdrest	A	70	120	14	2	x	x	x				
1112		Stolphål	A	38		22	x		x	x				Hus? XV
1113		Stolphål	A	32		17	x		x	x				Hus? XV
1114	503	Stolphål	A	36		20	x		x	x				Hus? XV
1115		Stolphål	A	45		13	x		x	x				Hus? XV

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1116		Softfläck	A	50	60	8		x	x	x				
1117		Softfläck	A	45		7		x	x	x				
1118		Hård	A	110	150	15	20	x	x	x				
1119		Stolphål	A	20		23			x	x				
1120		Stolphål?	A	33		10			x	x				
1121		Stolphål	B	25		12			x	x				
1122		Stolphål	B	25		8			x	x				
1123	818	Stolphål	B	23		15			x	x				
1124	817	Stolphål	B	22		10			x	x				
1125		Stolphål	B	22		10			x	x				
1126		Stolphål	B	22		27			x	x				Hus VI
1127		Stolphål	B	35		12			x	x				
1128		Stolphål?	B	30		8		x	x	x				
1129		Stolphål	B	25		10			x	x				
1130		Stolphål	B	25		23			x	x				
1131		Stolphål	B	28		14			x	x				
1132	814-816	Stolphål	B	25		33			x	x				Hus VI
1133		Stolphål	B	20		30			x	x				
1134	813	Stolphål	B	22		25			x	x			x	Hus VI
1135		Hårdrest	B	65	85	6	x	x	x	x				
1136		Grop	B	165		37	x	x	x	x				
1137		Stolphål	B	25		10			x	x			x	Hus VI
1138	859-861	Grop	B	190		18	4		x	x				
1139		Stolphål	B	30		22			x	x				
1140		Stolphål	B	20		20			x	x				
1141	856-858	Hårdrest	B	120		10	x		x	x				
1142		Hårdrest	B	85		8		x	x	x				
1143		Stolphål	B	28		10			x	x				
1144		Stolphål	B	25		10			x	x				
1145		Stolphål	B	18		12			x	x				
1146		Stolphål	B	20		27			x	x				
1147	855	Stolphål	B	35		23			x	x			x	Hus VI
1148		Stolphål	B	20		32			x	x				Hus VI
1149		Stolphål	B	30		10			x	x				
1150		Stolphål	B	35		25			x	x				
1151	854	Stolphål	B	20	50	10			x	x				
1152		Grop	B	30		20			x	x			x	
1153		Stolphål?	B	18		8			x	x				
1154		Stolphål?	B	20		5			x	x				
1155		Softfläck	B	75		1		x	x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1156		Stolphål	B	25		17			x	x	x		x	
1157		Stolphål	B	30		22			x	x	x		x	
1158		Stolphål	B	30		24			x	x	x			
1159	853	Stolphål	B	20		17			x	x	x			
1160		Stolphål	B	35		25			x	x	x		x	
1161		Stolphål	B	20		18			x	x	x		x	
1162		Stolphål	B	35		18			x	x	x			
1163		Stolphål?	B	20		35			x	x	x			
1164		Stolphål	B	25		30			x	x	x		x	
1165	852	Stolphål	B	38		28			x	x	x		x	
1166		Stolphål	B	45		30			x	x	x			
1167		Sotfläck	B	60		4		x	x	x	x			
1168		Stolphål	B	20		13			x	x	x			
1169		Stolphål	B	25		33			x	x	x			
1170		Stolphål	B	30		30			x	x	x			
1171		Stolphål	B	35		25			x	x	x			
1172	851	Grop	B	50	70	30			x	x	x			
1173		Grop	B	45	110	20			x	x	x			
1174	850	Stolphål	B	20		18			x	x	x			
1175		Stolphål?	B	17		8			x	x	x			
1176		Stolphål	B	17		14			x	x	x			
1177		Stolphål?	B	20		8			x	x	x			
1178		Stolphål i grop	B	50		38			x	x	x			Hus? XIV
1179		Stolphål	B	40		32			x	x	x			Hus? XIV
1180		Stolphål?	B	25		10			x	x	x			
1181		Stolphål i grop	B	45		28			x	x	x			Hus? XIV
1182		Stolphål	B	45		28			x	x	x			Hus? XIV
1183		Hård	B	75		10	x	x	x	x	x			
1184	504	Stolphål	A	30		28			x	x	x			
1185		Stolphål	A	18		10			x	x	x			
1186		Stolphål	A	26		18			x	x	x			
1187		Stolphål	A	27		13			x	x	x			
1188		Stolphål?	A	62		43			x	x	x			
1189		Stolphål?	A	20		8			x	x	x			
1190		Stolphål	A	37		21			x	x	x			
1191		Stolphål	A	29		14			x	x	x			
1192	505	Stolphål	A	17		12			x	x	x			
1193	613-616	Ugn? Grop?	A	125	150	36	2	x	x	x	x		x	
1194		Stolphål?	A	40		15			x	x	x			
1195		Stolphål	A	22		11			x	x	x			

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1196		Stolphål?	A	10		10			x	x				intill A 1199 intill A 1198
1197		Stolphål	A	23		33			x	x				
1198		Stolphål	A	25		26			x	x				
1199	598	Stolphål	A	28		15			x	x				
1201	618-619	Kulturlagerrest	A	75		10	x		x	x				
1202		Stolphål 2st	A	20		14	x		x	x				
1203		Härdrest	A	75	90	5	x	x	x	x				
1204		Härdrest	A	75	105	5	10	x	x	x				
1205		Härdrest	A	70	100	6	x	x	x	x				
1206		Härd	A	60	70	10	16	x	x	x				
1207	620-621	Härd	A	90		10	10	x	x	x				
1207		Härd	A	100		10	x	x	x	x				
1207		Härd	A	102		12	x	x	x	x				
1207		Härd	A	110		14	x	x	x	x				
1208		Härd	A	85	160	12	x	x	x	x				
1208		Stolphål	A	20		16			x	x				
1209		Grop	A	100	175	30	x	x	x	x	x			
1210	617	Stolphål	A	35		40			x	x	x			
1211		Härd	A	85	100	12	x	x	x	x				
1212		Stolphål	B	25		11			x	x				
1213		Stolphål	B	25		13			x	x				
1214		Stolphål	B	16		9			x	x				
1215		Grop	B	40	65	20			x	x				
1216		Stolphål	B	20	35	32	x		x	x				
1217		Stolphål	B	18		20	x		x	x				
1218		Stolphål	B	15		10			x	x				
1219		Stolphål	B	17		9			x	x				
1220		Stolphål	B	17		9			x	x				
1221		Stolphål	B	20		8			x	x				
1222		Stolphål	B	20		15			x	x				
1223		Stolphål	B	22		23			x	x				
1224		Grop	B	45	65	15			x	x				
1225		Grop	B	50	75	10	x		x	x				
1226		Stolphål	B	20	25	9			x	x				
1227		Grop	B	95	170	31	x		x	x				
1228		Grop	B	35	45	20			x	x				
1229		Grop	B	35	45	10	x		x	x				
1230		Stolphål	B	20		13			x	x				
1231	849	Grop	B	50	70	16	x		x	x				
1232		Grop	B	85	170	20	8		x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1233	848	Stolphål	B	20		10	x		x	x				
1234		Stolphål - utgå	B	17		4			x	x				
1235		Stolphål	B	25		10			x	x				
1236		Stolphål - utgå	B	17		4			x	x				
1237		Stolphål - utgå	B	20		6			x	x				
1238		Stolphål	B	20		30			x	x				
1239		Stolphål - utgå	B	20		6			x	x				
1240		Stolphål	B	15		10			x	x				
1241		Stolphål	B	20		17			x	x				
1242		Grop	B	25	40	11	x		x	x				
1243		Stolphål? - utgå	B	20		6			x	x				
1244		Stolphål	B	15		10			x	x				
1245		Stolphål	B	30	35	20	x		x	x				
1246		Stolphål	B	25		12			x	x				
1247		Stolphål - utgå	B	15		5			x	x				
1248		Stolphål	B	25		30	x		x	x				
1249		Grop	B	55	70	16	x		x	x				
1250		Stolphål?	B	15		7			x	x				
1251		Stolphål	B	25		27	x		x	x				
1252		Grop?	B	45		7	x		x	x				
1253	892-893	Grop	B	40		10			x	x				
1254	847	Stolphål	B	40		19	x		x	x				
1255		Stolphål	B	30		16	x		x	x				
1256	846	Stolphål	B	25		12			x	x			x	
1257	844-845	Grop?	B	30		9	x		x	x				
1258		Stolphål	B	25		12	x		x	x				
1259	841-843	Grop?	B	30		10	x		x	x				
1260		Stolphål	B	20	25	15			x	x				
1261	912-931	Grop	B	125		45	x		x	x			x	
1262		Grop	B	60		11	x		x	x				
1263		Stolphål	B	25		9			x	x				
1264		Stolphål	B	25		13			x	x				
1265		Stolphål	B	30		18	x		x	x			x	
1266	894-897	Grop?	B	25		8			x	x				
1267	898-904	Hård	B	100	170	20	x	x	x	x				
1268		Stolphål	B	22		20			x	x				
1269		Stolphål	B	30		10			x	x				
1270	888-891	Grop	B	70	80	20	x		x	x				
1271	1087	Grop	C	45	165	10	4	x	x	x				
1272		Grop	C	90		40	x		x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1273		Härd	C	145		10	x	x	x	x				
1274		Stolphål?	C	15		25	x		x	x				
1275	1086	Stolphål	C	25		12	x		x	x				
1276		Grop	C	35		12	x		x	x				
1277		Stolphål	C	35		12			x	x				
1278		Grop	C	100	120	22			x	x				
1279		Grop	C	70	90	22	x		x	x				
1280		Härd	C	135		12	x	x	x	x				
1281		Grop	C	60	70	20	x		x	x				
1282		Härd	C	60	80	7	x	x	x	x				
1283	1088	Grop	C	50	90	10	2		x	x				
1284		Kokgrop Härd?	C	110		38	x	x	x	x				
1285	1092-1101	Härd	C	90		20	x	x	x	x				
1286		Stolphål	C	23		20			x	x				
1287	1089-1091	Grop	C	90		50	x		x	x			x	intill A 1285
1288		Stolphål	C	26		13			x	x				
1289		Härd	C	120	205	30	64		x	x	x			
1290	1202	Grop	C	60		25	x	x	x	x				
1291	1120-1121	Grop Rotvälta?	C	60	135	18	x		x	x				
1292		Stolphål	C	30		45	x		x	x				
1293		Härdrest	C	75	110	4	x	x	x	x				
1294		Kulturlagerrest	C	40	65	4			x	x			x	
1295		Härd	C	76		5	x	x	x	x			x	
1296		Härd	C	75		10	x	x	x	x				
1297	1138	Grop	C	80	115	45	x		x	x			x	
1298	1137	Stolphål	C	30	40	22			x	x			x	
1299		Stolphål	C	40		40	x		x	x			x	
1300		Stolphål - utgå	C	17		7			x	x				
1301		Stolphål	B	30		26			x	x				
1302		Stolphål	B	20		8			x	x				
1303		Stolphål	B	34		18			x	x				
1304		Stolphål	B	26		24			x	x				
1305		Stolphål	B	18		18			x	x				
1306		Stolphål	B	20		24			x	x				
1307		Stolphål	B	34		18		x	x	x				
1308		Stolphål - utgå	B	18		4			x	x				"tveksamt"
1309		Stolphål	B	20		10			x	x				
1310	877	Stolphål	B	28		10			x	x				
1311	876	Stolphål	B	26		36			x	x				
1312	875	Grop	B	60		16			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1313	874	Stolphål	B	36		16			x	x				Hus V
1314		Stolphål	B	44		22	x		x	x				
1315		Stolphål	B	36		14			x	x				
1316		Stolphål	B	22		10			x	x				
1317		Stolphål	B	22		26			x	x				
1318		Stolphål	B	46		10	x		x	x				
1319		Stolphål	B	38		14			x	x				
1320		Stolphål	B	38		14			x	x				
1321		Grop	B	68		32	x		x	x	x			
1322		Kokgrop / Hård	B	124		26	6	x	x	x				
1324	932-939	Stolphål	B	30		22			x	x			x	x
1323		Härdar och stolphål	B	150		32	12	x	x	x				
1323		Stolphål	B	43		22		x	x	x				
1401		Stolphål	B	25	30	14			x	x				
1402		Stolphål	B	25		22			x	x				
1403		Härdbotten	B	120	6	22	6	x	x	x				
1404		Stolphål	B	20		20			x	x				
1405		Stolphål	B	20	30	17			x	x				
1406		Stolphål?	B	15		8			x	x				
1407		Stolphål	B	20		13			x	x				
1408		Stolphål	B	20		13			x	x				x
1409		Stolphål	B	30		35			x	x				
1410		Stolphål	B	25		16			x	x				
1411		Härdrest	B	110	130	3	2	x	x	x				
1412		Härd	B	110		10		x	x	x				
1413		Härd	B	130		10		x	x	x				
1414		Stolphål	B	25		12			x	x	x			
1415		Stolphål	B	20		12			x	x				
1416		Stolphål	B	25		20			x	x				
1417		Stolphål	B	25		9			x	x				
1418		Stolphål	B	20		14			x	x				x
1419		Stolphål	B	20	30	14			x	x				
1420		Stolphål	B	25		10			x	x				
1421		Stolphål	B	25	30	14			x	x				
1422		Stolphål	B	25		18			x	x				
1423		Stolphål	B	20	30	20			x	x				
1424		Stolphål	B	20	30	12			x	x				
1425		Grop	B	35	45	18			x	x	x			
1426		Stolphål?	B	20		7			x	x				
1427		Stolphål	B	20		8			x	x				
1427		Stolphål	B	20		13			x	x				Hus V

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1428		Stolphål	B	25	30	20			x	x	x			
1429		Stolphål	B	20		17			x	x				
1430		Stolphål	B	20		20			x	x				
1431		Stolphål	B	20		14			x	x				
1432		Stolphål?	B	15		8			x	x				
1433		Stolphål	B	20		8			x	x				
1434		Stolphål	B	25	30	9			x	x				
1435		Stolphål	B	25		8			x	x				
1436		Stolphål	B	20	30	15			x	x				
1437		Stolphål?	B	20		8			x	x				
1438		Stolphål	B	40		22			x	x				
1439		Hård	B	100	130	13	2	x	x	x				
1440		Hård	B	160		23	12	x	x	x				
1441		Stolphål? - utgå	B	30		9			x	x				
1442		Stolphål	C	14		18			x	x				Hus X
1443		Stolphål	C	30		12			x	x				Hus X
1444		Stolphål?	C	17		6			x					Hus X
1445		Stolphål	C	25		17								Hus X
1446		Stolphål	C	25	30	11								Hus X
1447		Stolphål	C	25	30	14								Hus X
1448		Stolphål	C	20	35	7			x					Hus X
1449		Stolphål	C	25		7								Hus X
1450		Stolphål	C	20	35	17								Hus X
1451		Stolphål	C	25	30	25								Hus X
1452		Stolphål	C	30		13			x					Hus X
1453		Softläck - utgå	C	25		2		x	x					
1454		Grop?	C	70	85	15			x					"mycket osäker!!"
1455	1134	Stolphål i grop	C	35	50	30	2	x	x	x				Hus X
1457	1135	Stolphål i grop	C	30	50	38	x	x	x	x				Hus X
1458		Hård	C	160		30	38	x	x	x				
1459	1081-1085	Hård	C	70	130	10	20	x	x	x				
1460	1130-1131	Grop	C	40	70	38			x	x				
1461		Stolphål	C	20		17			x	x				
1462		Stolphål	C	20	40	40			x	x				
1463		Stolphål	C	30	40	30			x	x				
1464	1129	Stolphål	C	40		18			x	x				Hus X
1465		Hård	C	70	90	5		x	x	x				
1466		Stolphål?	A	35		9			x	x				
1467		Stolphål?	A	40		7			x	x				
1468		Stolphål	A	20		20			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1470		Stolphål	A	20		22			x	x				
1471		Stolphål i grop	A	60	75	21			x	x				
1472		Grop?	A	40	60	12			x	x				
1473		Stolphål	A	50	70	25			x	x				
1474		Stolphål	A	20		12			x	x				
1475		Grop?	A	50	70	18			x	x				
1500		Stolphål? - utgå	B	30		6			x	x				öcertolkning
1501		Stolphål	B	42		18			x	x				övertolkning
1502		Stolphål - utgå	B	48		10	x		x	x				övertolkning
1503		Grop	B	140		20			x	x				övertolkning
1504		Stolphål? - utgå	B	33		12			x	x				övertolkning
1505	869	Stolphål? - utgå	B	40		10			x	x			x	övertolkning
1506	868	Stolphål? - utgå	B	40		10	x		x	x				övertolkning
1507		Stolphål?	B	32		19			x	x				övertolkning
1508		Stolphål?	B	30		13			x	x				
1509	878-888	Grop	B	180		24	x		x	x				
1510		Grop	B	92		18			x	x				
1511		Softläck	B	104		6		x	x	x				
1512	866-867	Stolphål?	B	55		25			x	x				
1512		Hård	B	170		6	20	x	x	x			x	
1512		Grop	B	40		16	x	x	x	x			x	
1513		Stolphål	C	54		22			x	x				
1514		Grop?	C	63		8		x	x	x				
1515	1128	Stolphål	C	30		37			x	x			x	Hus VI
1516		Grop? - utgå	C	40		6			x	x				
1517		Grop? - utgå	C	40		8			x	x				"ev recent"
1518		Grop? - utgå	C	40		8			x	x				Hus VII
1519		Grop? - utgå	C	40		18			x	x				Hus VI
1520		Grop	C	50		38			x	x				
1521	1117-1119	Stolphål	C	30		14	x		x	x			x	
1522		Hård	C	140		5			x	x				
1523		Grop? - utgå	C	50		35			x	x				Hus VII
1524		Stolphål	C	48		25			x	x				Hus VII
1525		Stolphål	C	50		30			x	x				"2 stolphål tydliga i ytan" - "
1526	1115-1116	Grop?	C	90		14			x	x				Hus VII
1527	1113-1114	Hård	C	62		18	8	x	x	x				
1528	1112	Grop	C	140		22			x	x				Hus VII
1529		Stolphål?	C	60		10			x	x				Hus VII
1530		Hårdrest	C	40		12			x	x				
1531		Grop	C	100		25			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1532		Grop?	C	84		13			x	x				
1533		Grop	C	88		10			x	x				
1534		Grop	C	44		14			x	x				
1535		Grop	C	46		22			x	x				
1536	1102-1110	Grop	C	240		66	2	x	x	x	x		x	
1537		Härd	C	200		28	8	x	x	x	x			
1538		Härd	C	140		18	2	x	x	x	x			
1539		Härd	C	130		18	2	x	x	x	x			
1539		Stolphål	C	28		23	2	x	x	x	x			
1540	1136	Härd	C	110		20	6	x	x	x	x			
1569		Stolphål	A	45		16			x	x				
1601	737-747	Grop	B	150		20	8		x	x				
1602		Grop - utgård	C	20		6			x	x				"osäker anläggning"
1603		Stolphål	C	29		14			x	x				"diffus i kanten"
1604		Grop - utgård	C	29		7			x	x				
1605		Grop - utgård	C	20		8			x	x				
1606		Grop - utgård	C	12		7			x	x				
1607		Sotfläck	C	55		8		x	x	x		x		"osäker anläggning"
1608	1160-1162	Härd	C	162		27	8	x	x	x				
1609		Grop - utgård	C	37		6			x	x				
1610	1149	Grop	C	56		14			x	x		x		
1611		Härd	C	163		23	x	x	x	x				
1612		Stolphål	C	26		18			x	x				
1613		Stolphål	C	44		30			x	x				
1614		Grop	C	121		12			x	x				
1615		Stolphål	C	33		16			x	x				
1616		Stolphål	C	12		12			x	x				
1617	1148	Härd	C	167		24	52	x	x	x				
1618		Sotfläck	C	107		5		x	x	x				
1619		Stolphål?	C	39		14		x	x	x				
1620	1146-1147	Stolphål	C	46		14			x	x		x	x	
1621		Härd	C	158		16	4	x	x	x				
1622	1145	Stolphål	C	26		32			x	x				
1623	1143-1144	Stolphål	C	59		37			x	x				
1624	1141-1142	Grop	C	65		15	x		x	x			x	Hus VIII
1625		Stolphål i grop	C	39		35			x	x				Hus VIII
1626		Stolphål	C	37		32			x	x				
1627	1140	Stolphål	C	32		16			x	x				
1628		Grop - utgård	C	50		12			x	x				"osäker anläggning"
1629		Stolphål	C	62		24			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1630	1139	Grop?	C	52		8			x	x		x		Hus VIII
1631		Stolphål	C	80		36			x	x			x	
1632	1163-1164	Stolphål?	C	57		28	2	x	x	x				
1633		Stolphål	C	42		15			x	x				
1634		Stolphål	C	30		11			x	x		x		
1635		Härd	C	112		15		x	x	x				
1636	1174-1177	Grop	C	90		16			x	x				
1637	1158-1159	Grop	C	84		19	x		x	x		x		
1638		Grop - utgård	C	26		11			x	x				"osäker anläggning"
1639		Stolphål	C	40		27	x		x	x				
1640	1183	Härd	C	167		16	4	x	x	x		x		
1641		Härd	C	104		16			x	x				
1642		Stolphål	C	38		31	x		x	x				över A 1653
1643		Stolphål	C	32		13			x	x				skär genom A 1641
1644		Stolphål	C	29		11			x	x				
1645		Grop - utgård	C	33		8			x	x				
1646		Stolphål	C	32		31			x	x			x	
1647	1173	Stolphål	C	28		36			x	x			x	
1648		Stolphål	C	26		20			x	x				
1649	1178-1182	Grop	C	80		40			x	x			x	
1650	1172	Stolphål	C	20		22			x	x				
1651	1165-71,12 03-11	Grop med sädeskorn	C	108		33	4	x	x	x			x	
1701		Stolphål?	A	18		7			x	x				
1702		Stolphål	A	29		23			x	x				Hägnad 1
1703		Stolphål	A	32		16			x	x				Hägnad 1
1704		Stolphål	A	27		13			x	x				Hägnad 1
1705		Stolphål	A	45	50	10			x	x				
1706		Stolphål	A	25		18			x	x				
1707		Grop	A	40		14			x	x				
1708	512	Stolphål	A	24		14			x	x				
1709		Stolphål	A	25	44	14			x	x				
1710	513	Stolphål	A	24		27			x	x			x	Hägnad 1
1711	514	Stolphål	A	30	45	31			x	x			x	Hus III
1712	515-516	Stolphål	A	23		25			x	x				Hägnad 1
1713	517	Stolphål	A	40	160	40			x	x				Hus III, intill A 1714
1714	518-521	Grop	A	110		25	x		x	x			x	intill A 1713
1715		Stolphål?	A	17		9			x	x				
1716		Stolphål	A	20		10			x	x				Hus I
1717		Stolphål	A	27		38			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1718		Stolphål?	A	24		10			x	x	x			Hus I
1719		Stolphål	A	32		40			x	x				Hus I
1720		Stolphål	A	23		28			x	x				Hus I, intill A 1721
1721		Stolphål	A	20		13			x	x				Hus I, intill A 1720
1722	522-525	Stolphål	A	25		11			x	x				
1723		Stolphål	A	34		39			x	x				Hus II
1724	526	Stolphål	A	25		30			x	x				intill A 1723, Hus? XIII
1724		Stolphål	A	30		20			x	x				Hus? XIII
1725		Stolphål	A	30		32			x	x				Hägnad 1
1726		Stolphål	A	26		28			x	x				Hägnad 1
1727		Stolphål	A	25		28			x	x				Hägnad 1
1728		Stolphål	A	38		36			x	x				Hägnad 1
1729		Stolphål?	A	15		10			x	x				
1730		Stolphål	D	35		32			x	x				
1731	1212	Stolphål	D	28		26			x	x			x	
1732		Stolphål	D	33		14			x	x				
1733	1213-1215	Grop	D	90		33	x		x	x	x			
1733		Stolphål	D	22		10	x		x	x				
1734		Stolphål	D	28		11			x	x				
1735		Stolphål	D	30		19			x	x	x			
1736		Stolphål	D	26		11			x	x				
1737	1216	Stolphål	D	22		9			x	x				
1738	1217, 1221	Stolphål i grop	D	42		30			x	x				
1739		Stolphål	D	32		12			x	x				
1740		Stolphål i grop	D	35		28			x	x	x			
1741		Stolphål	D	22		25			x	x				
1742	1218	Grop?	D	60		10			x	x				
1743		Stolphål	D	28		10			x	x				
1744		Stolphål	D	20	40	15			x	x	x			
1745		Stolphål	D	27		10			x	x				
1746		Stolphål?	D	22		7			x	x				
1747		Stolphål	D	25		12			x	x	x			
1748		Stolphål	D	37		25			x	x	x			
1749		Stolphål	D	48		27			x	x	x			
1750		Stolphål	D	30		12			x	x	x			
1751		Stolphål	D	29		11			x	x	x			
1752		Stolphål	D	28		17			x	x	x			
1753		Stolphål	D	22		25			x	x	x			
1754		Stolphål	D	50		20			x	x	x			
1755		Stolphål	D	29		17	x		x	x	x			

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1756	1219-1220	Stolphål	D	34		15			x	x				
1757		Stolphål	D	56		18			x	x				
1758		Stolphål	D	28		10			x	x				
1759		Hårdrest	D	120		5			x	x				
1760		Stolphål	D	34	60	40			x	x			x	
1761		Stolphål	D	20	34	21			x	x				
1762		Grop?	D	32	73	16			x	x				
1763		Stolphål?	D	30		13			x	x				
1764		Stolphål? - utgår	D	24		6			x	x				
1765		Grop	D	135	140	36	2	x	x	x				
1766	1231-1241 1248-1257	Grop	D	170		68	94	x	x	x				
1767		Grop	D	83		23	x		x	x	x		x	
1768		Stolphål	D	26		19	x		x	x			x	
1769		Stolphål	D	25		15			x	x				
1770		Grop? - utgår	D	32		5			x	x				
1771		Grop?	D	110		14			x	x				
1772		Grop	D	110		22			x	x				
1773		Grop	D	112		35			x	x				
1774		Stolphål?	D	30		16			x	x				
1775		Stolphål	D	25		8			x	x				
1776	1222	Stolphål?	D	40		14			x	x				
1777		Stolphål	D	30		30			x	x				
1778		Stolphål?	D	26		8			x	x				
1779		Stolphål?	D	50		30			x	x				
1780		Stolphål	D	42		30			x	x				
1781		Stolphål	D	30		10			x	x				
1782		Stolphål	D	38		27			x	x	x			
1783		Stolphål	D	38		10			x	x				
1784		Grop?	D	100		17		x	x	x				
1785		Stolphål	D	20		10			x	x				
1786		Stolphål	D	20		10			x	x				
1787		Stolphål	D	30		15			x	x				
1788		Stolphål	D	30		35			x	x				
1789		Stolphål	D	30		17			x	x				
1790		Grop	D	48		15			x	x				
1791		Stolphål	D	28		22			x	x				
1792		Stolphål	D	24		24			x	x				
1793		Stolphål	D	24		15			x	x				
1794		Stolphål? - utgår	D	15		5			x	x				
1795		Stolphål	D	26		20			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1796	608-612	Stolphål?	D	26		8			x	x	x			
1797		Stolphål?	D	24		8			x	x	x			
1798		Stolphål	D	25		11			x	x	x			
1799		Stolphål	D	21		20			x	x	x			
1800		Stolphål	D	36		41			x	x	x			
1801		Stolphål?	A	20		8			x	x	x			
1802		Stolphål	A	20		11			x	x	x			
1803		Stolphål	A	25		8			x	x	x			
1804		Grop och stolphål	A	95		25	x		x	x	x			
1805		Stolphål?	A	38		10	x		x	x	x			
1806		Stolphål	A	34		12	x		x	x	x			
1807		Stolphål	A	35		33	x		x	x	x			
1808		Stolphål	A	15		10			x	x	x			
1809		Stolphål	A	30		10			x	x	x			
1810		Stolphål	A	40		18			x	x	x			
1811	527	Stolphål	A	50		38	x		x	x	x		x	
1812		Stolphål?	A	20		15			x	x	x			"diffus"
1813		Stolphål? - utgå	A	30		6			x	x	x			"diffus"
1814		Stolphål? - utgå	A	30		6			x	x	x			"diffus"
1815		Stolphål	A	23		10	x		x	x	x			
1816		Stolphål?	A	20		6	x		x	x	x			
1817		Stolphål	A	20		6			x	x	x			
1818		Stolphål	A	34		12			x	x	x			
1819		Stolphål	A	20		14			x	x	x			
1820		Stolphål	A	29		16	x		x	x	x		x	
1821	Hus IV	Stolphål - utgå	A	10		8			x	x	x			
1822		Stolphål	A	28		33	x		x	x	x			
1823		Stolphål	A	25		17			x	x	x			
1824		Stolphål	A	40		13			x	x	x			
1825		Stolphål	A	22		22			x	x	x			
1826		Grop	A	100		14			x	x	x			
1827		Stolphål	A	30		10			x	x	x			
1829		Stolphål	A	34		9	x		x	x	x		x	
1830		Stolphål	A	38		22			x	x	x			
1831		Stolphål	A	37		16			x	x	x			
1832	Hus IV	Stolphål	A	15		7			x	x	x			
1833		Stolphål	A	25		12			x	x	x			
1834		Stolphål	A	34		8			x	x	x			
1835		Stolphål	A	26		11			x	x	x			
1836		Stolphål	A	20		9			x	x	x			

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1837		Grop	A	70		24	x		x	x				
1838		Stolphål	A	30		7			x	x			x	
1839		Stolphål	A	30		30			x	x			x	
1840		Stolphål	A	16		30			x	x				
1841		Stolphål	A	28		15			x	x				
1842		Stolphål	A	45		12			x	x				
1843		Stolphål	A	42		24			x	x				
1844		Stolphål	A	22		22			x	x				
1845		Grop	A	54		9			x	x				
1846		Stolphål	A	18		16			x	x				
1847		Stolphål	A	20		12			x	x				
1848		Stolphål	A	38		22			x	x				
1849		Stolphål	A	32		22			x	x				
1850		Stolphål	A	30		15			x	x				
1851		Stolphål	A	38		18	x		x	x				
1852		Stolphål?	A	50		10	x		x	x				
1853	528	Stolphål	A	30		27			x	x			x	
1854		Stolphål	A	36		18			x	x			x	
1855		Stolphål	A	52		18	x		x	x			x	
1856		Hård	A	60		18	1	x	x	x				
1857	529-531	Stolphål	A	48		38	x		x	x			Hus III	
1858		Stolphål	A	38		18			x	x				
1859		Stolphål	A	46		20	x		x	x			x	
1860	532	Stolphål	A	58		26			x	x				Hågnad 1
1861		Stolphål	A	25		22			x	x				Hågnad 1
1862		Stolphål	A	20		12			x	x				Hågnad 1
1863	533	Stolphål	A	50		30			x	x				Hågnad 1
1864	534	Stolphål	A	30		14			x	x			x	
1865		Stolphål	A	30		22			x	x			x	
1866		Stolphål	A	30		18			x	x				
1867		Stolphål	A	30		8			x	x				
1868	535	Stolphål	A	42		22			x	x				Hus III
1869		Stolphål	A	34		15	x		x	x				
1870		Stolphål	A	50		32			x	x				Hus III
1871		Stolphål	A	18		10			x	x				
1872	536-537	Grop	A	80		40	2		x	x				
1873		Stolphål?	A	50		7			x	x			x	
1874	538	Stolphål	A	22		8			x	x				
1875		Stolphål	A	62		26			x	x				
1876		Stolphål	A	26		20			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1877		Stolphål	A	20		14			x	x			x	
1878		Stolphål	A	45		26			x	x				
1879		Stolphål	A	28		20			x	x				
1880		Stolphål	D	46		30			x	x		x		
1881		Stolphål?	D	48		6			x	x		x		
1882		Stolphål	D	28		18			x	x				
1883		Stolphål?	D	26		10			x	x				
1884		Stolphål?	D	30		10			x	x				
1885		Stolphål	D	22		10			x	x				
1886		Stolphål	D	25		6			x	x				
1887		Stolphål	D	24		16			x	x				
1888		Stolphål	D	26		12			x	x				
1889		Stolphål?	D	48		10			x	x				
1890		Stolphål?	D	38		10			x	x				
1891		Stolphål	D	20		24			x	x				
1892		Stolphål	D	16		15			x	x				
1893		Stolphål	D	20		12			x	x				
1894		Stolphål	D	24		24			x	x				
1895		Stolphål?	D	30		6			x	x				
1896		Stolphål	D	30		20			x	x				
1897		Stolphål?	D	25		12			x	x				
1898		Stolphål	D	22		8			x	x				
1899		Stolphål	D	32		24			x	x			x	
1900		Stolphål	D	24		10			x	x				
1901		Stolphål?	A	35	44	13			x	x				
1902		Stolphål	A	25	110	20			x	x				Hägnad 2
1903		Härd	A	80		14		x	x	x				Äldre än A 1903, Hägnad 2
1904		Stolphål	A	30		14			x	x				
1905	539	Stolphål	A	27		14			x	x				
1906	540	Stolphål	A	35		17			x	x				
1907		Stolphål	A	26		24	2		x	x				
1908	541	Stolphål	A	30		25			x	x			x	
1909		Stolphål	A	24		16			x	x				
1910		Stolphål	A	24		11	x		x	x				
1911		Stolphål	A	20	28	10	x		x	x			x	Hägnad 2
1912	542-543	Grop	A	43	64	10	x		x	x				
1913		Stolphål	A	25	27	20			x	x				
1914		Stolphål	A	34		13			x	x				
1915	544	Stolphål	A	25		14			x	x				Hägnad 2
1916		Stolphål	A	28		16			x	x				Hägnad 2

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1917		Grop	A	40	76	18	x		x	x				"modernare grop", intill A 1918
1918		Stolphål	A	34		11			x	x				"väldigt ljusgrå och diffus"
1919		Stolphål?	A	22		6			x	x				"väldigt ljusgrå och diffus" H2
1920		Stolphål?	A	20		7			x	x				"väldigt ljusgrå och diffus" H2
1921		Stolphål?	A	34		6			x	x				
1922		Stolphål	A	35		11			x	x				
1923		Stolphål	A	38		14			x	x			x	
1924		Stolphål	A	53		16			x	x				
1925		Stolphål	A	46		18	x		x	x			x	
1926		Stolphål?	A	19		6			x	x				Hägnad 2
1927		Stolphål	A	25		8			x	x				Hägnad 2
1928		Stolphål	A	27		12			x	x				Hägnad 2
1929		Stolphål	A	27		15			x	x				
1930		Stolphål	A	30		23			x	x			x	Hus IV
1931		Stolphål	A	31		12			x	x				
1932		Stolphål?	A	15	20	6			x	x				
1933		Grop	A	91	240	32	x		x	x			x	äldre än A 1924 o 1925
1934		Grop	A	70	93	23	x		x	x			x	
1935		Stolphål	A	25		13			x	x				äldre än A 1934, Hägnad 2
1936	545-546	Kokgrop?	A	110	136	30	2	x	x	x			x	yngre än A 1934
1937		Stolphål	C	17		11			x	x				
1938		Stolphål?	C	56		14			x	x				Hus VII
1939	1080	Stolphål	C	51		18	x		x	x				Hus VII
1940		Stolphål?	C	46		10			x	x				Hus VII
1941		Hård	C	126		15	4	x	x	x				
1942		Stolphål?	C	42	51	13			x	x				Hus VII
1943		Stolphål?	C	43		8			x	x				Hus VII
1944	1079	Grop?	C	55	59	12			x	x			x	Hus VII
1945		Stolphål	C	19		12			x	x				
1946		Stolphål?	C	36		8			x	x				Hus VII
1947		Stolphål?	C	21		8			x	x				
1948		Stolphål	C	34	44	22			x	x				Hus VII
1949		Grop?	C	46	70	16			x	x				
1950		Stolphål?	C	30	50	8			x	x			x	Hus VII
1951	1078	Hård	C	125	150	12	4	x	x	x				går genom A 1951, Hus VII
1952	1185	Stolphål	C	50	60	25			x	x				Hus VII
1953		Stolphål?	C	53	110	18	2		x	x				Hus VII
1954		Stolphål	C	32	46	10			x	x				
1955	1186-1187	Grop	C	64	80	18			x	x			x	
1956		Stolphål? - utgå	C	46		7			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1957	1188-1189	Stolphål?	C	35	43	9			x	x				Hus VII
1958		Hård	C	119		21	2	x	x	x			x	
1959		Stolphål?	C	25		13			x	x				
1960		Stolphål?	C	14	22	11			x	x				
1961		Stolphål	C	36		14			x	x				
1962	1190	Stolphål	C	36	54	11			x	x				Hus VII Hus VII Hus VII
1963		Stolphål	C	33	50	12			x	x				
1964		Grop	C	49	76	28	2		x	x				
1965		Stolphål? - utgå												
1966		Hård	C	86	108	14	4	x	x	x				
1967	1191	Hård?	C	180	250	20	2	x	x	x				x
1968	1192	Hård	C	85	114	12	8	x	x	x				
1969	1193	Hård	C	90	125	13	6	x	x	x				
1970	1194-1195	Hård	C	100	110	13	4	x	x	x				
1971		Hård	C	105		8	2	x	x	x				
1972		Hård	C	170	184	25	4	x	x	x			x	
1973		Hård	C	167		21	18	x	x	x				
1974		Hård	C	115		20	16	x	x	x				
1975	1156	Stolphål	C	38		32			x	x	x			x
1976	1196	Stolphål	C	30		12			x	x	x			
1977		Stolphål	C	29		16			x	x	x			
1978		Stolphål?	C	48		25	x		x	x				
1979		Stolphål	C	32		26	x		x	x			x	
1980		Stolphål?	C	22	32	15			x	x			x	
1981	1197	Stolphål	C	33		20			x	x				över A 1987 under A 1986
1982		Stolphål	C	27		31			x	x			x	
1983		Grop? - utgå	C	37	57	8			x	x			x	
1984		Stolphål	C	28		38	x		x	x				
1985		Stolphål?	C	45		18			x	x				
1986	1198-1199	Hård	C	92		15	6	x	x	x				
1987	1200	Stolphål	C	15		35			x	x				
1988		Stolphål	C	27		35			x	x				
1989		Stolphål	C	40		37			x	x				
1990		Hård	C	75		12	2	x	x	x	x			
1991		Stolphål?	C	36		11			x	x				"störd av kabel"
1992	1223	Stolphål?	C	38		11	4	x	x	x				
1993		Grop	C	108		11			x	x				
1994		Stolphål	C	22	32	32			x	x				
1995		Stolphål? - utgå	C	14	22	6			x	x				
1996		Grop	D	54		10			x	x	x		x	

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
1997		Grop	D	130		28			x	x				
2001		Stolphål?	A	23	30	8			x	x				
2002		Stolphål?	A	36		16			x	x				
2003	547	Stolphål	A	26		9			x	x				
2004		Stolphål	A	36		30			x	x				Hus? XII
2005	548-549	Grop	A	78	88	14	x		x	x				
2006		Stolphål	A	35	44	12			x	x				
2007		Stolphål	A	34		11			x	x				Hus? XII
2008		Stolphål	A	32	36	13			x	x				"mycket svag och osäker"
2009	550-53,605 -07	Stolphål i grop	A	36	50	33			x	x				Hus IV
2010		Stolphål	A	20		11			x	x				Hus IV
2011		Stolphål	A	28		14			x	x				Hus IV
2012		Stolphål	A	23		13			x	x				Hus IV
2013	554	Stolphål	A	24		11			x	x				Hus IV
2014	555	Stolphål	A	30		11			x	x			x	Hus IV
2015		Stolphål	A	27		12			x	x				Hus IV
2016	556	Stolphål	A	32		28			x	x				Hus IV
2017	557-559	Stolphål	A	38		36			x	x				Hus IV
2018	560	Stolphål	A	26		13			x	x			x	Hus IV
2019		Stolphål	A	32		23			x	x				Hus IV
2020		Stolphål	A	32		14			x	x				Hus IV
2021		Stolphål	A	44	56	17			x	x				
2022	622-627	Grop	A	58	90	13			x	x				
2023		Grop	A	36	50	16	8	x	x	x				
2024		Stolphål	A	28		9			x	x				
2025		Stolphål	A	20		15			x	x				
2026		Stolphål	A	20		22			x	x				Hus? XI
2027		Stolphål	A	24	30	9			x	x				
2028		Stolphål	A	40		11			x	x				
2029	561	Stolphål	A	18		10			x	x				
2030	562	Stolphål	A	20		9			x	x				
2031		Stolphål?	A	22		6			x	x				Hus? XII
2032		Stolphål	A	36	46	24			x	x				Hus IV, går genom A 2031
2033		Stolphål	A	36	95	34			x	x				"diffus, osäker"
2034		Stolphål	A	70		10			x	x				"diffus, osäker"
2035		Stolphål	A	18		12			x	x				Hus? XII
			A	32		10		x	x	x				Hus IV
			A	32		14			x	x				
			A	34		20			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
2036		Stolphål	A	34		20			x	x				
2037	563	Stolphål?	A	34		30			x	x			x	"mkt osäker, diffus"
2038	564	Ränna - utgå	A	45	320	11			x	x			x	
2039	565-566	Stolphål	A	22	26	9			x	x				
2040	567	Stolphål	A	22		10			x	x				
2041		Stolphål	A	20		8			x	x				
2042		Stolphål	A	20	24	5			x	x				Hägnad 2
2043		Härdrest	A	90	160	8	x	x	x	x				
2044		Stolphål?	A	26	30	7			x	x				
2045	568-569	Grop	A	20	48	10			x	x			x	
2046	570-571	Stolphål	A	32		38			x	x			x	
2047		Grop	A	100	250	30			x	x				
2048		Stolphål	A	20		6			x	x				
2049		Stolphål	A	37		20			x	x				
2050	572-573	Stolphål	A	34		20			x	x				Hus IV
2051	574	Stolphål?	A	20		6			x	x				
2052		Stolphål	A	22		10			x	x				
2053	578	Stolphål	A	26		25			x	x				
2054		Stolphål?	A	30	35	13	x		x	x				
2055		Stolphål	A	26	32	7			x	x				
2056		Stolphål	A	24	30	9			x	x				
2057		Stolphål	A	18		10			x	x				
2058		Stolphål	A	20		9			x	x				
2059	575-577	Stolphål	A	24	33	24			x	x				
2060		Stolphål?	A	18		6			x	x				
2061		Grop	A	45	60	24			x	x				
2062		Stolphål	A	18		26			x	x				
2063		Stolphål	A	22		25			x	x				
2064		Stolphål	A	24		24			x	x				
2065	579-580	Stolphål	A	28		11			x	x			x	
2066		Stolphål?	A	23		6			x	x				
2067		Stolphål	A	24		12	x		x	x				
2068		Stolphål	A	26		14			x	x				
2069		Stolphål	A	26	44	24			x	x				
2070	581	Grop	A	26		12			x	x				
2071		Stolphål	A	26		7	x		x	x			x	
2072		Stolphål	A	60	90	8	x	x	x	x				
2073		Härdrest	A	18		18			x	x				
2074		Stolphål	A	20		20			x	x				
2075		Stolphål	A	24		21			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
2076		Stolphål	A	21		8			x	x			x	
2077		Stolphål	A	25		15			x	x				
2078		Härdrest	A	50	95	12	x	x	x	x				
2079		Stolphål	A	34		12	x	x	x	x				
2080	582	Kokgrop	A	70	100	30	x		x	x				
2081		Grop	A	110	125	12			x	x				
2082		Stolphål	A	18		11			x	x				
2083		Stolphål	A	23		6			x	x				
2084		Stolphål	A	22		7			x	x				
2085		Grop med stolphål	A	150	60	14			x	x				
2086		Stolphål	A	26		15			x	x				
2087		Stolphål	A	24		18			x	x				
2088	583-585	Stolphål	A	27		24			x	x			x	
2089		Stolphål	A	18		10			x	x				
2090	628-636	Grop	A	135	165	24	4	x	x	x	x		x	
2091		Grop	A	54		16	x	x	x	x				
2092		Stolphål	A	26		24			x	x				
2093		Stolphål	A	20		20			x	x				
2094	586	Stolphål	A	30		30			x	x			x	
2095		Stolphål	A	26		6			x	x				
2096		Stolphål	A	15		4					x			
2097		Härdrest	A	65	95	13	x	x	x	x				
2098		Stolphål - utgå	A	28		6			x	x				
2099	1075-1077	Stolphål	C	30		19	x				x			
2100	1073-1074	Stolphål	C	30	60	18								
2101		Stolphål	C	24		28								
2102		Stolphål?	D	20		8								
2103		Stolphål	D	30		25								
2104		Stolphål	D	18		12	x							
2105		Stolphål	D	32		30	x							
2106		Stolphål?	D	25		12								
2107		Stolphål	A	36		18								
2108		Stolphål	A	48		19								
2109		Stolphål	A	29		20								
2110	596	Stolphål	A	22		13							x	
2111		Härdrest	A	102		9	x	x						
2112		Stolphål	A	22		11								
2113		Stolphål	A	20		22								
2114		Stolphål	A	27		14								
2115	595	Stolphål	A	23		42								

Hus III

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
2116		Härd	A	97		28		x	x	x			x	
2117	593	Stolphål	A	40		30			x	x				
2118		Stolphål	A	25		17			x	x				
2119		Härd	A	68		14			x	x				
2120	597	Grop	A	70		15		x	x	x				
2121		Stolphål	A	35		22			x	x				
2122		Stolphål	A	35		25			x	x				
2123		Stolphål	A	27		9			x	x				
2124		Stolphål?	A	22		6			x	x				
2125	599	Stolphål	A	18		30			x	x				
2126		Stolphål?	A	27		15			x	x				
2127		Stolphål	A	22		32			x	x				
2128		Stolphål i grop	A	52	20	22	x		x	x			x	
2129		Stolphål?	A	30		8			x	x				
2130		Stolphål	A	17		16			x	x				
2131	600	Grop	A	80		20	x		x	x			x	
2132		Stolphål	A	50		30			x	x				
2133		Stolphål	A	38		24			x	x				
2134		Stolphål	A	22		28			x	x				
2135		Stolphål	A	22		18			x	x				
2136		Stolphål	A	24		22			x	x				
2137		Stolphål	A	45		22			x	x				
2138		Stolphål	A	26		23	x		x	x				
2139		Stolphål	A	32		10			x	x				
2140		Stolphål	A	21		10			x	x				
2141		Stolphål	A	35		15			x	x				
2142		Stolphål	A	26		28			x	x				
2143		Stolphål	A	14		18			x	x				
2143		Stolphål	A	16		18			x	x				
2144		Stolphål	A	28		13			x	x				
2145		Stolphål	A	27		19			x	x				
2146		Grop	A	67		12			x	x				
2147		Stolphål	A	25	35	14			x	x				Hus II
2148		Stolphål	A	25	35	29			x	x				Hus II
2149	601	Kokgrop	A	149		48		x	x	x				
2150		Stolphål	A	34		16			x	x				
2151		Grop	A	60		12			x	x				
2152	602	Stolphål	A	30		26			x	x			x	
2153		Härd	A	160		12	20		x	x			x	
2154		Stolphål	A	35		22			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
2155	603-604	Stolphål	A	30		14			x	x			x	
2156		Stolphål	A	25		6			x	x				
2157		Stolphål	A	32		13			x	x				
2158		Stolphål	A	30		16			x	x				
2159		Stolphål	A	28		22			x	x				
2160		Stolphål	A	18		12			x	x				
2161		Stolphål	A	30		10	x		x	x			x	
2162		Stolphål	A	20	25	13			x	x				Hus? XI
2163		Stolphål	A	20	23	8			x	x				
2164	592	Stolphål	A	25		15			x	x				
2165		Stolphål	A	45		36			x	x			x	Hus III
2166		Stolphål	A	30		22	x		x	x			x	
2167		Stolphål	A	25		20			x	x			x	
2168	590,637	Grop	A	125	170	22	x		x	x			x	
2169	591	Stolphål	A	30		20			x	x				
2170		Härd? Kokgrop?	A	105		30	6	x	x	x				
2171	594	Grop	A	85		38			x	x				
2172		Grop	A	92		28	6		x	x				
2173		Härdrest	C	64		10	6	x	x	x		x		
2174		Härdrest	C	48		6	x	x	x	x				
2175	1062-1971	Härd	C	190		20	186	x	x	x			x	
2176		Stolphål	C	50		30			x	x				
2177		Stolphål	C	25		10			x	x				
2178	1072	Härd	C	150		25	30	x	x	x				
2179	1060	Härd	C	80		15	x	x	x	x				
2180		Sofläck	C	100		8			x	x				
2181	1049-1052	Härd	C	162		20	12	x	x	x			x	
2182		Grop? - utgår	C	50		10	x		x	x				
2183		Stolphål - utgår	C	20		5			x	x				
2184	1045-1048	Stolphål?	C	32		16			x	x				
2185		Grop? - utgår	C	130		6			x	x			x	
2186		Härd	C	126		8	x		x	x			x	
2187		Stolphål	C	26		24			x	x				
2188	1059	Stolphål	C	40		38			x	x				
2189		Grop	C	90		15			x	x				
2190		Grop	C	52		14	x		x	x			x	
2191		Härd	C	180		18	x	x	x	x				
2192		Stolphål	C	28		22			x	x				
2193		Stolphål	C	26		20			x	x			x	
2194		Stolphål i grop	C	70		45			x	x			x	

1994-10-17

HM 24909 A

Sida 51

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
2195	1053-1056	Härd	C	110		12	14	x	x	x				
2196	Härd		C	160		24	2	x	x	x				
2197	1057-1058	Stolphål?	C	23		10			x	x				
2198	?	Härd	C	150		15	10	x	x	x			x	
2199		Stolphål				15			x	x			x	
2200	1061	Stolphål	C	30		8			x	x				
2201	1258-1271	Grop	C	20		50	4	x	x	x			x	
2202		Stolphål	D	80		12			x	x			x	
2203		Stolphål - utgå	D	14		6			x	x			x	
2204		Stolphål	D	22		18			x	x			x	
2205		Stolphål	D	25		10			x	x			x	
2206		Stolphål	D	22		7			x	x				
2207		Stolphål - utgå	D	14		13			x	x				
2208		Grop?	D	43		10			x	x				
2209	1224-1226	Härdrest	D	125		23			x	x				
2210		Grop	D	88		17			x	x				
2211		Stolphål	D	40		23			x	x				
2212		Stolphål	D	26		35			x	x				
2213		Rotvälta - utgå	Dg	52		10			x	x				
2214		Stolphål	D	33		6			x	x				
2215	1227	Stolphål	D	20		12			x	x				
2216		Grop	D	70		16			x	x				
2217		Stolphål	D	28		15			x	x				
2218		Stolphål	D	32		16			x	x				
2219		Grop	D	62		7			x	x				
2220		Stolphål	D	27		26			x	x				
2221		Stolphål	D	23		10			x	x				
2222		Stolphål?	D	28		9			x	x				
2223		Grop	D	55		4			x	x				
2224		Stolphål? - utgå	D	14		16			x	x				
2225		Stolphål	D	23		13			x	x				
2226	1228-1229	Grop	D	51		38			x	x				
2227		Grop	D	82		12			x	x				
2228	1230	Stolphål?	D	22		8			x	x				
2229	1242-1247	Stolphål?	D	26		38			x	x				
2230		Grop	D	255		24			x	x				
2231		Härd	D	245		14			x	x				
2232		Stolphål	D	38		14			x	x				
2233		Stolphål?	D	36		14			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
2234		Stolphål	D	36		22			X	X				
2235		Stolphål	D	24		28			X	X			X	
2236		Grop	D	46		17			X	X				
2237		Grop	D	80		20		x	X	X				
2301		Hårdgrop	C	153		22	268	x	X	X				
2302		Hård	C	179		14	x	x	X	X				
2303		Sotfläck	C	54		7	x	x	X	X				
2304		Sotfläck	C	48		7	x	x	X	X				
2305		Hård	C	93		12	x	x	X	X				
2306		Sotfläck	C	76		7	x	x	X	X				
2307		Sotfläck	C	68		8	x	x	X	X				
2308		Sotfläck	C	102		6	x	x	X	X				
2309		Hårdrest	C	105		5	x	x	X	X				
2310		Hårdrest	C	65		10	x	x	X	X				
2311		Sotfläck	C	182		34	x	x	X	X				Hus IX
2312		Rotvälta / Grop	C	28		22	x	x	X	X				Hus IX
2313	1031,1038-1042	Stolphål	C	74		43			X	X				Hus IX
2314		Stolphål	C	32		15		x	X	X				
2315		Hård	C	114		14	x		X	X				
2316		Stolphål	C	22		12	x	x	X	X				
2317		Hård	C	95		9	x		X	X				
2318	1031-1035	Grop	C	146		23	3		X	X				Hus IX
2319	1029-1030	Hård	C	100		12	2		X	X				Hus IX
2320		Stolphål	C	31		12			X	X				Hus IX
2321		Stolphål	C	58		52			X	X				
2322		Stolphål	C	45		55			X	X				
2323		Stolphål	C	40		22			X	X				
2324		Stolphål	C	19		29			X	X				
2325		Stolphål	C	20		33			X	X				
2326	1001-1010	Hårdgrop	C	130		28		10	X	X				
2327	1027-1028	Grop	C	116		25			X	X				
2328	1025-1026	Stolphål	C	40		54			X	X				
2329		Stolphål	C	28		19			X	X				
2330		Hårdrest	C	40		4			X	X				
2331	1036-1037	Stolphål	C	32		25		4	X	X				
2332		Grop	C	73		21			X	X				
2333		Stolphål	C	28		19			X	X				
2334		Grop	C	57		12			X	X				
2335		Stolphål	C	26		14			X	X				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
2336		Stolphål	C	28		27			x	x				
2337		Grop	C	59		16			x	x				
2338		Hård	C	88		10	4	x	x	x				
2339		Stolphål	C	18		11			x	x				
2340		Stolphål	C	26		20			x	x				
2341	1042	Hård	C	151		21		x	x	x				
2342		Hård	C	147		16		x	x	x				
2343	1021-1023	Hårdgrop	C	122		20	4	x	x	x				
2344		Hårdrest	C	110		6		x	x	x				
2345	1020	Stolphål	C	36		20			x	x				
2346		Stolphål	C	33		14			x	x				
2347		Hårdrest	C	97		10		x	x	x				
2348		Hårdrest	C	75		4		x	x	x				
2349		Stolphål	C	23		11			x	x				
2350		Stolphål	C	32		22			x	x				
2351	1157	Stolphål	C	33		24		x	x	x				
2352	1018	Stolphål	C	20		8		x	x	x				
2353	1019	Stolphål	C	31		23		x	x	x				
2354		Stolphål	C	27		13			x	x				
2355		Stolphål	C	28		20			x	x				
2356		Härdbotten	C	69		9		x	x	x				
2357		Hård	C	178		18	x	x	x	x				
2358		Grop	C	50		11		x	x	x				
2359	1016-1017	Hårdrest	C	76		8	x		x	x				
2360		Stolphål	C	32		20			x	x				
2361	1015	Stolphål	C	20		8			x	x				
2362		Stolphål	C	27		16			x	x				
2363		Stolphål	C	59		37		x	x	x				
2364		Grop	C	95		32			x	x				intill stolphålet
2364		Stolphål	C	32		26			x	x				intill groppen
2365		Stolphål	C	28		22			x	x				
2366	1043-1044	Grop	C	57		24			x	x				Hus IX
2367	1000,1011-1014	Stolphål	C	66		39			x	x				
2368		Härdbotten	C	120		8	x	x	x	x				
2369		Stolphål	C	49		48			x	x				går genom A 2368, Hus IX
2370		Härdbotten	C	26		7		x	x	x				
2371		Stolphål	C	43		49			x	x				Hus IX
2372	999	Grop	C	62		34			x	x				över A 2474
2373		Stolphål	C	30		13			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
2374		Härd	C	62		11	x	x	x	x				under A 2473
2375		Härd	C	72		10	x	x	x	x				Hus IX
2376		Stolphål	C	60		46			x	x				
2377		Stolphål	C	23		22			x	x				
2378		Stolphål	C	21		33			x	x				
2379		Stolphål	C	40		53			x	x				Hus IX
2380		Stolphål	C	39		57			x	x				Hus IX
2381		Grop	C	135		25			x	x				
2401		Stolphål - utgå	C	23		5			x	x				
2402		Stolphål	C	50		26			x	x				
2403		Stolphål	C	44	62	40	x		x	x		x		
2404	1184	Grop	C	60	66	22	12		x	x				
2405		Stolphål - utgå	C	26		7			x	x				
2406	1152-1154	Härd	C	124	237	24	36	x	x	x				
2407	991	Stolphål	C	36		31			x	x				
2408	992-996	Stolphål	C	48		12			x	x				
2409	998	Stolphål	C	36		28			x	x				
2410		Härd	C	130	140	22	x	x	x	x				
2411	997	Stolphål	C	34	48	30			x	x				
2412	974-990	Härd	C	115	170	25	22	x	x	x		x		
2413		Stolphål	C	30	100	16			x	x				
2414		Grop	C	80	100	13			x	x				
2415		Stolphål? - utgå	C	28		7			x	x				
2416		Stolphål	C	24		9			x	x				
2417	968-970	Grop	C	106	125	16			x	x				
2418	967	Grop? - utgå	C	36	45	6	x	x	x	x				
2419		Stolphål	C	21		20			x	x				
2420	966	Stolphål	C	36	45	29			x	x			x	
2421		Stolphål? - utgå	C	30		5			x	x				
2422		Grop	C	90	118	14			x	x				
2423		Härdrest	C	40	90	8			x	x				
2424	965	Stolphål	C	28	35	14	x	x	x	x				
2425		Grop	C	30	55	12			x	x				
2426		Härdrest	C	70		9			x	x		x		
2427	962-964	Härd	C	130	145	18	x	x	x	x				
2428		Härd	C	100	115	16	x	x	x	x				
2429		Stolphål	C	34	42	28			x	x				
2430		Stolphål	C	30	40	28			x	x				
2431		Stolphål	C	36		10	x	x	x	x				
2432		Stolphål	C	55		14	x	x	x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
2433	961	Hård	C	150	160	24	x	x	x	x				
2434		Hård	C	110	165	20	18	x	x	x				
2435	960	Stolphål	C	36		36			x	x			x	
2436	957-959	Grop	C	40	70	22			x	x				
2437		Stolphål	C	26	44	12			x	x				
2438		Stolphål?	C	18		7			x	x				
2439		Stolphål?	C	22		5			x	x				
2440		Stolphål	C	23		9			x	x				
2441		Stolphål	C	25		18			x	x				
2442		Hårdrest	C	85		14	x	x	x	x				
2443		Hårdrest	C	85	95	12	x	x	x	x				
2444		Hård	C	130	150	17	x	x	x	x				
2445		Stolphål	C	20		12			x	x				
2446		Stolphål	C	24		16			x	x				
2447		Stolphål	C	43		15			x	x				
2448		Stolphål	C	26		23			x	x				
2449	956	Grop	C	81		20			x	x				
2450	954-955	Hård	C	140		14	18	x	x	x				
2451		Stolphål	C	33		40	x		x	x				
2452		Stolphål	C	30		20			x	x				
2453		Stolphål	C	45		15			x	x				
2454	951-952	Stolphål	C	35		15			x	x			x	
2455	950	Stolphål	C	35		45			x	x				
2456	1111	Stolphål	C	40		37			x	x				
2457	1151	Stolphål	C	20		25			x	x				
2458		Stolphål	C	30		32			x	x				
2459	1201	Hård	C	100	130	10	18	x	x	x				
2460	1150	Hård	C	110	130	5	2	x	x	x				
2461		Hårdrest	C	40	60	3	x	x	x	x				
2462		Hård	C	100		10	x	x	x	x				
2463		Stolphål	C	30		22			x	x				
2464		Grop	C	40	50	25			x	x				
2465		Stolphål	C	25		20			x	x				
2466		Stolphål	C	25		15			x	x				
2467		Stolphål?	C	30		20			x	x				
2468		Hårdrest	C	80	90	4	2	x	x	x				
2469		Hård	C	110		10	6	x	x	x				
2470	953	Hård	C	80	120	6	2	x	x	x				
2471		Stolphål	C	30		25			x	x				
2472		Stolphål	C	30		20			x	x				

A-nr	F-nr	A-Typ	Yta	Diam	X ?	Djup	Kol	Sot	Humus	Sand	Lera	Grus	Br.lera	Övrigt
2473	1132-1133	Hård	C	180		15	2	x	x	x				
2474	1122-1127	Stolphål	C	45		30			x	x				
2475	971-973	Hård	C	200		25	16	x	x	x				
2476		Hård	C	90	170	22	x		x	x				
2501		Stolphål	C	30		45			x	x				
2502		Hård	C	100	115	10	x	x	x	x				Hus VIII
2503		Stolphål?	C	20		10			x	x				
2504		Hård	C	155		15	x	x	x	x				
2505		Stolphål	C	20		30			x	x				
2506		Stolphål?	C	22		12			x	x				
2507		Stolphål? - utgå	C	12		10			x	x				
2508		Grop? - utgå	C	14		5			x	x				
2509	1155	Stolphål	C	26		18			x	x				
2510		Stolphål	C	30		18			x	x				
2511	948-949	Stolphål	C	28		8			x	x			x	
2512		Stolphål	C	36		24			x	x				
2513	945-947	Stolphål	C	46		28			x	x			x	
2514	944	Stolphål	C	34		20			x	x			x	
2515	942-943	Stolphål	C	34		32			x	x			x	
2516		Stolphål	C	24		16			x	x				Hus VIII
2517		Hård	C	100	110	10	x	x	x	x				
2518		Stolphål	C	35	40	12			x	x				
2519	941	Stolphål	C	26		24			x	x				
2520		Stolphål	C	25		22			x	x				
2521	940	Hård	C	110	151	14	24	x	x	x				
2522		Stolphål	C	25		12			x	x				
2523		Stolphål	C	25		16			x	x				
2524		Stolphål	C	23		16			x	x				
2601		Stolphål? - utgå	C	15		6			x	x				
2602		Stolphål	C	20		22			x	x			x	
2603		Hård	C	90		12	8	x	x	x				
2604		Stolphål	C	22		16			x	x				
2605		Grop	C	120		30			x	x				
2606		Stolphål	C	26		20			x	x				
2607		Hård	C	130		10	x	x	x	x			x	
2608		Stolphål	C	40		36			x	x				
2609		Årdespår	A						x	x				x261-268, y73-78, över A 757